

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 50.060.855/0001-86
Rua 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE /MA
E-mail: goncalvesisadora24@gmail.com

CARTA PROPOSTA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:001/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS-MA

Empresa, **FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, com sede na cidade de Nova Iorque, Estado do Maranhão, na Rua 18, nº 454 Cep: 65.880-000, Centro, inscrita no CNPJ nº 50.060.855/0001-86, abaixo assinado propõe a este município, conforme, em epígrafe e nas seguintes condições:

a) **VALOR TOTAL: 945.588,80 novecentos e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos**

(b) – Prazo de Execução das Obras/Serviços de acordo com o cronograma físico financeiro.

c) – Prazo de Validade das Propostas (CONFORME EXIGIDO NO EDITAL)

d) – Condições de Pagamento: Conforme futuro contrato.

e) - **Dados Bancários, Ag ;0845, C/C 10284050, Banco Santander, CONSTRUTORA FERREIRA**

Declaramos que, os preços incluem todos os Custos Diretos (CD) e Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) que se refiram ao objeto licitado, tais como: materiais e mão-de-obra; serviços de terceiros aplicados à própria obra ou em atividade de apoio; margem de lucro da proponente, locações de máquinas, equipamentos ou de imóveis e instalações auxiliares à obra; tarifas de água, energia elétrica e telecomunicações; seguros, legal ou contratualmente exigidos; encargos sociais e trabalhistas; tributos federais, estaduais e municipais incidentes sobre a atividade econômica ou a obra em si; multas aplicadas pela inobservância de normas e regulamentos; alojamentos e alimentação; vestuário e ferramentas; equipamentos de proteção individual e de segurança; depreciações e amortizações; despesas administrativas e de escritório; acompanhamento topográfico da obra; testes laboratoriais ou outros exigíveis por norma técnica, entre outros.

Comprometo-me a manter durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

Nova Iorque - MA, 06 DE MARÇO de 2026

ISADORA GONCALVES
DE BRITO
FERREIRA:6180995630
7

Assinado de forma digital por
ISADORA GONCALVES DE
BRITO FERREIRA:61809956307
Data: 2026.03.06 12:43:10
+03'00'

Isadora Gonsalves de Brito Ferreira
CPF: 618.099.563-07
Empresaria Proprietária

Rua 18, 454, CENTRO, NOVA IORQUE /MA
E-mail: goncalvesisadora24@gmail.com



Obra
Praça de Armazenagem - Engenheiro Caetano

Banco
SIRAF - 05/2025 - Maranhão
ORSE - 02/2025 - São Paulo
SEOP - 02/2025 - Piauí
SEOP - 02/2025 - Ceará
ABETOP CIVIL - 02/2025 - Goiás

B.D.I.
20,00%

Encargos Sociais
Mínimo Convencional
Tabela: 105,50%
Março/2024 04,40%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total	Para (%)
1	RECURSOS HUMANOS	24.000,00	2,84 %
2	RECURSOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	11.000,00	1,31 %
3	ENERGIA	40.000,00	4,78 %
4	TRANSPORTE E LOGÍSTICA	11.000,00	1,31 %
5	COMUNICAÇÃO	10.000,00	1,19 %
6	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	1,19 %
7	PROTEÇÃO AMBIENTAL	10.000,00	1,19 %
8	SEGURANÇA	10.000,00	1,19 %
9	ALUGUELO DE TERRENO E IMPLANTAÇÃO	10.000,00	1,19 %
10	ALUGUELO DE EQUIPAMENTOS	10.000,00	1,19 %
11	MANUTENÇÃO	10.000,00	1,19 %
12	MANUTENÇÃO	10.000,00	1,19 %
13	MANUTENÇÃO	10.000,00	1,19 %

ISADORA
GONCALVES DE
SANTO
FERREIRA 1600054-3
307

Aprovado eletronicamente
assinado por ISADORA
GONCALVES DE SANTO
FERREIRA 1600054-3
CPF 028.019.503-07

Tabela para BDI
Total de BDI
Total Geral

703.000,00
101.000,00
804.000,00

Isadora Gonçalves de Brito Ferreira
CPF 028.019.503-07
Empresária Proprietária

CCL 343

FERREIRA EMPENHAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 00.080.859/0001-82



Obras
Praça de Juventude - Eugênio Costeira

Banco
BRAP - 08/2025 -
Marcelino
ORSE - 08/2025 - Sérgio
SEOP - 02/2025 - Paul
BRAPRA - 08/2025 - Geri
AGETOP CIVIL - 08/2025 -

B.D.L.
20,00%

Encargos Sociais
Não Decorados:
Renda: 105,585
Mensalidade: 94,46%

Organograma Sintético

Item	Código Base	Descrição	Und	Quant	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO					76.800,00	7,86 %
1.1	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
1.1.1	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
1.1.2	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
1.1.3	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
1.1.4	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
1.1.5	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
1.1.6	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
1.1.7	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
2		RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					76.800,00	7,86 %
2.1	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
2.2	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
2.3	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
3		RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					76.800,00	7,86 %
3.1	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
3.2	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
3.3	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
4		RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					76.800,00	7,86 %
4.1	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
4.2	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
5		RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					76.800,00	7,86 %
5.1	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
5.2	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
5.3	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
6		RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					76.800,00	7,86 %
6.1	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
6.2	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
6.3	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
7		RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					76.800,00	7,86 %
7.1	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
7.2	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
7.3	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %
8		RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND					76.800,00	7,86 %
8.1	002703SMAP	RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND	M	300	126,00	136,00	30.000,00	3,77 %



Óbra
Praça de Juscelino - Eugénio Coutinho

Banco	B.D.I.
00041 - 08/2025 -	20/001
Maranhão	
CRSE - 08/2025 - 1º grupo	
BEDOP - 02/2025 - F 1/4	
05041 - 02/25 - Ceará	
ACERTO CIVIL - 08/2025 -	

Encargos Sociais não Desonratos:
Horista: 100,00%
Mensalista: 64,46%

[illegible]



Obra
Processo de Invenção - Espírito Santo

Banco
SEMAP - 080005 -
Macarilla
ORSE - 080025 - Hergies
SEDOF - 020025 - Faré
SEMPRA - 020 - Couré
ACETOP CIVL - 080005

8.01,
20.83%

Enlargement: 36x44x16
 Mils Dimensional: 100,00%
 Horizontal: 100,00%
 Vertical: 100,00%

[illegible]

CC 347
f



Cota
Preço de abertura - Engenheiro Civil

Banco
SINAM - 06/2025 - Maranhão
ORSE - 04/2025 - Sergipe
RECOR - 02/2025 - Pará
REMPRA - 02 - Ceará
AMETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
20,0%

Encargos Sociais
sobre o valor
Mortgage: 105,88%
Mortgage: 54,40%

Planilha Orçamentária Analítica

							79.298,39
							79.298,39
1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00703000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	138,48	138,48
Insumo	000270700000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	138,48	138,48
Insumo	000370700000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	000370700000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	000370700000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	000370700000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,54	0,54
				MO sem LS =>	61,70	LS =>	65,14
				Valor do BDI =>	76,87	Valor com BDI =>	136,34
				Quant. =>	230,0000000	Preço Total =>	35.826,90

1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	46,64	46,64
Insumo	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	46,64	46,64
Insumo	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,00	1,00
Insumo	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,51	0,51
Insumo	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,54	0,54
				MO sem LS =>	21,70	LS =>	22,91
				Valor do BDI =>	3,64	Valor com BDI =>	44,81
				Quant. =>	360,0000000	Preço Total =>	16.608,00

1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	25,14	25,14
Insumo	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	25,14	25,14
Insumo	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	2,99	2,99
Insumo	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,47	0,47
Insumo	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	1,91	1,91
Insumo	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,55	0,55
Insumo	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,45	0,45
Insumo	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	0,58	0,58
				MO sem LS =>	7,42	LS =>	7,55
				Valor do BDI =>	4,27	Valor com BDI =>	15,23
				Quant. =>	600,0000000	Preço Total =>	14.235,00

1.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	11907000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	530,27	530,27
Insumo	11907000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	530,27	530,27
				MO sem LS =>	0,71	LS =>	0,50
				Valor do BDI =>	108,71	Valor com BDI =>	839,99
				Quant. =>	1.880,00000	Preço Total =>	699,98

1.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	6,77	6,77
Insumo	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	30,26	30,26
Insumo	00003000	ENCARGOS CÍVIL DE GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Encargos Complementares	H	1,0000000	32,75	32,75



Praga da Juventude - Engenheiro Coutinho

Bank	B.D.
BANK OF AMERICA - Charlotte	20/09/2005
CHASE - Charlotte	20/09/2005
WELLS FARGO - Charlotte	20/09/2005
AGRICULTURAL BANK - Charlotte	20/09/2005

Erreger: Soziale
Nile-Dauernematode
Horizont: 100,000%
Menschen: 88,400%

MQ sem LS =>	0.37	LS =>	0.40	MQ com LS =>	0.77
Valor do BCK =>	0.15			Valor com DL =>	0.32
		Quant =>	1,182,300,000	Preço Total =>	1,087.71

[illegible]

1.1.7	Código-Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Total
Compartilhado	100000-SEDOF	Ponto de água final, tubos e acessórios	5	1.000.000	500,00	500,00
Insuflado	100000-SEDOF	Tubo em PVC - 3" - 20m (UH)	01	9.000.000	8,28	90,84
Insuflado	100050-SEDOF	Tubo em PVC - 3" - 30m (UH)	01	3.000.000	22,11	66,33
Insuflado	100060-SEDOF	Junta de conexão 3/4" PVC 6300 - 30mm X 90 (UH)	01	1.000.000	6,44	6,44
Insuflado	100070-SEDOF	Junta de conexão 3/4" em PVC - 3" - 20000 (UH)	01	2.000.000	8,94	17,88
Insuflado	100080-SEDOF	Manchete c/anel em PVC 1 1/2" (UH)	01	0.500.000	5,35	2,67
Insuflado	100110-SEDOF	2" em PVC - 25 - 20m (UH)	01	0.750.000	1,16	0,88



Obra
Fresca de Juventud - Sergio Cullis

Banco
BOMM - 05/2000 - Miraflores
BOMM - 06/2000 - Bodega
BOMM - 07/2000 - Parí
BOMM - 08 - Cuzco
BOMM - 09 - Cuzco

日本,
2008年

Encargos Sociais:
Não Desonerados:
Mortuário: 100,00%
Administrativo: 23,40%

Item	Descrição	Valor	Un	1.000.000	1.57	1.57
1.000.000	MO sem LS ->	84.56	LS ->	84.56	MO com LS ->	173.84
	Valor do BDI ->	77.57			Valor com BDI ->	451.94
			Quant ->	1.000.000	Preço Total ->	624.84

[illegible][illegible]

2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	0089 SEM PRETA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO EQUIPAMENTO	M	1	1,0000000	407,20	407,20	
Insumo	0086 SEM PRETA	LUBRIFICANTE PARA MOTOR DIESEL	H	1	4,9900000	21,95	94,40	
Insumo	0012 SEM PRETA	PURGADOR ELÉTRICO	R	1	1,0000000	25,95	40,20	
Insumo	0085 SEM PRETA	COFETE DE SUPERFÍCIE CILÍNDRICA PARA MOTOR	OP	1	1,0000000	9,52	6,70	
Insumo	0010 SEM PRETA	DETUNADOR	R	1	4,0000000	25,95	407,20	
Insumo	0088 SEM PRETA	ORGANISSA POLIMÉRICA PLUS BOTAMENT COMPOSTO POR PONTE DE ADESIÃO E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, PIREFARTOS SEM FROSTADOS	MD	1	49,0000000	9,58	174,40	
				MO sem LB =>	12,91	LB =>	119,22	272,20
				Valor da BDI =>	B% 26		Valor com BDI =>	491,10
						Quant. =>	26,0000000	Preço Total => 16,892

[illegible]



Opera
Prati di Juventute - Eugenio Curielino

Brancos
EMAP1 - 08/2025 - Marinho
CRSE - 08/2025 - Bergipe
SEOP - 08/2025 - Patr
SEMPRA - 08 - Carol
AGETOP CIVIL - 08/2025 - G-ele

B.D.1.
29.88%

Enzo Angileri Sackler
http://www.enzoangileri.com
Moritz: 100.00%
advice/price: 64.40%

Quant. = 823,700,000 Price Total = 7,047.31

[illegible][illegible][illegible][illegible]



Obra
Praga de Juventude - Eugénio de Castro

Banco
SQUAM - 06/2025 - Maranhão
CRSE - 06/2025 - Sergipe
REDOP - 06/2025 - Pará
SOMERA - 06 - Ceará
AGUSTOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

E.D.J.
2004

Encargen Socials
Núm. Dependents:
Horari: 100.00%
Mortu: 00.00%

Expend => 201,410,000 Propo Total => 86,713,286

[illegible][illegible]

N.º	Código Serviço	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0001 SERVIÇO	OBRA DE CIMENTAÇÃO PARA O CIMENTAMENTO DE CILINDROS	A	M	1,8000000	38,55	69,39
Insumo	10043 SERVIÇO	AJUDANTE DE CIMENTADOR	Salário de Hora	H	1,2500000	21,18	26,52
Insumo	10039 SERVIÇO	CURPA DE AÇO GALVANIZADO 12,5 DE 20,00	Material	M	1,9300000	16,42	31,51
Insumo	11205 SERVIÇO	FRESO 18 X 15 (1,14" X 1,18") PARA CIMENTAMENTO 6" (20,00)	Material	KG	6,0000000	11,30	67,80
Insumo	11764 SERVIÇO	REBARBAS	Material	KG	0,5400000	44,85	24,18
Insumo	11878 SERVIÇO	SOLDA 75/25	Material	KG	0,9400000	30,49	28,62
Insumo	12020 SERVIÇO	ENCANADOR	Salário de Hora	H	1,2100000	28,18	34,41
			MO sem LS =>	27,60	LS =>	29,13	MO com LS =>
			Valor do BD =>	15,06			Valor com BD =>
				Quant =>	27,6000000	Preço Total =>	2,883,47



Clara
Prata da Juventude - Eduardo Coutinho

SHAPI - 06/2025 - Marant3o
 CHAL - 08/2025 - Gergya
 BEHOP - 02/2026 - Park
 USWFR - 03 - Card
 GETOP CIVL - 08/2025 - Coile

BOL
20694

Erzeugnis Bezahl.
1150 Desormerdec
Herkunft: 100,00 %
Material: 100,00 %

[illegible][illegible]

6.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composto	801155000	FURTO EM AGUAS DE PVC, RESISTENTE A AGUAS SALINAS, RESISTENCIAS, INCLUSIVE SUBSTITUÇÃO OBRIGATORIAL DE TUBO ADEQUADO.	Furto	m	1.0000000	62,91	62,91
Material	800803000	PCBTO DE PVC, FIBRADO, BRANCO, RESISTENTE A OXID, EMPREGADA APROXIMADOR DE 6MM E COMPRIMENTO 6 M COM COLOCACAO	Material	m	1.0350000	19,93	17,64
Material	800803000	PERIL CARBONIL FORMALIN 10, FIBRO BRANCO, PARA ESTRUTURA FERRO DRYWALL, E = 0,01MM, 40X 107 E 1,2X5, COMPRIMENTO 3 M	Material	m	2,250000	5,59	12,21
Material	800803000	PERDURAL OU PERDURAL FIBRO BRANCO, BRANCO E UNIFORMADO, COM CORPO, MOLLA E PERITE, PARA FIBRO, TIPO CAMBETA DE ESTRUTURA EM CORPO DEWALL	Material	un	2,000000	2,03	4,29
Material	800803000	PAPAFIBRO ZINCADO, ALUGISSO DENTE 1,4MM, 12,5MM E 12,5MM	Material	cm²	1.0350000	21,42	8,48
Material	800803000	PAPAFIBRO, AUTO ATANDEMENTE, BRANCO CHATO, FIBRO SIMILAR, BRANCO ZINCADO, 12,5MM X 12,5MM	Material	cm²	1.0350000	21,42	12,21
Material	800803000	PERIL CARBONIL FORMALIN 10, FIBRO BRANCO, PARA FIBRO, TIPO CAMBETA DE ESTRUTURA EM CORPO DEWALL	Material	m	1.0350000	12,59	1,88
			MAIO com LS =>	5,86	LS =>	6,21	12,10
			Valor do BDI =>	10,82			63,13
			Quant =>	388,8000000	Preço Total =>		24.408,08

[illegible]

72	Código Banco	Descrição	Tipo	Linha	Quant.	Valor Unit.	Total
Composicao	13.000.0000	Acabamento porta porta de madeira	M	MP	1.0000000	4,37	4,37



Clara
Prima da Juventude - Expansão Científica

Barres
 BRASL - 08/2025 - Maranhão
 ORSE - 08/2025 - Bangu
 SEDOP - 02/2025 - Pará
 SENFRA - 02 - Ceará
 ADETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás

B.D.J.
20.07.2014

Encargos Sociais:
Não Descontado:
Horas: 160,52%
Fórmula: 84,48%

Transid	Module Group	Phase	Engaging Price	n	S-800009	-5.36	0.78	
			MQ sum LS =>	1.32	LS =>	1.39	MQ cost LS =>	2.71
			VNOR NO BD1 =>	0.30			VNOR cost BD1 =>	0.27
					Cover =>	721.2000000	Price Total =>	2001.28

[illegible][illegible][illegible][illegible]

F
FERREIRA

Clara
Przemysław - 14 września 1994 - 23 sierpnia 2000

Séries
BRAPN - 05/2025 - Maranhão
ORSE - 05/2025 - Sergipe
SEIDOP - 05/2025 - Pará
SEINFRA - 02 - Ceará
SEIDOP CIVIL - 05/2025 - Goiás

B.D.J.
2004

Erythrocytes: 5.0x10¹²/L
Hb: 15.0 g/dL
Hct: 45.0%
MCV: 90.0 fL

M0 sem LS =>	112.15	LS =>	118.45	M0 com LS =>	230.84
Valor do BDI =>	134.57			Valor com BDI =>	1017.19
		Quant. M0	4.00000000	Preço Total =>	4.068.78

It.	Código Material	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição:	5500000000	Para fabricação de concreto (cimento, areia, pedra, L.S. e água) para 100m³ de concreto.	m³	1,0000000	1,400.50	1,400.50
Material:	00001215M	Cimento Portland tipo 40	kg	8,000,000	27.44	219.52
Material:	00000000H	Areia lavada, 0,6 mm	m³	1,900,000	27.44	52.14
Material:	00001341M	Gravilha lavada, 4,75 mm	m³	6,000,000	30.47	182.82
Material:	00000000H	Gravilha lavada, 4,75 mm	m³	6,000,000	11.30	67.80
Material:	00000000H	Gravilha lavada, 4,75 mm	m³	1,900,000	98.65	188.55
Material:	00000000H	Gravilha lavada, 4,75 mm	m³	1,900,000	167.23	316.46
Material:	00000000H	Gravilha lavada, 4,75 mm	m³	2,700,000	9.53	25.73
Material:	00000000H	Gravilha lavada, 4,75 mm	m³	2,700,000	32.15	86.80
Material:	00000000H	Gravilha lavada, 4,75 mm	m³	2,700,000	1,785.10	4,815.27
Material:	00000000H	Gravilha lavada, 4,75 mm	m³	2,700,000	10,000.00	27,000.00

MO sem LS =>	129.37	LS =>	169.26	MO com LS =>	32.5
VAR com BDI =>	102.60			VAR com BDI =>	1,785.1
		Quant. =>	4.00000000	Praga Total =>	10,890.6

[illegible]

MD sem LS =>	87.20	LE =>	70.30	MD com LS =>	138.00
Valor do BCI =>	122.70			Valor com BCI =>	71.50
		Quant. =>	7,00000000	Preço Total =>	0.3630

[illegible]



Obra
Praça da Juventude - Eugênio Costinhe

Banco
BRAP - 06/2025 - Maracá
ORSE - 06/2025 - Sérgio
SBCOP - 02/2025 - Park
ESMERLA - 025 - Ceará
AGETOP CIVIL - 09/2025 - Goiás

R.D.I.
20,58%

Encargos Sociais
Não Desonerado
Horário: 100,00%
Mensalidade: 64,48%

Insuno	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Insuno	0000200550	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	8.000,000	11,35	90,80
Insuno	0000070005	SERVICHO DE OBRAS (OBRAS)	Material	m	4.000,000	14,30	57,20
Insuno	0000111050	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	1.000,000	32,18	32,18
Insuno	20000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	0,000,000	28,25	11,75
Insuno	40000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	0,000,000	32,05	95,10
				MO sem LS =>	87,30	LS =>	70,84
				Valor do BDI =>	122,73	Valor com BDI =>	139,14
				Quant =>	12.000,000	Preço Total =>	715,92

8.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0000000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	2.000,000	59,87	59,87
Insuno	0000000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	2.000,000	59,87	59,87
				MO sem LS =>	34,08	LS =>	70,21
				Valor do BDI =>	117,94	Valor com BDI =>	88,01
				Quant =>	22,000,000	Preço Total =>	15,138,22

8.1.1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0000000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	1.000,000	68,85	68,85
Insuno	0000000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	0,000,000	8,34	0,00
Insuno	0000000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	1.000,000	35,79	35,79
Insuno	0000000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	0,000,000	21,65	11,80
Insuno	0000000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	0,000,000	27,70	15,00
				MO sem LS =>	19,56	LS =>	14,27
				Valor do BDI =>	19,71	Valor com BDI =>	77,10
				Quant =>	2.000,000	Preço Total =>	154,20

8.1.1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0000000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	1.000,000	88,40	88,40
Insuno	0000000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	0,000,000	21,10	12,87
Insuno	0000000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	0,000,000	0,75	0,00
Insuno	0000000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	1.000,000	58,59	58,59
Insuno	0000000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	0,000,000	35,46	15,58
				MO sem LS =>	14,02	LS =>	14,81
				Valor do BDI =>	18,30	Valor com BDI =>	56,83
				Quant =>	1.000,000	Preço Total =>	106,70

8.1.1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Insuno	0000000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	1.000,000	11,31	11,31
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	9,30
				Valor do BDI =>	2,34	Valor com BDI =>	0,03
				Quant =>	1.000,000	Preço Total =>	13,65

8.1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
8.1.1.2.1	0000000000	PREÇO DE 020 PONTAS EM LAMINADO 18 x 30 (3 30 x 10)	Material	kg	1.000,000	11,31	11,31



Obm.
Praca da Juventude - Euzébio Coutinho

Banco
BNAFI - 06/02/25 - Marañillo
ONBE - 08/02/25 - Bergeles
GEDIOP - 02/02/25 - Park
SAPMILA - 02 - Cera
AGUTOP CIVIL - 05/02/25 - Goll

日、月、人、

Engano: Se não
Desconheço:
Nenhum: 100,00%
Muito: 100,00%

[illegible]

Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quanc	Valor Unit	Total
Insumo	0241 CARGA	MATERIAL	ch	1,00000000	9,76	9,76
		MQ sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
		Valor no BDI =>	1,81		1,81	1,81
			Quanc =>	1,00000000	Preço Total =>	10,57

[illegible]

9.1.1.3								
Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composição	1000-1000	Tubo para solda eletrodo consumível tipo E + 30 mm diâmetro	Tubo E + 30mm diâmetro tipo E + 30mm	m	1,000000	12,48	12,48	
Insumo	CRSE	Eletrodo ou consumo eletrônico (material)	Material	R	6,720000	30,44	24,72	
Insumo	1000-1000	Servente de obra (diária)	Mão de obra	ft	8,760000	14,86	17,34	
Insumo	1000-1000	Tubulação, soldante de 30 mm, aço carbono (diário)	Material	m	1,000000	2,38	2,38	
Insumo	1000-1000	Suprimento de energia elétrica (diário)	Energia	kwh	8,000000	31,36	6,72	
Insumo	2500-CRSE	Solução lubrificante	Material	l	0,000000	49,31	0,00	
			M.O sem LS =>	3,62	LS =>	3,68	M.O com LS =>	7,30
			Valor do BDI =>	2,97			Valor com BDI =>	10,27
					Quant. =>	0,2800000	Preço Total =>	4,26

[illegible]



Cobra
Praça da Juventude - Engenheiro

Banco
BRASIL - 08/2020 - Interanho
ORSE - 08/2020 - Bimestre
REDFOP - 08/2020 - Parcela
REDFOP - 08 - Parcela
AGETOP CIVIL - 08/2020 - Parcela

B.D.I.
0,00%

Encargos Sociais
Não Desonerado
Hóspedes: 100,00%
Desoneração: 64,48%

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Insu	00000000000000000000	ADAPTADOR PVC BOLAQUEL, CORTO COM BOLA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA VEDAÇÃO	1,00	0,62	0,62
Insu	00000000000000000000	ADESIVO ELASTICO PARA PVC, PASTOSO COM 100% GR	1,00	0,16	0,16
Insu	00000000000000000000	FITA VEDA ROSCA, EM PVC, BOLAQUEL 20 MM X 1/2" (L X C)	1,00	0,08	0,08
Insu	00000000000000000000	BOLAS PARA BOLAQUEL, 20 MM X 1/2", PASTOSO COM 100% GR	1,00	0,19	0,19
			MO sem LS =>	0,70	0,70
			Valor do BDI =>	0,59	0,59
			Quant. =>	0,000000	0,000000
			Preço Total =>	0,70	0,70

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Insu	00000000000000000000	ADAPTADOR PVC BOLAQUEL, CORTO COM BOLA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA VEDAÇÃO	1,00	0,62	0,62
Insu	00000000000000000000	ADESIVO ELASTICO PARA PVC, PASTOSO COM 100% GR	1,00	0,16	0,16
Insu	00000000000000000000	FITA VEDA ROSCA, EM PVC, BOLAQUEL 20 MM X 1/2" (L X C)	1,00	0,08	0,08
Insu	00000000000000000000	BOLAS PARA BOLAQUEL, 20 MM X 1/2", PASTOSO COM 100% GR	1,00	0,19	0,19
			MO sem LS =>	0,70	0,70
			Valor do BDI =>	0,59	0,59
			Quant. =>	0,000000	0,000000
			Preço Total =>	0,70	0,70

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Insu	00000000000000000000	ADAPTADOR PVC BOLAQUEL, CORTO COM BOLA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA VEDAÇÃO	1,00	0,62	0,62
Insu	00000000000000000000	ADESIVO ELASTICO PARA PVC, PASTOSO COM 100% GR	1,00	0,16	0,16
Insu	00000000000000000000	FITA VEDA ROSCA, EM PVC, BOLAQUEL 20 MM X 1/2" (L X C)	1,00	0,08	0,08
Insu	00000000000000000000	BOLAS PARA BOLAQUEL, 20 MM X 1/2", PASTOSO COM 100% GR	1,00	0,19	0,19
			MO sem LS =>	0,70	0,70
			Valor do BDI =>	0,59	0,59
			Quant. =>	0,000000	0,000000
			Preço Total =>	0,70	0,70

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Insu	00000000000000000000	ADAPTADOR PVC BOLAQUEL, CORTO COM BOLA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA VEDAÇÃO	1,00	0,62	0,62
Insu	00000000000000000000	ADESIVO ELASTICO PARA PVC, PASTOSO COM 100% GR	1,00	0,16	0,16
Insu	00000000000000000000	FITA VEDA ROSCA, EM PVC, BOLAQUEL 20 MM X 1/2" (L X C)	1,00	0,08	0,08
Insu	00000000000000000000	BOLAS PARA BOLAQUEL, 20 MM X 1/2", PASTOSO COM 100% GR	1,00	0,19	0,19
			MO sem LS =>	0,70	0,70
			Valor do BDI =>	0,59	0,59
			Quant. =>	0,000000	0,000000
			Preço Total =>	0,70	0,70

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Insu	00000000000000000000	ADAPTADOR PVC BOLAQUEL, CORTO COM BOLA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA VEDAÇÃO	1,00	0,62	0,62
Insu	00000000000000000000	ADESIVO ELASTICO PARA PVC, PASTOSO COM 100% GR	1,00	0,16	0,16
Insu	00000000000000000000	FITA VEDA ROSCA, EM PVC, BOLAQUEL 20 MM X 1/2" (L X C)	1,00	0,08	0,08
Insu	00000000000000000000	BOLAS PARA BOLAQUEL, 20 MM X 1/2", PASTOSO COM 100% GR	1,00	0,19	0,19
			MO sem LS =>	0,70	0,70
			Valor do BDI =>	0,59	0,59
			Quant. =>	0,000000	0,000000
			Preço Total =>	0,70	0,70

Item	Código	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
Insu	00000000000000000000	ADAPTADOR PVC BOLAQUEL, CORTO COM BOLA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA VEDAÇÃO	1,00	0,62	0,62
Insu	00000000000000000000	ADESIVO ELASTICO PARA PVC, PASTOSO COM 100% GR	1,00	0,16	0,16
Insu	00000000000000000000	FITA VEDA ROSCA, EM PVC, BOLAQUEL 20 MM X 1/2" (L X C)	1,00	0,08	0,08
Insu	00000000000000000000	BOLAS PARA BOLAQUEL, 20 MM X 1/2", PASTOSO COM 100% GR	1,00	0,19	0,19
			MO sem LS =>	0,70	0,70
			Valor do BDI =>	0,59	0,59
			Quant. =>	0,000000	0,000000
			Preço Total =>	0,70	0,70



Praga da Juventude - Espírito Colunista

Sanchez	E.O.I.
SHAFI - 06/2025 - Marathi	20,000
SHAI - 06/2025 - Bengali	
SHAFI - 02/2025 - Parag	
SHAFI - 02 - Card	
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Gold	

Envie artigos Sociais
Nilo Deconarado:
Horário: 10h, 12h
Nilo Deconarado: 10h, 12h

Composição	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total
30723909PI	MARF. SINT. TUBO RESISTENTE DE 1000 CM COM 1000 CM DE DIAM. EXTERNO E 1000 CM DE DIAM. INTERNO. TUBO DE 1000 CM DE DIAM. EXTERNO E 1000 CM DE DIAM. INTERNO. TUBO DE 1000 CM DE DIAM. EXTERNO E 1000 CM DE DIAM. INTERNO.	UN	1.000000	622,38	622,38
80084209URPI	CONJUNTO DE LUBRIFICANTES, PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, COM 1000 CM DE DIAM. EXTERNO E 1000 CM DE DIAM. INTERNO.	UN	1.000000	6,78	6,78
MO sem LS => 16,77 Valor de BDI => 129,74 LS => 17,15 MO com LS => 33,92 Valor com BDI => 163,66 CURR => 1.000000 Preço Total => 786,02					

[illegible][illegible]

9.1.2.1.6	Código-Banco	Descrição	Tip	Und	Quant	Valor Unit	Total
-----------	--------------	-----------	-----	-----	-------	------------	-------



Clara
Przegląd na -jawności- Esplanade Oculine

Barges
BPMH - 05/2025 - Maranhão
CONE - 08/2025 - Sergipe
MEDOP - 02/2025 - Pará
MENFRA - 06 - Ceará
METOP CIVIL - 08/2025 - Goiás

E.D.I.
2015/16

Evangelos Sotiropoulos
N.º de Contribuinte:
Hortela, 105, 2894
Mafra, 28000-000

[illegible]

9.12.1.7	Código	Unidade	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Componente	3300000000	CM	BARRA DE AÇO 1000x100x100x100x100	CM	10000000	66,20	66,20
Material	3300000000	CM	BARRA DE AÇO 1000x100				

[illegible][illegible]



Obra
Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

Banco
SINAPI - 04/2025 - Maranhão
CHSE - 03/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - Pará
SEMFA - 025 - Ceará
ACETOP CIVIL - 09/2025 - Goiás

B.O.L.
30.824

Encargos Sociais
Módulo Descontado
Retenções: 100,00%
Maravilha: 64,48%

Insumo	0000047 SINAPI	MODELO PVC, SOLARTEL, CONSTRUÇÃO DE LAJADO, 30 CM X 30 CM, PARA ACABAMENTO INTERIOR	Materiais	UN	1,0000000	9,72	9,72
Insumo	0000048 SINAPI	LUBRIFICANTE, ÓLEO, 10W/40, 18L	Materiais	UN	0,0000000	1,95	0,00
				MO sem LS =>	2,41	LS =>	2,54
				Valor do BDI =>	2,22	MO com LS =>	4,95
						Valor com BDI =>	12,35
				Quant =>	26,0000000	Preço Total =>	405,84

9.1.2.2.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8888 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRANCA, 10 CM X 10 CM X 10 CM	Materiais	UN	1,0000000	21,58	21,58
Insumo	0000049 SINAPI	10 CM X 10 CM X 10 CM, 10 CM X 10 CM X 10 CM	Materiais	UN	0,0000000	12,51	0,00
Insumo	0000050 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRANCA, 10 CM X 10 CM X 10 CM	Materiais	UN	1,0000000	16,06	16,06
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	2,14
				Valor do BDI =>	4,46	MO com LS =>	4,15
						Valor com BDI =>	26,24
				Quant =>	8,0000000	Preço Total =>	190,90

9.1.2.2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8888 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, 10 CM X 10 CM X 10 CM	Materiais	UN	1,0000000	47,92	47,92
Insumo	0000051 SINAPI	10 CM X 10 CM X 10 CM, 10 CM X 10 CM X 10 CM	Materiais	UN	0,0000000	72,51	0,00
Insumo	0000052 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO, 10 CM X 10 CM X 10 CM	Materiais	UN	1,0000000	37,91	37,91
				MO sem LS =>	4,07	LS =>	4,25
				Valor do BDI =>	9,31	MO com LS =>	0,36
						Valor com BDI =>	57,31
				Quant =>	6,0000000	Preço Total =>	345,80

9.1.2.2.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	1180 CRSE	18 de redução 90° de pol. acrílica, 18 mm x 25 mm	Materiais	UN	1,0000000	21,33	21,33
Insumo	0000053 SINAPI	18 de redução 90° de pol. acrílica, 18 mm x 25 mm	Materiais	UN	0,0000000	21,44	0,00
Insumo	0000054 SINAPI	18 de redução 90° de pol. acrílica, 18 mm x 25 mm	Materiais	UN	0,0000000	16,06	0,00
Insumo	0000055 SINAPI	18 de redução 90° de pol. acrílica, 18 mm x 25 mm	Materiais	UN	1,0000000	1,28	1,28
Insumo	130 CRSE	18 de redução 90° de pol. acrílica, 18 mm x 25 mm	Materiais	UN	0,0000000	51,29	0,00
Insumo	2058 CRSE	Solução impermeabilizante	Materiais	UN	0,0000000	49,31	0,00
				MO sem LS =>	5,11	LS =>	8,35
				Valor do BDI =>	4,46	MO com LS =>	10,50
						Valor com BDI =>	25,98
				Quant =>	1,0000000	Preço Total =>	25,98

9.1.2.2.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	1180 CRSE	18 de redução 90° de pol. acrílica, 18 mm x 25 mm	Materiais	UN	1,0000000	9,17	9,17
Insumo	0000056 SINAPI	18 de redução 90° de pol. acrílica, 18 mm x 25 mm	Materiais	UN	0,0000000	21,44	0,00
Insumo	0000057 SINAPI	18 de redução 90° de pol. acrílica, 18 mm x 25 mm	Materiais	UN	0,0000000	16,06	0,00
Insumo	0000058 SINAPI	18 de redução 90° de pol. acrílica, 18 mm x 25 mm	Materiais	UN	1,0000000	0,98	0,98
Insumo	130 CRSE	18 de redução 90° de pol. acrílica, 18 mm x 25 mm	Materiais	UN	0,0000000	51,29	0,00
Insumo	2058 CRSE	Solução impermeabilizante	Materiais	UN	0,0000000	49,31	0,00
				MO sem LS =>	3,28	LS =>	9,42
				Valor do BDI =>	1,89	MO com LS =>	6,55
						Valor com BDI =>	11,05
				Quant =>	24,0000000	Preço Total =>	265,44

9.1.2.2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
-----------	--------------	-----------	------	-----	-------	------------	-------



Obra
Prima da Juventude - Ilustração Colorida

BARCOS
 SINAPI - 06/2025 - Maranhão
 ONRE - 06/2025 - Sergipe
 SINOPF - 06/2025 - Pará
 SINOPRA - 06 - Ceará
 ADETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.L.
25.00

Encargos Sociais
 100,00%

[illegible]

9.1.2.2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total	
Componente	0000000000	Tudo em PVC - 30mm x 6,5	0	M	1,000000	\$5,00	\$5,00	
Material								
Preço								
Insumo	000222 SEDCP	Pedra de PVC - 7kg	Material	MP	8,190000	7,00	8,73	
Insumo	000222 BSLCF	Solução Impermeável	Material	L	6,000000	\$8,00	\$8,00	
Insumo	H00000 SEDCP	Tudo em PVC - 30mm x 6,5	Material	M	1,000000	\$5,00	\$5,00	
			MO sem LS =>	\$ 34	LS =>	\$ 33	MO com LS =>	10,73
			Valor do BDI =>	5,00			Valor com BDI =>	29,46
					Quant. =>	10,990000	Preço Total =>	29,46

9.2		Descrição								9.2.1	
9.2.1		Descrição								9.2.1.1	
9.2.1.1		Código Base	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit			Total	
Composto	9.2.1.1.1	0000000000	BRUNDA DE REDUÇÃO DE LIGAM. 21.45 mm - (B200000)	BR	mm	1.000000	2.01			2.01	
Imposto	9.2.1.1.2	0000000000	BRUNDA DE REDUÇÃO DE LIGAM. 21.45 mm - (B200000)	BR	mm	1.000000	1.98			1.98	
Imposto	9.2.1.1.3	0000000000	BRUNDA DE REDUÇÃO DE LIGAM. 21.45 mm - (B200000)	BR	mm	1.000000	21.96			21.96	
Imposto	9.2.1.1.4	0000000000	BRUNDA DE REDUÇÃO DE LIGAM. 21.45 mm - (B200000)	BR	mm	1.000000	29.36			29.36	
				MO sem LB =>		3.51	LS =>	3.51	MO com LB =>		7.2
				Valor do BDI =>		1.98		Valor com BDI =>		10.7	
								Preço Total de		32.2	

B.2.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Compensação	060211AGETOP	CONCRETO PARA LAJE DE COBERTURA PARA O COBERTO	Slab	m²	0,000000	0,00	0,00
Insuflado	010511AGETOP	ARMADO COM 1200 X 200 F 14 1800	Armadura	Kg	0,000000	13,29	0,00
Insuflado	010011AGETOP	ARMADO RECOBRIMENTO	Armadura	Kg	0,000000	40,51	0,00
Insuflado	200411AGETOP	PROTEÇÃO TUBOS E BLOQUEIOS PARA CIMENTOS, BLOCOS, CORTES E	Armadura	Kg	5,000000	5,38	27,00
Insuflado	200711AGETOP	REDE PARA TUBOS E BLOQUEIOS PARA CIMENTOS, BLOCOS, CORTES E	Armadura	m²	0,000000	129,50	0,00
Insuflado	199811AGETOP	REDE Nº 1	Armadura	m²	0,000000	119,49	0,00
Insuflado	200411AGETOP	REDE PARA TUBOS	Armadura	m²	0,000000	119,23	0,00
Insuflado	197511AGETOP	ARMADO PARA LAJE DE COBERTURA PARA O COBERTO, PARA O COBERTO E	Armadura	Kg	0,000000	1,32	0,00
Insuflado	244011AGETOP	ACD C/ALUM. 5,0mm	Armadura	Kg	18,000000	5,68	0,00
Insuflado	118511AGETOP	CONCRETO PARA LAJE DE COBERTURA PARA O COBERTO	Armadura	m²	1,000000	39,21	44,00
Insuflado	121511AGETOP	CONCRETO PORTLAND C/ALUM.	Armadura	Kg	43399900	0,46	30,00
Insuflado	128511AGETOP	CONCRETO PARA COBERTURA	Armadura	m²	0,000000	5,68	0,00
Insuflado	108511AGETOP	CONCRETO PARA COBERTURA	Armadura	Kg	3,600000	12,58	11,00
Insuflado	200411AGETOP	REDE PARA TUBOS	Armadura	m²	2,000000	5,68	54,00
Insuflado	010611AGETOP	ARMADO	Armadura	m²	0,000000	29,57	15,00
Insuflado	010111AGETOP	ARMADO	Armadura	m²	4,000000	29,57	120,00
Insuflado	010111AGETOP	ARMADO	Armadura	m²	0,000000	29,57	0,00



Obj: 01
Praça da Amizade - Eugênio Coutinho

Banco: SINAPE - 06/2025 - Maranhão
CRES - 06/2025 - Sargipe
SEOP - 02/2025 - Pará
SEMETRA - 025 - Ceará
AGETOP CIVIL - 03/2025 - Goiás

B.D.I.
20,63%

Encargos Especiais
Régio Desonerada:
Notícia: 100,00%
Maranhão: 44,44%

Insuno	0000AGETOP CIVIL	AUXILIAR	Salário Base	H	0,8130000	21,96	17,79
Insuno	0000AGETOP CIVIL	OPERADOR DE EQUIPAMENTOS	Salário Base	H	3,1600000	26,02	4,14
Insuno	0000AGETOP CIVIL	ENCARREGADO	Salário Base	H	0,8850000	25,12	24,84
Insuno	0000AGETOP CIVIL	REPRESENTANTE	Salário Base	H	7,2100000	20,19	181,10
				MO sem LS =>	157,19	LS =>	178,51
				Valor do BCI =>	117,11		
				Quant. =>	1,0000000	Paga Total =>	683,18

9.2.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0000000000	Carro 4x4 com 2 portas - 1600 cc - 100 km/h	Veículo	un	1,0000000	98,44	98,44
Insuno	0000000000	Carro 4x4 com 2 portas - 1600 cc - 100 km/h	Veículo	un	1,0000000	18,50	18,50
				MO sem LS =>	5,58	LS =>	7,37
				Valor do BCI =>	7,35		
				Quant. =>	7,0000000	Paga Total =>	324,73

9.2.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0000000000	Carro 4x4 com 2 portas - 1600 cc - 100 km/h	Veículo	un	7,0000000	88,70	620,90
Insuno	0000000000	AUXILIAR DE ENFERMEIRO	Salário Base	H	0,5000000	21,50	10,75
Insuno	0000000000	CARRO 4x4 COM 2 PORTAS - 1600 CC - 100 KM/H	Veículo	un	1,0000000	27,08	27,08
Insuno	0000000000	ENCARREGADO	Salário Base	H	0,5000000	25,12	12,56
				MO sem LS =>	11,50	LS =>	12,14
				Valor do BCI =>	10,68		
				Quant. =>	2,0000000	Paga Total =>	122,36

9.2.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0000000000	Carro 4x4 com 2 portas - 1600 cc - 100 km/h	Veículo	un	1,0000000	81,45	81,45
Insuno	0000000000	Carro 4x4 com 2 portas - 1600 cc - 100 km/h	Veículo	un	1,0000000	33,59	33,59
Insuno	0000000000	Encargado de Bombeiro (Carro 4x4)	Salário Base	H	0,5000000	29,44	14,72
Insuno	0000000000	Encargado de Bombeiro (Carro 4x4)	Salário Base	H	0,5000000	41,56	20,78
Insuno	0000000000	Carro 4x4 com 2 portas - 1600 cc - 100 km/h	Veículo	un	0,0000000	51,28	0,00
Insuno	0000000000	Encargado de Bombeiro (Carro 4x4)	Veículo	un	0,0000000	40,21	0,00
				MO sem LS =>	3,92	LS =>	4,18
				Valor do BCI =>	6,50		
				Quant. =>	1,0000000	Paga Total =>	386,65

9.2.1.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0000000000	Carro 4x4 com 2 portas - 1600 cc - 100 km/h	Veículo	un	1,0000000	26,00	26,00
Insuno	0000000000	Carro 4x4 com 2 portas - 1600 cc - 100 km/h	Veículo	un	1,0000000	5,35	5,35
Insuno	0000000000	AUXILIAR	Salário Base	H	0,4500000	21,85	9,83
Insuno	0000000000	ENCARREGADO	Salário Base	H	0,4500000	25,12	11,30
				MO sem LS =>	11,30	LS =>	11,35
				Valor do BCI =>	8,91		
				Quant. =>	2,0000000	Paga Total =>	88,38

9.2.1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0000000000	Carro 4x4 com 2 portas - 1600 cc - 100 km/h	Veículo	un	1,0000000	15,58	15,58
Insuno	0000000000	Carro 4x4 com 2 portas - 1600 cc - 100 km/h	Veículo	un	1,0000000	1,54	1,54
Insuno	0000000000	AUXILIAR	Salário Base	H	0,0000000	21,85	0,00
Insuno	0000000000	ENCARREGADO	Salário Base	H	0,0000000	25,12	0,00
				MO sem LS =>	7,68	LS =>	7,42
				Valor do BCI =>	3,30		
				Quant. =>	1,0000000	Paga Total =>	19,26

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 50.060.866/0001-95



Dom
Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

Banco
BRAP - 042005 - Maranhão
CRES - 082028 - Sergipe
SEOP - 023020 - Pará
REHFR - 001 - Ceará
BOMETOP CIVIL - 082025 - Goiás

B.O.J.
20.00%

Encargos Sociais
Não Desonerado
Havido: 100,00%
Mensalidade: 64,66%

Quant. => 8.0000000 Preço Total => 90.30

9.2.1.8	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0000000000	UNICAO 45 GRAUS DIAMETRO 20 mm (25-5000)	un	un	1.000000	16.75	16.75
Insueto	0000000000	UNICAO 45 GRAUS DIAMETRO 20 mm (25-5000)	un	un	1.000000	2.30	2.30
Insueto	0000000000	AJUDANTE	un	un	0.200000	21.00	6.12
Insueto	0011000000	ENCARADOR	un	un	0.200000	25.70	8.33
MO sem LS => 7.05 LS => 7.47 MO com LS => 14.40							
Valor do BDI => 3.45 Valor com BDI => 20.22							
Quant. => 2.0000000					Preço Total => 40.42		

9.2.1.9	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0000000000	UNICAO 45 GRAUS DIAMETRO 20 mm (25-5000)	un	un	1.000000	20.00	20.00
Insueto	0000000000	UNICAO 45 GRAUS DIAMETRO 20 mm (25-5000)	un	un	1.000000	0.20	0.20
Insueto	0000000000	AJUDANTE	un	un	0.200000	24.00	7.96
Insueto	0011000000	ENCARADOR	un	un	0.200000	25.70	18.72
MO sem LS => 9.04 LS => 9.54 MO com LS => 18.38							
Valor do BDI => 4.32 Valor com BDI => 29.73							
Quant. => 1.0000000					Preço Total => 28.73		

9.2.1.10	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0000000000	UNICAO 45 GRAUS DIAMETRO 20 mm (25-5000)	un	un	1.000000	16.10	16.10
Insueto	0000000000	UNICAO 45 GRAUS DIAMETRO 20 mm (25-5000)	un	un	1.000000	1.00	1.00
Insueto	0000000000	AJUDANTE	un	un	0.200000	21.00	6.12
Insueto	0011000000	ENCARADOR	un	un	0.200000	25.70	8.33
MO sem LS => 7.05 LS => 7.47 MO com LS => 14.45							
Valor do BDI => 3.33 Valor com BDI => 19.43							
Quant. => 17.0000000					Preço Total => 309.21		

9.2.1.11	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0000000000	UNICAO 45 GRAUS DIAMETRO 20 mm (25-5000)	un	un	1.000000	16.10	16.10
Insueto	0000000000	UNICAO 45 GRAUS DIAMETRO 20 mm (25-5000)	un	un	1.000000	2.00	2.00
Insueto	0000000000	AJUDANTE	un	un	0.200000	21.00	6.12
Insueto	0011000000	ENCARADOR	un	un	0.200000	25.70	8.33
MO sem LS => 7.05 LS => 7.47 MO com LS => 14.45							
Valor do BDI => 3.40 Valor com BDI => 15.87							
Quant. => 6.0000000					Preço Total => 89.35		

9.2.1.12	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0000000000	UNICAO SIMPLES DIAMETRO 20X 30 mm (25-5000)	un	un	1.000000	10.00	10.00
Insueto	0000000000	UNICAO SIMPLES DIAMETRO 20X 30 mm (25-5000)	un	un	1.000000	10.00	10.00
Insueto	0000000000	AJUDANTE	un	un	0.200000	21.00	6.12
Insueto	0011000000	ENCARADOR	un	un	0.200000	25.70	8.33
MO sem LS => 11.55 LS => 12.45 MO com LS => 23.74							
Valor do BDI => 8.80 Valor com BDI => 51.33							
Quant. => 4.0000000					Preço Total => 205.82		

9.2.1.13	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0000000000	UNICAO SIMPLES DIAMETRO 20X 30 mm (25-5000)	un	un	1.000000	24.10	24.10
Insueto	0000000000	UNICAO SIMPLES DIAMETRO 20X 30 mm (25-5000)	un	un	1.000000	6.10	6.10
Insueto	0000000000	AJUDANTE	un	un	0.200000	21.00	6.33
Insueto	0011000000	ENCARADOR	un	un	0.200000	25.70	8.33
MO sem LS => 7.28 LS => 7.58 MO com LS => 14.58							
Valor do BDI => 4.37 Valor com BDI => 29.50							
Quant. => 8.0000000					Preço Total => 304.00		



Praga da Juventude - São João Doureiro

Banco
BOLEPS - 06/2020 - Meridiana
DIME - 06/2020 - Bergamo
BEDOP - 02/2020 - Paris
BENIFA - 08 - Corsi
A GROSSO DUEL - 06/2020 - Gold

●●●

Enz argues: Social
 ills deteriorate:
 Hospitals: 100,000%
 Mentalists: 90,000%

[illegible][illegible]

9.2.1.18	Código Base	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Instituto	0000	Ta sanitária, pvc, diâ 60 x 58 cm, serie castor, para parede preta	Suporte	1,0000000	5,05	5,05
	0000000000					
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
			Valor do BDI =>	1,00		1,00
				Quant. =>	3,00000000	15,15
					Preço Total =>	15,15

[illegible][illegible]

23110	Código Banco	Cuenta	Tip	Und	Quant	Valor Unit	Total
-------	--------------	--------	-----	-----	-------	------------	-------



Obra:
Praça da Juventude - Engenheiro Gaudêncio

Banco:
BANCA - 08/2025 - Maranhão
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEDOF - 08/2025 - Piauí
SERFRA - 025 - Ceará
AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás

B.D.I.
29,03%

Encargos Sociais
Wile Dal Soverato
Horista: 105,52%
Marquês: 54,40%

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8220RSE	Tubo perf. 4 polegadas com 10 metros de comprimento, Ø = 40 mm	Material de Construção de PVC	m	1.000,0000	20,34	20,34
Insunio	8080000000	Execução de base para tubos de PVC	Material de Construção	m	1.000,0000	20,44	6,13
Insunio	00000115500	Servico de obra (material)	Material de Construção	m	0,000000	0,00	4,97
Insunio	00000115500	Tubo perf. 4 polegadas, Ø = 40 mm, com 10 metros de comprimento	Material	m	1,000000	7,29	7,29
Insunio	1000000000	Adesivo para tubos de PVC	Material	kg	0,000000	51,20	0,80
Insunio	3000000000	Servico de instalação	Material	l	0,010000	45,51	0,54
				MO sem LS =>	6,11	LS =>	5,55
				Valor do BDI =>	4,20		
				Quant =>	33,000000	Preço Total =>	608,92

8.2.1.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8220RSE	Tubo perf. 4 polegadas com 10 metros de comprimento, Ø = 40 mm	Material de Construção de PVC	m	1.000,0000	20,34	20,34
Insunio	8080000000	Execução de base para tubos de PVC	Material de Construção	m	1,000000	20,44	4,90
Insunio	00000115500	Servico de obra (material)	Material de Construção	m	0,000000	0,00	4,97
Insunio	00000115500	Tubo perf. 4 polegadas, Ø = 40 mm, com 10 metros de comprimento	Material	m	1,000000	4,90	4,92
Insunio	1000000000	Adesivo para tubos de PVC	Material	kg	0,000000	51,20	0,25
Insunio	3000000000	Servico de instalação	Material	l	0,000000	45,51	0,29
				MO sem LS =>	4,08	LS =>	4,31
				Valor do BDI =>	2,04		
				Quant =>	6,000000	Preço Total =>	99,85

8.2.1.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8220RSE	Cola de instalação de tubos de PVC	Material de Construção de PVC	kg	1.000,0000	59,20	59,20
Insunio	8080000000	Execução de base para tubos de PVC	Material de Construção	m	1,000000	20,44	4,90
Insunio	00000115500	Servico de obra (material)	Material de Construção	m	0,000000	0,00	4,97
Insunio	00000115500	Tubo perf. 4 polegadas, Ø = 40 mm, com 10 metros de comprimento	Material	m	1,000000	4,90	4,92
Insunio	1000000000	Adesivo para tubos de PVC	Material	kg	0,000000	51,20	0,25
Insunio	3000000000	Servico de instalação	Material	l	0,000000	45,51	0,29
				MO sem LS =>	155,02	LS =>	167,92
				Valor do BDI =>	117,28		
				Quant =>	3,000000	Preço Total =>	2.051,64

8.2.1.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Composição	8220RSE	Servico de obra (material)	Material de Construção	m	1.000,0000	4,90	4,90
Insunio	8080000000	Execução de base para tubos de PVC	Material de Construção	m	1,000000	20,44	4,90
Insunio	00000115500	Servico de obra (material)	Material de Construção	m	0,000000	0,00	4,97
Insunio	00000115500	Tubo perf. 4 polegadas, Ø = 40 mm, com 10 metros de comprimento	Material	m	1,000000	4,90	4,92
Insunio	1000000000	Adesivo para tubos de PVC	Material	kg	0,000000	51,20	0,25
Insunio	3000000000	Servico de instalação	Material	l	0,000000	45,51	0,29
				MO sem LS =>	155,02	LS =>	167,92
				Valor do BDI =>	117,28		
				Quant =>	3,000000	Preço Total =>	2.051,64



Cbri
Preço da Juventude - Sérgio Coutinho

Banco
BRAP - 04/2025 - Maranhão
CPM - 03/2025 - Paragipe
SEOP - 02/2025 - Pará
BEMFRA - 02 - Ceará
AGETOP CIVIL - 05/2025 - Goiás

B.D.I.
20,63%

Encargos Sociais
Não Declarado:
Ratifica: 105,00%
Mensal: 54,46%

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Total
10.0	1.000,00	m	7,30	7.300,00
10.1	1.000,00	kg	5,40	5.400,00
10.2	1.000,00	m	6,84	6.840,00
Valor do BDI => 10,50				
Valor com BDI => 24,54				
Quant. => 82.100.000 Preço Total => 1.279,75				

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Total
10.1	1.000,00	m	7,30	7.300,00
10.2	1.000,00	m	6,84	6.840,00
Valor do BDI => 10,50				
Valor com BDI => 24,54				
Quant. => 3.000.000 Preço Total => 255,30				

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Total
10.2	1.000,00	m	7,30	7.300,00
10.3	1.000,00	m	6,84	6.840,00
Valor do BDI => 10,50				
Valor com BDI => 24,54				
Quant. => 30.000.000 Preço Total => 7.255,80				

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Total
10.3	1.000,00	m	7,30	7.300,00
10.4	1.000,00	m	6,84	6.840,00
Valor do BDI => 10,50				
Valor com BDI => 24,54				
Quant. => 23.000.000 Preço Total => 5.285,72				

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unit.	Total
------	------------	---------	-------------	-------



Nome
Frederico Juvenal - Socinio Colombo

Sances
SANCE - 06/2025 - [http://info.sance.it](#)
DATE - 08/2025 - [Europe](#)
SDOP - 02/2026 - [Park](#)
SEINFRA - 026 - [Oscar](#)
[AGENCE CDD - 09/2026 - \[Radio\]\(#\)](#)

B.D.J.
2000

Encargos Sociais
Não Decorrentes:
Horistas: 106,88%
Nonhoristas: 54,46%

Item	979-ORSE	Elaborado de acordo com o pte. esboçado (conjugado, semântico, etc.)	Material	0	1.000000	1,92
		Ver similar				
			Valor de LS =>	0,00	LS =>	0,00
			Valor de REA =>	0,38		
					MO com LS =>	0,00
					VALY com BC =>	2,91
					Quant. =>	28,000000
					Preço Total =>	64,88

Código	Código Branco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
90.6	8315JORE	Lâmpada vapor sódio de baixa pressão v. curta (alt. max=80cm ou similar)	Especial	ad	1.00000000	33.58	33.58
				Md com LS =>	0.00	LS =>	0.00
				Valor do BDI =>	5.54		
						Md com LS =>	0.00
						Valor com BDI =>	40.52
				Quant. =>	0.00000000	Preço Total =>	243.12

Nº	Código	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total
00.6	130-46-CRSE	Luzes de sinalização (refletor) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G - Light ou similar	Módulo	un	1,00000000	26,90	26,90
Item 06							
			Módulo LS =>	0,00	LS =>	0,00	0,00
			Valor do BDI ->	5,35		Valor unit BDI =>	5,35
					Quant =>	22,00000000	Preço Total => 581,44

[illegible][illegible]

11	FUTURA						27.000,00
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composições	100000000000	PERMANENTE PASS COM FUNDACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Despesa com Pessoal	MP	1.000.000,00	35,11	35,11
Composições	100000000000	DEPÓSITO, INCLUIDO EM OUTROS RECURSOS DE F. ADM.	Despesa com Recursos de Fomento				
Resumo	100000000000	SOMATORIA DE TODAS AS DESPESAS DE FUNDACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Despesa	L	0,0000000	4,97	0,77
Resumo	100000000000	PERMANENTE PASS COM FUNDACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Despesa	L	0,0000000	18,69	100,07
Resumo	100000000000	FUTURA DEPENDENTE DE FUNDACAO DE APOIO ADMINISTRATIVO	Despesa	UN	0,0000000	3,36	0,09
				MO com LS =>	5,18	LS =>	5,46
				Valor do BCI =>	5,13		10,54
						Valor com BCI =>	30,30
				Quant =>	717,7700000	Preço Total =>	21,748,68

11.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Carropostos	CARTESEMPER	REPARAÇÃO DE QUINELA DE ESCOLAR CRISTINA RODRIGUES	2	M	1,000000	16,94	16,94



C/da
Praça da Juventude - Eugênio Cavalcante

Bancos
SINAPI - 000000 - Maranhão
ORSE - 000000 - Sergipe
REDOP - 000000 - Pará
SEMPRA - 000 - Ceará
ADETOP CNIL - 000000 - Goiás

B.D.I.
20,63%

Encargos Especiais
Bão Desseverado:
Materia: 100,00%
Manuseio: 66,66%

Insumo	00000000	AJUDANTE DE PEDREIRO	Mão de Obra	H	0,2280000	37,70	4,32
Insumo	01170000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	M	2,2000000	1,10	0,24
Insumo	03000000	TUBO 100X400LATA	Materia	L	0,1500000	36,70	0,78
Insumo	03000000	PIVA 100	Mão de Obra	H	0,0000000	28,00	0,74
				MO sem LS =>	7,20	LS =>	7,68
				Valor do BDI =>	3,23		
				Quant =>	264,0000000	Preço Total =>	6,296,72

11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	M	2,2000000	1,10	2,42
Insumo	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	L	0,1500000	36,70	0,81
				MO sem LS =>	0,30	LS =>	0,36
				Valor do BDI =>	0,67		
				Quant =>	2,650000000	Preço Total =>	8,304,04

11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	M	2,2000000	1,10	2,42
Insumo	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	L	0,1500000	36,70	0,81
Insumo	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	M	1,3000000	1,30	1,69
				MO sem LS =>	4,85	LS =>	5,17
				Valor do BDI =>	3,32		
				Quant =>	882,3000000	Preço Total =>	16,844,62

11.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	M	2,2000000	1,10	2,42
Insumo	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	L	0,1500000	36,70	0,81
				MO sem LS =>	2,31	LS =>	2,50
				Valor do BDI =>	2,34		
				Quant =>	2,850000000	Preço Total =>	31,763,36

12	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
12.1	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	M	2,2000000	1,10	2,42
Insumo	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	L	0,1500000	36,70	0,81
Insumo	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	M	2,2000000	1,10	2,42
Insumo	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	H	1,2000000	36,70	44,04
Insumo	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	H	1,2000000	36,70	44,04
Insumo	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	M	1,0000000	36,70	36,70
				MO sem LS =>	36,36	LS =>	37,96
				Valor do BDI =>	78,37		
				Quant =>	4,7400000	Preço Total =>	2,187,12

12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	M	2,2000000	1,10	2,42
Insumo	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	M	0,0000000	0,00	0,00
Insumo	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	M	0,0000000	0,00	0,00
Insumo	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	M	0,0000000	0,00	0,00
Insumo	00000000	PIVA CRISTAL 100ML	Materia	M	0,0000000	0,00	0,00
				MO sem LS =>	36,36	LS =>	37,96
				Valor do BDI =>	78,37		
				Quant =>	4,7400000	Preço Total =>	2,187,12



Obra
Praça da Juventude - Engenheiro Gaudêncio

Planos
SME/PI - 06/2005 - Maranhão
ORSE - 800000 - 6 e 7 e 8
SME/OP - 800000 - 6 e 7 e 8
SME/PA - 800 - 6 e 7 e 8
AUGTOP CIVIL - 06/2005 - Dóla

S.D.I.
30,594

Encargos Sociais
NÃO Descontado
Instit: 100,00%
Mensal: 64,48%

Insumo	1251 SERRA	PAÇOIRO	Módulo (300)	m	2400000	28,80	64,48
Insumo	1252 SERRA	SERVENTE	Módulo (300)	m	4800000	20,28	97,24
Insumo	1253 SERRA	CONCRETO DE GRANITO CINZA E-200	Módulo	m	1.000000	229,40	229,40
				MO sem LS =>	78,66	LS =>	33,94
				Valor do BDI =>	81,11		
				Quant =>	12.000000	Paga Total =>	8.319,88

12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	4741 ORSE	Fundamentação para construção de obra de 1º e 2º grau	Módulo (300)	m	1.000000	197,17	197,17
Insumo	1091779 SERRA	Armadura (300)	Módulo (300)	m	0,000000	28,80	6,13
Insumo	1091779 SERRA	Armadura (300)	Módulo (300)	m	0,000000	28,80	4,86
Insumo	00000110 SERRA	Armadura (300)	Módulo (300)	m	0,000000	14,40	7,29
Insumo	00000110 SERRA	Armadura (300)	Módulo (300)	m	0,000000	20,40	4,09
Insumo	00000110 SERRA	Armadura (300)	Módulo (300)	m	0,000000	20,40	1,66
Insumo	00000110 SERRA	Armadura (300)	Módulo (300)	m	0,000000	20,40	56,80
				MO sem LS =>	10,38	LS =>	11,17
				Valor do BDI =>	28,35		
				Quant =>	2.000000	Paga Total =>	901,10

12.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	5130 ORSE	Armadura (300)	Módulo (300)	m	1.000000	135,10	135,10
Insumo	5130 ORSE	Armadura (300)	Módulo (300)	m	1.000000	135,10	135,10
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	28,10		
				Quant =>	22.000000	Paga Total =>	3.810,80

12.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	1140 SERRA	Armadura (300)	Módulo (300)	m	1.000000	1.911,20	1.911,20
Insumo	1140 SERRA	Armadura (300)	Módulo (300)	m	1.000000	1.911,20	1.911,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	395,40		
				Quant =>	1.000000	Paga Total =>	2.306,60

12.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	1132 SERRA	Armadura (300)	Módulo (300)	m	1.000000	3.149,15	3.149,15
Insumo	1132 SERRA	Armadura (300)	Módulo (300)	m	1.000000	3.149,15	3.149,15
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	691,35		
				Quant =>	1.000000	Paga Total =>	3.799,50

12.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
------	--------------	-----------	------	-----	-------	------------	-------

COL 341



Clara
Praga da Juventude - Zégenio Coutinho

Bureau
 BNAFPI - 05/2025 - Maritime
 ONSE - 05/2025 - Foreign
 SEDOP - 05/2025 - Park
 SEINFRA - 000 - Canal
 ADETOP CIVIL - 05/2025 - Golden

E.D.J.
20.09.2020

Erzeuger: Sinalco
Nähr-Gesamtwert:
Hefe: 100,00%
Bitterwert: 28,00%

[illegible][illegible]

ISADORA
GONCALVES DE
Brito
FERREIRA: 61809964
307

Assineto de forma
digital por ISADORA
GOMCALVES DE BRITO
PEPPE. 1408056307
Data: 2025.03.05
12:37:28 -03'00'

Total van BOM
Total de BOM
Total Cargo

783, 1994.24
657, 1994.39
845, 1994.43

Isadora Gonçalves de Brito Pereira
CPF: 618.0793.563-07
Empreiteira Proprietária



Composições Analíticas com Preço Unitário
Preço da Juventude - Engenharia Civil

Banco
BANCA - 02/2020 - Maranhão
ORÇ - 02/2020 - Sergipe
BID - 02/2020 - Pará
BID - 02 - Ceará
ADICION - 02/2020 - Goiás

B.D.I.
29,89%

Encargos Sociais
Não Descontado
Módulo: 100,00%
Mensalidade: 44,44%

Composições Analíticas com Preço Unitário

Composições Principais							
1.1.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	887733BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Unidade Completa	H	1,000000	129,46	129,46
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	129,46	129,46
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	1,01	1,01
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	0,06	0,06
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	0,54	0,54
				MO sem LS =>	61,70	LS =>	67,76 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		26,57	94,33
				Valor com BDI =>			120,90
1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	887733BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Unidade Completa	H	1,000000	46,54	46,54
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	46,54	46,54
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	1,01	1,01
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	0,06	0,06
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	0,01	0,01
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	0,54	0,54
				MO sem LS =>	24,70	LS =>	27,17 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		9,84	37,01
				Valor com BDI =>			46,85
1.1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	887733BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Unidade Completa	H	1,000000	21,14	21,14
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	21,14	21,14
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	2,98	2,98
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	0,43	0,43
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	1,01	1,01
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	0,06	0,06
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	0,43	0,43
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	0,54	0,54
				MO sem LS =>	7,42	LS =>	8,15 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		6,73	14,88
				Valor com BDI =>			21,61
1.1.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	887733BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Unidade Completa	H	1,000000	596,27	596,27
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	596,27	596,27
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		100,71	696,98
				Valor com BDI =>			797,69
1.1.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	887733BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Unidade Completa	H	1,000000	0,77	0,77
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	0,77	0,77
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	0,10	0,10
				MO sem LS =>	0,37	LS =>	0,40 MO com LS =>
				Valor do BDI =>		0,45	0,85
				Valor com BDI =>			0,92
1.1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	887733BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Unidade Completa	H	1,000000	1,00	1,00
Insumo	800307BNAU	ENCARGOS CIVIS DE OBRAS EM CASAS COMPLEMENTARES	Mão de obra	H	1,000000	1,00	1,00



Composições Analíticas com Preço Unitário
Preço de Juros - Emissão Cartão

BALBOA
STN A1 - 062025 - Murzelle
GR02 - 062026 - Sargis
BEOO - 020028 - Park
CSMFR - 001 - Camp
ADCTOP CIVL - 062025 - Gold

BLD.L.
25.7.74

Enviados Sociais
São Paulo: 100,00%
Horizonte: 64,47%

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00001002	CAIXA INTERNA DE FERRA DE MONTAR PARA 1 MEDIDOR SIMPATICO COM VESOR, ENCHAPA DE AÇO 14/22 (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	UN	1,000000	157,85	157,85
00001004	ARMADA VERTICAL CONTINETS E CONTEMPRO, BUCHA DE AÇO GALVANIZADO 3/8", COM 16 TUBOS, SEMRIGLADOR	UN	1,000000	20,56	20,56
00000000	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLADA, COM 12 TUBOS DE 72 X 112 MM, PARA USO EMERGENCIA	UN	1,000000	6,42	6,42
00000000	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 1", COM PORCA E ANEL DE PRESSÃO MÉDIA	UN	2,000000	1,96	3,92
0011067	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LAZAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 3/8", DIAMETRO EXTERNO = 3/8", DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,00 MM	UN	2,000000	1,00	2,00
00114103	RTA METALICA PERFORADA, L=110 MM, NUDO DE 30 M, CARGA SE COMENDADA = 150 KG	UN	0,000000	43,60	2,01
00000000	CABO DE INJECAO PARA APERTEAMENTO E PARA RABOS, 2M POLIPROPILENO, DIAMETRO = 8,00 MM AL FURA = 4,00 MM (BOLUICK TUBO SEME ROLADA)	UN	1,000000	22,17	22,17
00000000	VERGALHAO SIZADO ROSCA TOTAL, 1/2" (1/2" N6)	M	0,184000	4,99	0,72
00000000	FERRA ZINCADA SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	UN	2,000000	8,28	0,76

							M.O sem LS =>	186,05	LS =>	202,79 M.O com LS ->	400,84
							Valor do BDI ->	327,75		Valor com BDI ->	1.512,12
1.1.7	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total				
Componente	Base										
	H00250SEEDOP	Filtro de água para motor e compressores	M	m	1,0000000	398,87	398,87				
Insumo	H00000SEEDOP	Tabuleiro PVC - 35 x 30cm (LH)	Materiais	m	3,0000000	8,35	25,05				
Insumo	H00000SEEDOP	Tabuleiro PVC - 35 x 30cm (LH)	Materiais	m	2,0000000	22,11	22,11				
Insumo	H00000SEEDOP	Junta Composto 500 PVC 80x80 - 20mm X 3M (LH)	Materiais	m	1,0000000	8,44	8,44				
Insumo	H00000SEEDOP	União Composto 500 am PVC - JS - 25mm LH	Materiais	un	2,2500000	0,34	0,77				
Insumo	H00070SEEDOP	Adaptador para o PVO 1 1/2" (LH)	Materiais	un	0,1000000	9,78	9,78				
Insumo	H00018SEEDOP	Tubo PVC - 48 - 20mm (LH)	Materiais	m	0,1500000	1,08	1,08				
Insumo	H00000SEEDOP	Receptor para o tubo PVC 48" (LH)	Materiais	m	1,0000000	1,63	1,63				
							M.O sem LS =>	64,56	LS =>	59,28 M.O com LS ->	173,84

		Valor do BDI ->		77,93		Valor com BDI ->		454,36	
2.1	Código-Bateria	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total			
Composição	15-0102	Composição do concreto no pavimento	Embudo/Beta/Estalômetro	10	1.000,00	254,34			
Concreto									
Forma									
Mano de obra									
	0000170000	Pedreiro (m²/15d)	m²	1.500,00	20,44	26,67			
	0000170000	Servente de pedreiro (m²/15d)	m²	1.500,00	14,56	19,34			



Composições Analíticas com Preço Unitário
Pilha de Arrebitado - Esgoto Coimão

Banco
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
ORSE - 03/2025 - Esgoto
SEOP - 02/2025 - Pará
SINAPI - 02 - Ceará
ADTOP CIVIL - 05/2025 - Goiás

B.D.I.
20,5%

Encargos Sociais
não Desonerado:
Mortg: 100,50%
Mortg: 05,40%

MO sem LS => 105,32 LS => 113,99 MO com LS => 216,11
Valor do BDI => 82,70 Valor com BDI => 307,44

2.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	014200000	Revestimento de concreto armado com concreto armado	Concreto armado	m³	1,000000	46,08	46,08
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	2,000000	10,22	20,44
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	1,000000	2,05	2,05
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	1,000000	14,98	14,98
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	0,500000	21,51	10,75
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	0,500000	11,08	5,54
Insuflado	014200000	Forma de concreto	Forma	m²	1,000000	8,67	8,67
MO sem LS => 12,16 LS => 12,74 MO com LS => 24,91							55,81
Valor do BDI => 9,56 Valor com BDI => 55,81							292,13

2.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	1,000000	40,30	40,30
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	1,000000	21,12	21,12
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	1,000000	20,54	20,54
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	1,000000	0,57	0,57
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	1,000000	36,95	36,95
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	1,000000	8,89	8,89
MO sem LS => 112,91 LS => 118,22 MO com LS => 231,13							491,51
Valor do BDI => 84,26 Valor com BDI => 491,51							1,99

3.1	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	1,000000	6,37	6,37
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	0,250000	0,16	0,16
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	0,250000	14,11	14,11
MO sem LS => 0,92 LS => 0,97 MO com LS => 1,90							11,30
Valor do BDI => 1,33 Valor com BDI => 11,30							15,29

3.2	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	1,000000	15,29	15,29
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	0,250000	20,44	5,11
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	0,250000	14,98	3,75
MO sem LS => 5,36 LS => 5,71 MO com LS => 10,07							18,34
Valor do BDI => 3,14 Valor com BDI => 18,34							826,47

3.3	Código/Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	1,000000	826,47	826,47
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	0,250000	20,44	5,11
Insuflado	0004310000	Forma de concreto	Forma	m²	0,250000	14,98	3,75
MO sem LS => 5,36 LS => 5,71 MO com LS => 10,07							18,34
Valor do BDI => 3,14 Valor com BDI => 18,34							826,47

CC 170
PLA
17/0



Composição as Análises com Preço Unitário
Preço de Referência - Engenharia Civil

Banco
BNAFI - 06/0205 - Maranhão
ORSE - 06/0205 - Sergipe
BDOF - 06/0205 - Pará
BNAFPA - 028 - Ceará
ADETOP CIVIL - 06/0205 - Goiás

B.D.I.
20,00%

Encargos Sociais
não Descontados
Média: 100,00%
Março/2016 44,44%

Insuno	00000000BNAFI	CONCRETO ARMADO BOMBADEI, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BETA DE 1, QUANTO A 130 x 20 CM, EXCETO DEBIDO DE BOMBADEI (M3)	Material	m³	1,100000	404,87	445,35	
			MO sem LS =>	107,00	LS =>	112,37	MO com LS =>	213,97
			Valor do BDI =>	171,41			Valor com BDI =>	385,38
4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	00000000BNAFI	ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS PERFORADOS NA ALVENARIA DE BLOCOS COM REVESTIMENTO A CIMENTO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (M3)	Material	m³	1,000000	109,00	109,00	
Insuno	00070000BNAFI	BLOCO CERAMICO/ TUBO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 BLOCOS NA HORIZONTAL DE 30 X 14 X 13 CM (L X A X C)	Material	un	8,740000	8,47	73,73	
Insuno	00000000BNAFI	RELA DE ACO BOLDINCA BALANZADA EM CADA BARRA ALUMINIA, PELO 12,20 A 1,20 MM, A BARRA 12 X 12 MM (L X L) 10 X 1,20 CM	Material	m	0,000000	1,20	0,00	
Insuno	00000000BNAFI	BUCHO DE ACO COM FURTO, 1/2" X 1/2" X 1/2" (L X A X C)	Material	un	0,000000	21,00	0,21	
			MO sem LS =>	31,77	LS =>	33,34	MO com LS =>	65,11
			Valor do BDI =>	22,50			Valor com BDI =>	130,41
4.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	00000000BNAFI	ALVENARIA DE VEDACAO COM REVESTIMENTO VAZADO DE CONCRETO ARMADO DE BLOCOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (M3)	Material	m³	1,000000	109,00	109,00	
Insuno	00000000BNAFI	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRADO, 15 CM X 15 CM X 15 CM	Material	m³	0,000000	20,00	113,00	
			MO sem LS =>	25,57	LS =>	31,32	MO com LS =>	60,78
			Valor do BDI =>	40,50			Valor com BDI =>	237,02
6.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	00000000BNAFI	ALVENARIA DE VEDACAO COM REVESTIMENTO DE CONCRETO ARMADO DE BLOCOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO (M3)	Material	m³	1,000000	109,00	109,00	
Insuno	00000000BNAFI	Capim de 10 cm de altura (m²)	Material	m²	1,000000	20,44	0,00	
Insuno	00000000BNAFI	Arvore de 10 cm de altura (m²)	Material	m²	0,000000	14,00	4,00	
Insuno	00000000BNAFI	Arvore de 10 cm de altura (m²)	Material	m²	0,100000	20,44	2,04	
Insuno	00000000BNAFI	Arvore de 10 cm de altura (m²)	Material	m²	0,000000	0,47	0,76	
Insuno	00000000BNAFI	Arvore de 10 cm de altura (m²)	Material	m²	0,100000	20,44	11,17	
Insuno	00000000BNAFI	Arvore de 10 cm de altura (m²)	Material	m²	0,100000	1,37	0,07	
Insuno	00000000BNAFI	Arvore de 10 cm de altura (m²)	Material	m²	0,100000	2,00	0,50	
			MO sem LS =>	25,91	LS =>	25,34	MO com LS =>	43,15
			Valor do BDI =>	31,27			Valor com BDI =>	160,00
6.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	00000000BNAFI	REVESTIMENTO COM RELEVE DE ACABAMENTO A 10 CM, 10 CM X 10 CM	Material	m²	1,000000	50,00	50,00	



Composições Analíticas com Praga Unitário
Praga de Universidade - Eugénio Correia

Banco
BNAFI - 06/2005 - Mariano
ORDE - 06/2005 - Sergio
BDOCP - 02/2005 - Park
CAMERA - 007 - David
AGETOP CIVIL - 05/2005 - David

E.D.J.
20/09/20

Encargos Sociais:
Não Descontado:
Rendita: 100,00%
Mortgage: 84,46%

[illegible]

F
FERREIRA

**Composições Analíticas com Preço Unitário
Para as Juntas de - Elétrico Courinho**

BARDOO
SINAPI - 04/2005 - Miranville
CHASE - 03/0005 - Sargise
BEDOP - 02/0003 - Paris
GEMPIRA - 02B - Camak
AGITOP CIVIL - 03/0005 - Batin

BLD 1.
35.0000

Encargos Sociais
 sobre Desoneração:
 Mensal: 100,00%
 Anual: 120,00%

[illegible]



Comparações Analíticas e em Preço Unitário
Preço da Investição - Eucário Contínuo

Banco
BINAPT-060005-Mariacillo
CRDE-060005-Sergipe
QEDOP-022025-Para
SAPRA-025-Ceara
AGRY OF CRVE-060025-Cede

604.
PL 604

Enrique Sotillo
Mio Demografico
Horario: 10h-12h
Lugar: 10h-12h

MD sem LS =>	112.19	LS =>	13.45	MD com LS =>	230.64
Valor do BDI =>	174.37			Valor com BDI =>	1.077.19

[illegible][illegible][illegible]

Valor do BDI ->		117,94		Valor total BDI ->		688,71	
Código	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Total	Unid	Quant
4.1.1.1.1	Seguro de Vida do Corretor	Unid	1	688,71	688,71		

CCL 319



Composições Antêrreas com Preço Unitário
Preço de Referência - Engenharia Civil

Banco
BRB - 05/2025 - Maranhão
CIB - 05/2025 - Sergipe
MEDOP - 05/2025 - Pará
FERRERA - 05 - Ceará
AGETOP CIVIL - 05/2025 - Goiás

B.O.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Descontado:
Mortgage: 105,88%
Mensalidade: 04,46%

Insuno	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000
Insuno	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000
Insuno	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000
Insuno	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000	000000000
MO sem LS =>				13,56	LS =>	14,32	MO com LS =>
Valor do BDI =>				13,21	Valor com BDI =>		
9.1.1.1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	000000000	REDE DE DRENAGEM PARA OBRAS DE 20m (B.O.I.)	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
MO sem LS =>				14,02	LS =>	14,87	MO com LS =>
Valor do BDI =>				14,02	Valor com BDI =>		
9.1.1.2.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	000000000	REDE DE DRENAGEM PARA OBRAS DE 20m (B.O.I.)	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
MO sem LS =>				14,02	LS =>	14,87	MO com LS =>
Valor do BDI =>				14,02	Valor com BDI =>		
9.1.1.2.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	000000000	REDE DE DRENAGEM PARA OBRAS DE 20m (B.O.I.)	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
MO sem LS =>				14,02	LS =>	14,87	MO com LS =>
Valor do BDI =>				14,02	Valor com BDI =>		
9.1.1.3.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	000000000	REDE DE DRENAGEM PARA OBRAS DE 20m (B.O.I.)	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
MO sem LS =>				14,02	LS =>	14,87	MO com LS =>
Valor do BDI =>				14,02	Valor com BDI =>		
9.1.1.4.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	000000000	REDE DE DRENAGEM PARA OBRAS DE 20m (B.O.I.)	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
Insuno	000000000	REDE DE DRENAGEM	0	m	1,0000000	66,45	66,45
MO sem LS =>				14,02	LS =>	14,87	MO com LS =>
Valor do BDI =>				14,02	Valor com BDI =>		



Comparações Analíticas com Preço Unitário
Fruta da Juventude - Flávio Couraço

Blanco
 SHAPI - 06/2020 - Mercaderes
 OCHOE - 05/0025 - Sargento
 BEDON - 02/2020 - Park
 WENFRA - 021 - Carri
 GUSTON CRY - 06/2020 - Ochoe

LDL

Empregos Sociais
Ata Democrática:
 Norte: 105,52%
 Sul: 104,42%

[illegible]



Composições Analíticas com Preço Unitário
Praça da Universidade - Euplério Courinho

BRACOS
SINAPI - 06/02/05 - Marzelle
ORSE - 08/02/05 - Gergely
BEDOP - 02/02/05 - Paré
GEMFRA - 028 - Gauré
AGETOP ORV - 05/02/05 - Dotti

包郵

Entregas Sociais
Não Desonrado:
Hurtado: 108,55%
MerycaHurt: 62,48%

Insumo	2895-ORSE	Transporte de grãos e sementes agrícolas	Valor	m³	1.9200000	366,85	478,65	
Insumo	710-ORSE	Custo de produção vegetal (semente) - m² 0,37 (semente)	Valor	kg	59000000	62,15	156,43	
Insumo	7475-ORSE	Sequeiro em grãos, citão de 1000g, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm	Valor	R	2.8000000	44,79	98,58	
Insumo	855-ORSE	Engrenagem PVC (engrenagem) - engrenagem 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm	Valor	kg	30000000	8,45	16,61	
Insumo	9864-ORSE	Pó de Alumínio, 100g (engrenagem) 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm, 100cm	Valor	kg	1.0000000	14,73	17,67	
				MO SEM LS =>	107,51	LS =>	113,30 MO COM LS =>	221,34
				Valor de BDI =>	392,36		Valor com BDI =>	2.230,41

[illegible][illegible]

		Valor do BDI =>		30,00		Valor com BDI =>		3,90 00	
9.12.1.7	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Valor Unit	Total
Compartilha	00074 AGT OF C/CM	BARRA DE APÓLEMO ACO MIK - 40 CM	un	1,0000000	66,83				66,83
Instalo	00054 AGT OF C/CM	BARRA DE APÓLEMO ACO MIK - 40 CM COM PARAFUSOS E BLOCOS	un	1,0000000	49,70				49,70
Instala	00008 AGT OF C/CM	PLAQUETE	m²	0,2900000	21,86				7,85
Instalo	00011 AGT OF C/CM	RENOVAÇÃO	m²	0,3000000	29,70				10,42
			Mediant LS =>	3,25	LS =>	3,25	Mediant LS =>	18,01	

[illegible]



Composições Analíticas com Preço Unitário
Preço de Análise - Engenharia Civil

Banco
SINAPI - 05/2025 - Maranhão
OBS: - 05/2025 - Sergipe
SEDOF - 02/2025 - Pará
SENTRA - 025 - Ceará
ACOSTOP CIVIL - 05/2025 - Goiás

B.O.I.
20,6%

Encargos Sociais
não Descontados
Honorários: 10,88%
Mantidos: 0,00%

Item	0000122 SINAPI	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, TRASEDO COM 100% GR	kg	0,000000	43,55	0,00	
Item	0000083 SINAPI	BALUNDA REPARADORA (1,1MPA) PARA PVC, TRASEDO COM 100% GR	kg	0,000000	43,55	0,00	
Item	0000147 SINAPI	COLANTE PVC, SOLDAVEL, COM BUNA DE LÁTEX, 50 GR/100, 25 MMX1	kg	1,000000	9,72	9,72	
Item	0000085 SINAPI	DETA DUREZA EM FOLHA, 100X200X2, 0,8MM	kg	0,000000	1,35	0,00	
MO sem LS =>			2,41	LS =>	2,54	MO com LS =>	4,95

9.12.2.3	Código Banco	Descrição	Valor do BDI =>	2,72	Valor com BDI =>	12,95
Composição	0000148 SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM	Unid	Quant	Valor Unit	Total
			kg	1,000000	21,55	21,55

9.12.2.4			Valor do BDI =>		4,45		Valor novo BDI =>		20,04	
Composição	Código Banco	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Total				
	0000148 SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM	kg	1,000000	47,99	47,99				
	0000148 SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM	kg	0,000000	12,51	0,00				
	0000148 SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM	kg	1,000000	37,24	37,24				
	0000148 SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM	kg	0,000000	12,51	0,00				
	0000148 SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM	kg	1,000000	37,24	37,24				
			MO sem LS =>		4,07		LS =>		4,29	
							MO com LS =>		8,36	

9.13.2.5			Valor do BDI =>		3.31		Valor com BDI =>		57.83					
Código Banco			Descrição		Tipo		Unid		Quant.		Valor Unit.		Total	
0000148 SINAPI			REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM		Material		kg		1,000000		21,55		21,55	
0000148 SINAPI			REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM		Material		kg		0,000000		20,44		0,00	
0000148 SINAPI			REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM		Material		kg		0,000000		14,58		0,00	
0000148 SINAPI			REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM		Material		kg		1,000000		7,25		7,25	
0000148 SINAPI			REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM		Material		kg		0,000000		37,24		0,00	
0000148 SINAPI			REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM		Material		kg		0,000000		43,31		0,00	
MO sem LS =>					5,11		LE =>		5,33		MO com LS =>		10,50	

9.12.2.8		Valor da BDI =>			4.45	Valor com BDI =>		25.96
Código Banco	Código Banco	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total		
00								

Item	Código Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	Total
Item	0000148 SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM	kg	1,000000	15,95	15,95
Item	0000148 SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM	kg	0,000000	39,44	0,00
Item	0000148 SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM	kg	1,000000	3,54	3,54
Item	0000148 SINAPI	REVESTIMENTO DE PAREDE EM CIMENTO, 1,1MPA, 100X200X2, 0,8MM	kg	0,000000	14,58	0,00



Composição de Análises com Preço Unitário
Proj. de Arquitetura - Engenheiro Civil

Banco
BNAF - 06/2006 - Maranhão
ORSE - 02/2005 - Sergipe
SEOP - 02/2005 - Pará
SARFRA - 02 - Ceará
AUEOP CIVIL - 09/2006 - Goiás

S.D.J.
20,60%

Encargos Sociais
Não Descontado:
Módulo: 100,00%
Mensalidade: 64,46%

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	60,70	60,70
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	29,18	29,18
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO (ALUGUEL DE BARRACÃO)	m²	1,0000000	27,86	27,86
Insumo	00000000	ENCAMADOUR	m²	1,0000000	25,18	25,18

MO sem LS => 11,50 LS => 12,14 MO com LS => 23,64

Valor do BDI => 10,48 Valor com BDI => 61,19

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	31,43	31,43
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	15,57	15,57
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	30,44	30,44
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	14,08	14,08
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	31,39	31,39
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	49,57	49,57

MO sem LS => 3,32 LS => 4,10 MO com LS => 6,05

Valor do BDI => 5,80 Valor com BDI => 21,95

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	28,26	28,26
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	5,35	5,35
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	21,85	21,85
Insumo	00000000	ENCAMADOUR	m²	1,0000000	25,78	25,78

MO sem LS => 11,30 LS => 11,99 MO com LS => 23,29

Valor do BDI => 5,91 Valor com BDI => 34,43

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	19,36	19,36
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	1,81	1,81
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	21,85	21,85
Insumo	00000000	ENCAMADOUR	m²	1,0000000	25,78	25,78

MO sem LS => 7,03 LS => 7,42 MO com LS => 14,45

Valor do BDI => 3,30 Valor com BDI => 19,26

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	18,75	18,75
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	2,95	2,95
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	21,85	21,85
Insumo	00000000	ENCAMADOUR	m²	1,0000000	25,78	25,78

MO sem LS => 7,03 LS => 7,42 MO com LS => 14,45

Valor do BDI => 3,46 Valor com BDI => 20,21

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	23,87	23,87
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	8,29	8,29
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	21,85	21,85
Insumo	00000000	ENCAMADOUR	m²	1,0000000	25,78	25,78

MO sem LS => 9,08 LS => 9,54 MO com LS => 18,59

Valor do BDI => 4,92 Valor com BDI => 28,73

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	18,18	18,18
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	1,85	1,85
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	21,85	21,85
Insumo	00000000	ENCAMADOUR	m²	1,0000000	25,78	25,78

MO sem LS => 7,03 LS => 7,42 MO com LS => 14,45

Valor do BDI => 3,39 Valor com BDI => 19,43

Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	00000000	ALUGUEL DE BARRACÃO	m²	1,0000000	15,47	15,47



Composições Analíticas com Preço Unitário
Preço de Unidade - Estado do Ceará

Exones
 EXON1 - 000001 - 79bp
 ORF1 - 000001 - 1bp
 EXON2 - 000002 - 1bp
 EXON3 - 000003 - 1bp
 EXON4 - 000004 - 1bp
 EXON5 - 000005 - 1bp
 EXON6 - 000006 - 1bp
 EXON7 - 000007 - 1bp
 EXON8 - 000008 - 1bp
 EXON9 - 000009 - 1bp
 EXON10 - 000010 - 1bp
 EXON11 - 000011 - 1bp
 EXON12 - 000012 - 1bp
 EXON13 - 000013 - 1bp
 EXON14 - 000014 - 1bp
 EXON15 - 000015 - 1bp
 EXON16 - 000016 - 1bp
 EXON17 - 000017 - 1bp
 EXON18 - 000018 - 1bp
 EXON19 - 000019 - 1bp
 EXON20 - 000020 - 1bp
 EXON21 - 000021 - 1bp
 EXON22 - 000022 - 1bp
 EXON23 - 000023 - 1bp
 EXON24 - 000024 - 1bp
 EXON25 - 000025 - 1bp
 EXON26 - 000026 - 1bp
 EXON27 - 000027 - 1bp
 EXON28 - 000028 - 1bp
 EXON29 - 000029 - 1bp
 EXON30 - 000030 - 1bp
 EXON31 - 000031 - 1bp
 EXON32 - 000032 - 1bp
 EXON33 - 000033 - 1bp
 EXON34 - 000034 - 1bp
 EXON35 - 000035 - 1bp
 EXON36 - 000036 - 1bp
 EXON37 - 000037 - 1bp
 EXON38 - 000038 - 1bp
 EXON39 - 000039 - 1bp
 EXON40 - 000040 - 1bp
 EXON41 - 000041 - 1bp
 EXON42 - 000042 - 1bp
 EXON43 - 000043 - 1bp
 EXON44 - 000044 - 1bp
 EXON45 - 000045 - 1bp
 EXON46 - 000046 - 1bp
 EXON47 - 000047 - 1bp
 EXON48 - 000048 - 1bp
 EXON49 - 000049 - 1bp
 EXON50 - 000050 - 1bp
 EXON51 - 000051 - 1bp
 EXON52 - 000052 - 1bp
 EXON53 - 000053 - 1bp
 EXON54 - 000054 - 1bp
 EXON55 - 000055 - 1bp
 EXON56 - 000056 - 1bp
 EXON57 - 000057 - 1bp
 EXON58 - 000058 - 1bp
 EXON59 - 000059 - 1bp
 EXON60 - 000060 - 1bp
 EXON61 - 000061 - 1bp
 EXON62 - 000062 - 1bp
 EXON63 - 000063 - 1bp
 EXON64 - 000064 - 1bp
 EXON65 - 000065 - 1bp
 EXON66 - 000066 - 1bp
 EXON67 - 000067 - 1bp
 EXON68 - 000068 - 1bp
 EXON69 - 000069 - 1bp
 EXON70 - 000070 - 1bp
 EXON71 - 000071 - 1bp
 EXON72 - 000072 - 1bp
 EXON73 - 000073 - 1bp
 EXON74 - 000074 - 1bp
 EXON75 - 000075 - 1bp
 EXON76 - 000076 - 1bp
 EXON77 - 000077 - 1bp
 EXON78 - 000078 - 1bp
 EXON79 - 000079 - 1bp
 EXON80 - 000080 - 1bp
 EXON81 - 000081 - 1bp
 EXON82 - 000082 - 1bp
 EXON83 - 000083 - 1bp
 EXON84 - 000084 - 1bp
 EXON85 - 000085 - 1bp
 EXON86 - 000086 - 1bp
 EXON87 - 000087 - 1bp
 EXON88 - 000088 - 1bp
 EXON89 - 000089 - 1bp
 EXON90 - 000090 - 1bp
 EXON91 - 000091 - 1bp
 EXON92 - 000092 - 1bp
 EXON93 - 000093 - 1bp
 EXON94 - 000094 - 1bp
 EXON95 - 000095 - 1bp
 EXON96 - 000096 - 1bp
 EXON97 - 000097 - 1bp
 EXON98 - 000098 - 1bp
 EXON99 - 000099 - 1bp
 EXON100 - 000100 - 1bp
 EXON101 - 000101 - 1bp
 EXON102 - 000102 - 1bp
 EXON103 - 000103 - 1bp
 EXON104 - 000104 - 1bp
 EXON105 - 000105 - 1bp
 EXON106 - 000106 - 1bp
 EXON107 - 000107 - 1bp
 EXON108 - 000108 - 1bp
 EXON109 - 000109 - 1bp
 EXON110 - 000110 - 1bp
 EXON111 - 000111 - 1bp
 EXON112 - 000112 - 1bp
 EXON113 - 000113 - 1bp
 EXON114 - 000114 - 1bp
 EXON115 - 000115 - 1bp
 EXON116 - 000116 - 1bp
 EXON117 - 000117 - 1bp
 EXON118 - 000118 - 1bp
 EXON119 - 000119 - 1bp
 EXON120 - 000120 - 1bp
 EXON121 - 000121 - 1bp
 EXON122 - 000122 - 1bp
 EXON123 - 000123 - 1bp
 EXON124 - 000124 - 1bp
 EXON125 - 000125 - 1bp
 EXON126 - 000126 - 1bp
 EXON127 - 000127 - 1bp
 EXON128 - 000128 - 1bp
 EXON129 - 000129 - 1bp
 EXON130 - 000130 - 1bp
 EXON131 - 000131 - 1bp
 EXON132 - 000132 - 1bp
 EXON133 - 000133 - 1bp
 EXON134 - 000134 - 1bp
 EXON135 - 000135 - 1bp
 EXON136 - 000136 - 1bp
 EXON137 - 000137 - 1bp
 EXON138 - 000138 - 1bp
 EXON139 - 000139 - 1bp
 EXON140 - 000140 - 1bp
 EXON141 - 000141 - 1bp
 EXON142 - 000142 - 1bp
 EXON143 - 000143 - 1bp
 EXON144 - 000144 - 1bp
 EXON145 - 000145 - 1bp
 EXON146 - 000146 - 1bp
 EXON147 - 000147 - 1bp
 EXON148 - 000148 - 1bp
 EXON149 - 000149 - 1bp
 EXON150 - 000150 - 1bp
 EXON151 - 000151 - 1bp
 EXON152 - 000152 - 1bp
 EXON153 - 000153 - 1bp
 EXON154 - 000154 - 1bp
 EXON155 - 000155 - 1bp
 EXON156 - 000156 - 1bp
 EXON157 - 000157 - 1bp
 EXON158 - 000158 - 1bp
 EXON159 - 000159 - 1bp
 EXON160 - 000160 - 1bp
 EXON161 - 000161 - 1bp
 EXON162 - 000162 - 1bp
 EXON163 - 000163 - 1bp
 EXON164 - 000164 - 1bp
 EXON165 - 000165 - 1bp
 EXON166 - 000166 - 1bp
 EXON167 - 000167 - 1bp
 EXON168 - 000168 - 1bp
 EXON169 - 000169 - 1bp
 EXON170 - 000170 - 1bp
 EXON171 - 000171 - 1bp
 EXON172 - 000172 - 1bp
 EXON173 - 000173 - 1bp
 EXON174 - 000174 - 1bp
 EXON175 - 000175 - 1bp
 EXON176 - 000176 - 1bp
 EXON177 - 000177 - 1bp
 EXON178 - 000178 - 1bp
 EXON179 - 000179 - 1bp
 EXON180 - 000180 - 1bp
 EXON181 - 000181 - 1bp
 EXON182 - 000182 - 1bp
 EXON183 - 000183 - 1bp
 EXON184 - 000184 - 1bp
 EXON185 - 000185 - 1bp
 EXON186 - 000186 - 1bp
 EXON187 - 000187 - 1bp
 EXON188 - 000188 - 1bp
 EXON189 - 000189 - 1bp
 EXON190 - 000190 - 1bp
 EXON191 - 000191 - 1bp
 EXON192 - 000192 - 1bp
 EXON193 - 000193 - 1bp
 EXON194 - 000194 - 1bp
 EXON195 - 000195 - 1bp
 EXON196 - 000196 - 1bp
 EXON197 - 000197 - 1bp
 EXON198 - 000198 - 1bp
 EXON199 - 000199

RD1.
201904

Exchange: 30.23%
 Bid: 100.00%
 Spread: 0.00%

INSTRUMENT	1371A GEMTOP CAL	105-10-50 GRADE DIAMETER 45.4mm (1.787IN)	Actual	IN	1.003960	2302	2.02
INSTRUMENT	1371A GEMTOP CAL	105-10-50 GRADE DIAMETER 45.4mm (1.787IN)	Actual	IN	0.990000	2156	5.12
INSTRUMENT	1371A GEMTOP CAL	105-10-50 GRADE DIAMETER 45.4mm (1.787IN)	Actual	IN	0.980000	2876	8.58

					Valor do BDI =>	3.40			Valor com BDI =>	19.87
6.2.1.12	Código-Banco	Data de Glosa		Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total		
Composições	BANCA CREDITO CUBA	01/01/2006	RENTAL DE CARRO POR PERÍODO	RIS	DIA	1.000.000	25.00	25.00		
Insumo	NBSA AGC (CP CUBA)	01/01/2006	RENTAL DE CARRO POR PERÍODO	Selvicar	UR	1.000.000	16.84	16.84		
Insumo	BANCA CREDITO CUBA	01/01/2006	AUTOMÓVEL	MARCA BRAS	H	0.000.000	21.86	21.86		
Resultado	BONAGC (CP CUBA)	01/01/2006	ENCARGADOR	Autocredito	H	0.000.000	29.78	29.78		
					MQ sem LS =>	11.00	LS =>	12.19	MQ com LS =>	25.74

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

CC 984
1

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 50.080.966/0001-96



Composição Analítica com Preço Unitário
Preço de Aumento - Sugestão Construtora

Banco:
BANFI - 06/2026 - Maranhão
ORSE - 06/2026 - Roraima
GEDOP - 02/2025 - Pará
BEMFRA - 028 - Ceará
AGETOP CIVIL - 09/2026 - Goiás

B.O.I.
20,69%

Encargos Sociais
Não Descontados:
Mortg: 188,58%
Mortgage: 64,46%

Insoma	0000000000	ORSE	Tubo pvc c/esp. nominal de 75 (mm) c/esp. nominal (pvc 2000)	Metro	m	1,6100000	9,96	9,97		
Insoma	1300000000	ORSE	Adesivo pvc de 1000g/roll grosso	Metro	m	0,0110000	51,30	0,57		
Insoma	2000000000	ORSE	Solvente limpa-pvc	Metro	l	0,0020000	49,31	1,26		
MO sem LS =>					6,17	LS =>	0,50	MO com LS =>	16,50	
Valor do B.O.I. =>					6,43	Valor com B.O.I. =>				37,52

9.2.1.19		Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	0000000000		Tubo pvc rígido c/esp. nominal de 100 (mm) c/esp. nominal (pvc 2000)	Tubo e Conexão de PVC Rígido	m	1,6100000	30,48	26,34	
Insoma	0000000000	0000	Adesivo ou outro tipo de material de vedação	Adesivo	m	0,0100000	20,44	0,19	
Insoma	0000000000	0000	Servente de cimento (pvc)	Mão de obra	m	0,0000000	14,06	4,37	
Insoma	0000000000	0000	Tubo pvc c/esp. nominal de 32 (mm) c/esp. nominal (pvc 2000)	Tubo	m	1,0000000	7,38	7,38	
Insoma	1300000000	0000	Adesivo pvc de 1000g/roll grosso	Metro	m	0,0090000	51,30	0,46	
Insoma	2000000000	0000	Solvente limpa-pvc	Metro	l	0,0110000	49,31	0,54	
MO sem LS =>					5,17	LS =>	5,35	MO com LS =>	10,53

			Valor do B.O.I. =>	4,30	Valor com B.O.I. =>		24,56	
9.2.1.20	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	0000000000	Tubo pvc rígido c/esp. nominal de 100 (mm) c/esp. nominal (pvc 2000)	Tubo e Conexão de PVC Rígido	m	1,6100000	30,48	14,79	
Insoma	0000000000	Adesivo ou outro tipo de material de vedação	Adesivo	m	0,0100000	19,44	4,50	
Insoma	0000000000	Servente de cimento (pvc)	Mão de obra	m	0,0000000	14,06	5,46	
Insoma	0000000000	Tubo pvc c/esp. nominal de 32 (mm) c/esp. nominal (pvc 2000)	Tubo	m	1,0000000	4,39	4,42	
Insoma	1300000000	Adesivo pvc de 1000g/roll grosso	Metro	m	0,0090000	51,30	0,23	
Insoma	2000000000	Solvente limpa-pvc	Metro	l	0,0110000	49,31	0,50	
			MO sem LS =>	4,06	LS =>	4,31	MO com LS =>	8,39
			Valor do B.O.I. =>	3,01	Valor com B.O.I. =>		17,77	

			Valor do BDI ->	3,01	Valor com BDI ->		17,71	
9.2.1.21	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	0000000000	Caldeira de cimento de 100 (mm) c/esp. nominal (pvc 2000)	Caldeira de cimento de 100 (mm)	m	1,0000000	68,65	68,65	
Insoma	0000000000	Adesivo ou outro tipo de material de vedação	Adesivo	m	0,0100000	19,44	0,19	
Insoma	0000000000	Servente de cimento (pvc)	Mão de obra	m	0,0000000	14,06	0,14	
Insoma	0000000000	Tubo pvc c/esp. nominal de 32 (mm) c/esp. nominal (pvc 2000)	Tubo	m	1,0000000	4,39	0,43	
Insoma	1300000000	Adesivo pvc de 1000g/roll grosso	Metro	m	0,0090000	51,30	0,23	
Insoma	2000000000	Solvente limpa-pvc	Metro	l	0,0110000	49,31	0,50	
MO sem LS =>				199,16	LS =>	167,92	MO com LS =>	326,97
Valor do B.O.I. =>				117,29	Valor com B.O.I. =>		683,69	

9.2.1.22	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0000000000	Funda de 100 (mm) c/esp. nominal (pvc 2000)	Funda	m	1,0000000	424,76	424,76
Insoma	0000000000	Adesivo ou outro tipo de material de vedação	Adesivo	m	0,0100000	19,44	0,19
Insoma	0000000000	Servente de cimento (pvc)	Mão de obra	m	0,0000000	14,06	0,14
Insoma	0000000000	Tubo pvc c/esp. nominal de 32 (mm) c/esp. nominal (pvc 2000)	Tubo	m	1,0000000	4,39	0,43
Insoma	1300000000	Adesivo pvc de 1000g/roll grosso	Metro	m	0,0090000	51,30	0,23
Insoma	2000000000	Solvente limpa-pvc	Metro	l	0,0110000	49,31	0,50



Composição Analítica com Preço Unitário
Projeto de Arquitetura - Engenheiro

Banco
BRMP - 06/2025 - Maranhão
ORSE - 06/2025 - Sergipe
BIDOP - 06/2025 - Pará
BRMPRA - 06/2025 - Ceará
AMETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.O.M.
20,48%

Encargos Sociais
teto Desonerado
INSS: 100,00%
Maravilha: 64,48%

Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	m²	1.432.000,00	71,06		101,03
Insumo	1000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	UR	6.000.000,00	41,20		129,96
Insumo	1000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	m	2.500.000,00	14,18		27,97
Insumo	1000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	H	2.000.000,00	24,28		40,52
				MO sem LS =>	1.449,95	LS =>	1.039,44	MO com LS =>	7.979,33
				Valor do BDI =>	675,25			Valor com BDI =>	5.122,99
9.2.2.2	Código Banco	Descrição			Unid	Quant	Valor Unit		
Composição	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	UR	1.000.000,00	18,20		18,20
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	m	0.140.000,00	28,44		2,94
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	UR	1.000.000,00	2,95		2,95
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	m	0.140.000,00	14,08		2,94
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	m²	0.000.000,00	91,20		0,76
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	f	0.000.000,00	49,31		1,08
				MO sem LS =>	2,95	LS =>	2,92	MO com LS =>	4,93
				Valor do BDI =>	2,07			Valor com BDI =>	12,10
9.2.2.3	Código Banco	Descrição			Unid	Quant	Valor Unit		
Composição	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	UR	1.000.000,00	3,54		6,64
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	m	0.140.000,00	28,44		2,94
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	UR	1.000.000,00	2,95		2,95
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	m	0.140.000,00	14,08		2,94
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	m²	0.000.000,00	91,20		0,76
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	f	0.000.000,00	49,31		1,08
				MO sem LS =>	2,95	LS =>	2,92	MO com LS =>	4,93
				Valor do BDI =>	1,97			Valor com BDI =>	11,51
10.1	Código Banco	Descrição			Unid	Quant	Valor Unit		
Composição	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	UR	1.000.000,00	20,69		20,69
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	UR	1.000.000,00	51,48		51,48
				MO sem LS =>	6,47	LS =>	6,36	MO com LS =>	13,90
				Valor do BDI =>	14,62			Valor com BDI =>	85,22
10.2	Código Banco	Descrição			Unid	Quant	Valor Unit		
Composição	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	f	1.000.000,00	20,69		20,69
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	m	1.000.000,00	1,58		84,92
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	UR	1.000.000,00	1,28		1,28
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	m	1.000.000,00	20,69		91,76
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	m	1.000.000,00	1,58		11,52
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	m	1.000.000,00	1,58		99,74
Insumo	0000000000	BRMPRA	BRMPRA	Material	m	1.000.000,00	8,77		1,91



Composições Analíticas com Fraça Unitária
Fraça de Unidade - Eugênio Corrítho

BARON
 990401 - 06/2026 - Marathi
 0128 - 06/2026 - English
 8609 - 06/2026 - Urdu
 990401 - 06/26 - Urdu
 990401 - 06/2026 - Urdu

B.D.I.
20.42%

Encargos Sociais
do Desempregado:
Moritz: 100,58%
Marx/Habz: 65,48%

[illegible]

CC489

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 00.080.855/0001-98



Composição Analítica com Preço Unitário
Praça da Juventude - Buglêdo Coutinho

Banco
SUAPE - 082825 - Maranhão
ORDE - 082826 - 6 grupe
SEDOF - 082825 - Pará
SINAFRA - 028 - Ceará
ADETOP CNL - 082826 - Goiás

B.D.I.
20,5%

Encargos Sociais
Mão de Obra
Marista: 100,00%
Marista: 66,46%

		MO sem LS =>		7,28	LS =>	7,58	MO com LS =>	14,86
		Valor do BDI =>		3,29			Valor com BDI =>	19,29
11.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	000000000000	FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Pré-projeto	m²	1,000000	3,29	3,29	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	L	0,100000	4,87	0,91	
		MO sem LS =>		0,30	LS =>	0,30	MO com LS =>	1,23
		Valor do BDI =>		0,67			Valor com BDI =>	3,94
11.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Pré-projeto	m²	1,000000	1,65	1,65	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	L	0,100000	1,65	0,00	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	L	1,500000	1,90	2,85	
		MO sem LS =>		4,66	LS =>	5,17	MO com LS =>	10,83
		Valor do BDI =>		3,30			Valor com BDI =>	19,40
11.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Pré-projeto	m²	1,000000	19,35	19,35	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	L	0,200000	18,41	3,68	
		MO sem LS =>		2,21	LS =>	2,93	MO com LS =>	4,94
		Valor do BDI =>		2,14			Valor com BDI =>	12,53
12.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Pré-projeto	m²	1,000000	598,88	598,88	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	m²	0,000000	84,53	0,00	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	m²	0,000000	8,00	0,00	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	m²	1,000000	26,04	26,04	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	m²	0,000000	20,35	0,00	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	m²	1,000000	10,00	10,00	
		MO sem LS =>		35,28	LS =>	37,26	MO com LS =>	72,75
		Valor do BDI =>		79,37			Valor com BDI =>	497,20
12.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Pré-projeto	m²	1,000000	357,05	357,05	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	m²	0,000000	84,53	0,00	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	m²	0,000000	2,35	0,00	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	m²	1,000000	8,00	8,00	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	m²	1,000000	2,35	2,35	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	m²	1,000000	26,04	26,04	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	m²	0,000000	20,35	0,00	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	m²	1,000000	10,00	10,00	
		MO sem LS =>		79,86	LS =>	83,84	MO com LS =>	161,70
		Valor do BDI =>		81,11			Valor com BDI =>	479,15
12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Pré-projeto	m²	1,000000	45,33	45,33	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	m²	0,000000	21,44	0,00	
Insumo	000000000000	SELA DORAL RUCO DO FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES DE EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO - FIA	Material	m²	0,000000	21,44	0,00	

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 08.080.855/0001-96



Composições Analíticas com Preço Unitário
Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

Banco
SINAM - 08/2005 - Maranhão
ORSE - 08/2005 - Sergipe
SEDOF - 02/2005 - Pará
REDEFRA - 08/ - Ceará
ADETOP CIVIL - 08/2005 - Goiás

B.O.I.
20.694

Encargos Sociais
Não Desonerado
Mortiz: 106,82%
Mensal: 64,44%

Insumo	0000110000	ORSE	Servente de obra (diária)	MO sem LS =>	0,38	LS =>	11,17	MO com LS =>	21,73
Insumo	0000110000	ORSE	Servente de obra (diária)	MO sem LS =>	0,38	LS =>	11,17	MO com LS =>	21,73
Insumo	0000110000	ORSE	Servente de obra (diária)	MO sem LS =>	0,38	LS =>	11,17	MO com LS =>	21,73
Insumo	0000110000	ORSE	Servente de obra (diária)	MO sem LS =>	0,38	LS =>	11,17	MO com LS =>	21,73
Insumo	0000110000	ORSE	Servente de obra (diária)	MO sem LS =>	0,38	LS =>	11,17	MO com LS =>	21,73

12.4	Código Banco	Descrição	Valor do BCI =>	33,38	Valor com BCI =>	165,53
Composição	0000110000	Valor médio de obra	MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38
Insumo	0000110000	Valor médio de obra	MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38

12.6	Código Banco	Descrição	Valor do BCI =>	28,15	Valor com BCI =>	164,25
Composição	0000110000	Valor médio de obra	MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38
Insumo	0000110000	Valor médio de obra	MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38

12.8	Código Banco	Descrição	Valor do BCI =>	330,40	Valor com BCI =>	2.206,62
Composição	0000110000	Valor médio de obra	MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38
Insumo	0000110000	Valor médio de obra	MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38

12.7	Código Banco	Descrição	Valor do BCI =>	601,39	Valor com BCI =>	3.329,63
Composição	0000110000	Valor médio de obra	MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38
Insumo	0000110000	Valor médio de obra	MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38

13.1	Código Banco	Descrição	Valor do BCI =>	815,44	Valor com BCI =>	4.796,71
Composição	0000110000	Valor médio de obra	MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38
Insumo	0000110000	Valor médio de obra	MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38

13.2	Código Banco	Descrição	Valor do BCI =>	815,44	Valor com BCI =>	4.796,71
Composição	0000110000	Valor médio de obra	MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38
Insumo	0000110000	Valor médio de obra	MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38

13.3	Código Banco	Descrição	Valor do BCI =>	815,44	Valor com BCI =>	4.796,71
Composição	0000110000	Valor médio de obra	MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38
Insumo	0000110000	Valor médio de obra	MO sem LS =>	0,38	LS =>	0,38



Composições Analíticas com Preço Unitário
Preço de Juventude - Eugênio Goulart

Banco
CASA - 06/2025 - Maravilha
OFEE - 06/2025 - Bangle
BEOOP - 02/2025 - Park
BESHTA - 02 - Gerd
AGSTOP Cria. - 06/2025 - Gede

B.D.J.
20.05.20

Encargos Sociais
Bóno Descontado
Habitat: 100,00%
Mansador: 64,66%

Insuno	00035703SAAP	ALIMENTAÇÃO - HORAS COLETA DO CARA - ENCARGO COMPLEMENTAR	Valor	H	1,000000	2,99	2,99	
Insuno	00035712SAAP	TRANSPORTE - HORAS COLETA DO CARA - ENCARGO COMPLEMENTAR	Valor	H	1,960000	0,42	0,42	
Insuno	00035713SAAP	EXAMES - HORAS COLETA DO CARA - ENCARGO COMPLEMENTAR	Valor	H	1,000000	1,01	1,01	
Insuno	00035733SAAP	SEGUNDO - HORAS COLETA DO CARA - ENCARGO COMPLEMENTAR	Valor	H	1,000000	0,06	0,06	
Insuno	00043663SAAP	PERMANENTES - PERMANENTES - HORAS ENCARGO COMPLEMENTAR - DO CARA	Valor	H	1,000000	0,86	0,86	
Insuno	00548833SAAP	ET - EXAMES PERMANENTES - HORAS ENCARGO COMPLEMENTAR - DO CARA	Valor	H	1,000000	0,93	0,93	
			MO sem LS =>	7,88	LS =>	0,91	MO com LS =>	16,19

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		26.73
	Código/Sinopse	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Componente	0000000000	ALOPR DE 31 LCM PARA PINTURA EM COLORES, BURELHO POPULAR - PINTAMENTO E INSTALAÇÃO Nº 1228	kg	1.0000000	6.73	6.73
Componente						
Componente						
Componente						
Componente						
Subtotal	0000000000	GRANILHO ALUMINIZADO PARA PINTURA EM COLORES, BURELHO POPULAR - PINTAMENTO E INSTALAÇÃO Nº 1228	kg	1.0000000	3.38	4.14
Material	9000000000	REGO DE ALUMINIO 30x15x15 (1.40x1.15)	m	0.0000000	19.88	0.00
			MO sem LS =>	0.92	LS =>	9.30
			MO com LS =>		1.73	

		Valor do BDI =>		1,39		Valor com BDI =>		0,12	
Composição	Código-Banco	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unit	Valor Total	Valor com BDI	Valor com BDI	Valor com BDI
	0000000000	ACABAMENTO DE TUBO DE CIMENTO FIBROSO 150x150x3000mm	m	1,0000000	69,25	69,25	69,25	69,25	69,25
Insu	0000000000	AREIA MEDIA	m³	8,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insu	0000000000	CAL HIDRATADA	kg	2,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insu	0000000000	CIMENTO PORTLAND	kg	2,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insu	0000000000	PROJETO DE ARMAÇÃO PARA O CIMENTO	m	2,0000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Insu	0000000000	FERRO	kg	1,0000000	26,86	26,86	26,86	26,86	26,86
Insu	0000000000	BRANQUEANTE	kg	1,2000000	22,28	22,28	22,28	22,28	22,28
			MO sem LS =>	26,10	LS =>	25,45	MO com LS =>	49,50	49,50

[illegible]

		Valor de BDI =>		21,66		Valor com BDI =>		126,33		
	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total			
Compensação	1000000ENFRA	ÁREA DE ESC. EDUCADAO	R	GR	1,00000000	8,60	8,60			
Insumo	1000000ENFRA	CARRIAGEM DE FRESAS HP 100 (CM)	Equipamento	N	0,00000000	77,77	0,00			
Insumo	1000000ENFRA	WAGON DE ESTEREO CLAMAR E ESC. HP 100 (CM)	Equipamento	H	0,00000000	68,48	0,00			
Insumo	1000000ENFRA	CARRIAGEM DE FRESAS HP 100 (CM)	Equipamento	H	0,00000000	19,00	0,00			
Insumo	1000000ENFRA	WAGON DE ESTEREO CLAMAR E ESC. HP 100 (CM)	Equipamento	H	0,00000000	186,82	2,82			
Insumo	1000000ENFRA	BERNENTE	Mão de Obra	N	0,00000000	20,30	0,00			
			MIGRIM LS =>		0,27		LS =>		0,96	
					MIGRIM com LS =>				0,96	

[illegible]



Desapropriação Analítica com Preço Unitário
Prad. de Juventude - Ensino Médio

Banco
CASHM - 08/2021 - Marinha
CASH - 08/2021 - Marinha
SEEMP - 02/2021 - Pará
SEMPRA - 02/ - Ceará
ADJETOP CIVIL - 05/2021 - Goiás

E.D.J.
20.08.14

Encargos Sociais
Não Decorrentes
Imposto: 100,00%
Alíquota: 04,40%

[illegible]



**Composições Analíticas com Propriedades
Para a Amarelo - Eugênio Corrêa**

Barcos
SHAPI - 060005 - Maricela
ORSH - 060006 - Sergio
SEDOP - 020005 - Fari
SEMERIA - 020 - Cesar
ACETOP CIVIL - 050006 - Gadi

日刊
2004

Energy: 60.0%
NO₂ Demand: 100.0%
NO_x: 100.0%
SO₂: 100.0%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und.	Quant.	Valor Unit.	Total
Insumo	000076/SNAP	ÁREA DE TRATAMENTO DE EFLUENTE DO PARQUE DA LAGOA, SEM TRANSPORTE	Materiais	m²	1.000.000	180,00	118.47
Insumo	000079/SNAP	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP-III-S	Materiais	kg	488.789.000	0,81	295,96
			MO sem LS =>	25,72	LS =>	27,16 MO com LS =>	82,89
			Valor do BDI =>	39,92		Valor com BDI =>	882,89
Composição	000076/SNAP	ARMADOR DE REFORÇOS COMPLEMENTARES	Linhaço de Cimento	N	1.000.000	37,36	37,36
Composição	000076/SNAP	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO	Solo de Cava	H	1.000.000	21,14	21,14
Insumo	000370/SNAP	ALIBERTIÇÃO - HORISTA COLETADO CAVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Materiais	H	1.800.000	2,99	2,99
Insumo	000371/SNAP	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Materiais	H	1.000.000	0,42	0,42
Insumo	000372/SNAP	EXAMES - HORISTA COLETADO CAVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Materiais	H	1.000.000	1,01	1,01
Insumo	000373/SNAP	SEGUNDO - HORISTA COLETADO CAVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Materiais	H	1.800.000	0,06	0,06
Insumo	000374/SNAP	TERCEIRO - FAMÍLIA INCLUSIVE - HORISTA TERCEIROS COMPLEMENTARES - COLETO CAVA	Materiais	H	1.000.000	0,60	0,60
Insumo	000375/SNAP	SR - FAMÍLIA PEQUENO - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES COLETADO CAVA	Materiais	H	1.800.000	0,99	0,99
			MO sem LS =>	10,40	LS =>	10,36 MO com LS =>	21,39
			Valor do BDI =>	9,86		Valor com BDI =>	32,99
Composição	000376/SNAP	ARMADURA DA LAJE DE 8 X 8 A 10 cm	Aço	kg	7.800.000	5,82	5,82
Insumo	000377/SNAP	ACIDENTE DE ARMADOR FERREIRO	Solo de Cava	H	3.000.000	21,10	1,68
Insumo	000378/SNAP	ACIDENTE DE OBRIGADO M. 10.000	Materiais	kg	3.000.000	11,89	0,25
Insumo	000379/SNAP	ARMADOR FERREIRO	Solo de Cava	H	3.000.000	26,80	2,74
Insumo	000380/SNAP	AÇO SADE	Materiais	kg	1.100.000	5,02	5,77
			MO sem LS =>	1,86	LS =>	1,86 MO com LS =>	8,62
			Valor do BDI =>	2,03		Valor com BDI =>	11,95
Composição	000381/SNAP	ARMADURA DE LAJE DE CONCRETO 10 CM COM REFORÇO PERIMETRO DE 5 CM, CADA 10 CM HÁ UM REFORÇO DE 5 CM, COM REFORÇAMENTO DIAGONAL EM TODAS AS DIREÇÕES	Fusão de Concreto e Armadura	Um	1.000.000	28,74	28,74
Composição	000382/SNAP	LAJE DE CONCRETO 10 CM	Laqueamento	Um	1.000.000	28,74	28,74
Composição	000383/SNAP	LAJE DE CONCRETO 10 CM	Laqueamento	Um	1.000.000	28,74	28,74
Composição	000384/SNAP	LAJE DE CONCRETO 10 CM	Laqueamento	Um	1.000.000	28,74	28,74
Composição	000385/SNAP	LAJE DE CONCRETO 10 CM	Laqueamento	Um	1.000.000	28,74	28,74
Insumo	000066/SNAP	CANO DE COBRE Nº 3/4" DIAMETRO DE 100'	Materiais	N	880.000	91,38	102,47
			MO sem LS =>	66,79	LS =>	70,51 MO com LS =>	127,30
			Valor do BDI =>	102,71		Valor com BDI =>	699,17
Composição	000386/SNAP	REGRAS DE ELETRICISTAS COMPLEMENTARES	Linhaço de Cimento	N	1.000.000	37,36	37,36
Composição	000067/SNAP	ASSALTO DE 10 CM DE CAVA (HORISTA)	Solo de Cava	H	1.000.000	16,01	16,01
Insumo	000370/SNAP	ALIBERTIÇÃO - HORISTA COLETADO CAVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Materiais	H	1.800.000	2,99	2,99
Insumo	000371/SNAP	TRANSPORTE - HORISTA COLETADO CAVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Materiais	H	1.000.000	0,42	0,42
Insumo	000372/SNAP	EXAMES - HORISTA COLETADO CAVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Materiais	H	1.000.000	1,01	1,01
Insumo	000373/SNAP	SEGUNDO - HORISTA COLETADO CAVA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	Materiais	H	1.800.000	0,06	0,06
Insumo	000374/SNAP	TERCEIRO - FAMÍLIA INCLUSIVE - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAVA	Materiais	H	1.000.000	0,61	0,61
Insumo	000375/SNAP	SR - FAMÍLIA PEQUENO - HORISTA ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAVA	Materiais	H	1.800.000	0,99	0,99
			MO sem LS =>	6,07	LS =>	6,39 MO com LS =>	16,81

CC 1994

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 08.080.855/0001-88



Composição Analítica com Preço Unitário
Praça da Amizade - Eugênio Coutinho

Banco
SMPL - 056005 - Maranhão
ORSE - 060005 - Sergipe
SEDOF - 025005 - Pará
SEDEPA - 028 - Ceará
ADETOP CIVIL - 020005 - Goiás

B.D.I.
20,00%

Encargos Sociais
Módulo Descontado
Módulo: 100,00%
Módulo: 64,49%

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		27,25
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	800005 SEDOP	ALUGUEL DE ENCAMPOUR DO BOMBRO HIDRÁULICO COM ENCAMPOUR	M	1,000000	27,25	27,25
Insueto	EC030005 SEDOP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	3,79	3,79
Insueto	EC030105 SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,71	0,71
Insueto	EC030205 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CARNA)	H	1,000000	1,01	1,01
Insueto	EC030305 SEDOP	ALUGUEL DE ENCAMPOUR DO BOMBRO HIDRÁULICO	M	1,000000	14,51	14,51
Insueto	EC030405 SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CARNA)	H	1,000000	0,06	0,06
Insueto	EC030505 SEDOP	PR - FAMÍLIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CARNA)	H	1,000000	0,00	0,00
Insueto	EC030605 SEDOP	PR - FAMÍLIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETA CARNA)	H	1,000000	0,22	0,22
Módulo sem LS =>		7,34	LS =>	7,34	Módulo com LS =>	15,09
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		26,04
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	800005 SEDOP	ALUGUEL DE ENCAMPOUR DO BOMBRO HIDRÁULICO COM ENCAMPOUR	M	1,000000	26,04	26,04
Insueto	EC030005 SEDOP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	10,01	10,01
Insueto	EC030105 SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	2,59	2,59
Insueto	EC030205 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,42	0,42
Insueto	EC030305 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	1,01	1,01
Insueto	EC030405 SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,06	0,06
Insueto	EC030505 SEDOP	PR - FAMÍLIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,22	0,22
Insueto	EC030605 SEDOP	PR - FAMÍLIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,00	0,00
Módulo sem LS =>		7,32	LS =>	9,37	Módulo com LS =>	16,29
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		26,29
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	800005 SEDOP	ALUGUEL DE ENCAMPOUR DO BOMBRO HIDRÁULICO COM ENCAMPOUR	M	1,000000	26,29	26,29
Insueto	EC030005 SEDOP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	21,14	21,14
Insueto	EC030105 SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	2,59	2,59
Insueto	EC030205 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,42	0,42
Insueto	EC030305 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	1,01	1,01
Insueto	EC030405 SEDOP	SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,06	0,06
Insueto	EC030505 SEDOP	PR - FAMÍLIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,22	0,22
Insueto	EC030605 SEDOP	PR - FAMÍLIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,00	0,00
Módulo sem LS =>		10,43	LS =>	11,10	Módulo com LS =>	21,43
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		33,28
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	800005 SEDOP	ALUGUEL DE ENCAMPOUR DO BOMBRO HIDRÁULICO COM ENCAMPOUR	M	1,000000	33,28	33,28
Insueto	EC030005 SEDOP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	20,44	20,44
Insueto	EC030105 SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	14,38	14,38
Insueto	EC030205 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,42	0,42
Módulo sem LS =>		22,46	LS =>	23,72	Módulo com LS =>	46,19
		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		11,33
Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	800005 SEDOP	ALUGUEL DE ENCAMPOUR DO BOMBRO HIDRÁULICO COM ENCAMPOUR	M	1,000000	11,33	11,33
Insueto	EC030005 SEDOP	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	20,44	20,44
Insueto	EC030105 SEDOP	TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	14,38	14,38
Insueto	EC030205 SEDOP	EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H	1,000000	0,42	0,42



Campos de Análises com Preço Unitário
Preço de Juventude - Engenharia Dourado

Careers
 BBA/BA - 06/2025 - Margherita
 OPCS - 06/2025 - Eirghe
 BScOF - 02/2025 - Paul
 GENPRA - 06 - Cami
 AGTOP CIVIL - 06/2025 - Gail

P.D.J.
1999

**Emargem Social:
Não Desonerador**
Horiz.: 100,00%
plan.:colocar: Ed. 4/95

[illegible][illegible][illegible][illegible]

		Valor do BDI ->		60.75		Valor com BDI ->		954.8	
Composição	Código Banca	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	Unid	Quant.	Valor Unit.
	32875 SHAP	SALENTE PARA PORTA DE ALUMINIO, FINACAO POPULAR, 600X2100X125 CM (2100X125 CM X 600 CM)	Unidade - Porta	1	954.80	954.80			
Quantidade									
Valor									
Valor com BDI									
Insoma	600006 SHAP	SALENTE PORTAL ACESB/750X125 CM X 600 CM X 125 CM COM FERRAJO 1" X 1/4" CM L=114 CM PARA PORTAS DE CRL DE 90 CM A 125 CM X 2100 CM (RIG) (BOLTO PORTAL OU EQUIVALENTE DA FERRAJO (AO INCLUIZARES))	Unidade	10	101.80	1018.00			
Insoma	000006 SHAP	FREGO DE ACO-POLDO COM CARGA 12 X 12	Unidade	10	18.32	183.20			



Composições Analíticas com Preço Unitário
Preço da Juvarede - Espírito Santo

Banco: SNAPI - 062285 - Mercantil
CRB - 062285 - Sargipe
SBOF - 062285 - Pará
SBRFA - 062 - Ceará
ADOTOP CIVIL - 062285 - Goiás

B.D.I.
20,69%

Encargos Sociais
Não Descontado
Mortg: 100,00%
Mensal: 44,44%

Item	Código/Banco	Descrição	Unidade	KG	Valor	Valor	Valor
	0000175/SNAPI	PREÇO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 38 (254 X 16)			18,90	0,89	
		MO sem LS =>	37,60	LS =>	33,10	MO com LS =>	77,70
		Valor do BDI =>	42,13			Valor com BDI =>	245,76
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	000139/SNAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 200 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPENDÊNCIA: AF 062285	Equipamento para aplicação	UN	1,000000	0,89	0,89
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,06			Valor com BDI =>	0,36
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	000139/SNAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 200 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPENDÊNCIA: AF 062285	Equipamento para aplicação	UN	1,000000	1,42	1,42
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,29			Valor com BDI =>	1,71
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	000139/SNAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 200 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPENDÊNCIA: AF 062285	Equipamento para aplicação	UN	1,000000	0,26	0,26
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,31
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	000139/SNAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 200 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPENDÊNCIA: AF 062285	Equipamento para aplicação	UN	1,000000	0,66	0,66
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,01			Valor com BDI =>	0,96
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	000139/SNAPI	BETONERA CAPACIDADE NOMINAL DE 200 L, CAPACIDADE DE MISTURA 200 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPENDÊNCIA: AF 062285	Equipamento para aplicação	UN	1,000000	0,27	0,27
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,05			Valor com BDI =>	0,32
Composição	Código/Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
	000270/SNAPI	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 220V/60Hz INDUSTRIAL, SEM OBRIGATORIEDADE	Energia	KWH	1,300000	0,89	0,89
		MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
		Valor do BDI =>	0,17			Valor com BDI =>	1,02



Composições Analíticas com Preço Unitário
 Praça da Juventude - Euclides Coutinho

Banco
BUNAPI-060025 - Marzotto
GRSE-060026 - Uruguay
GROOP-020025 - Paré
SARFRA-020 - Doré
AOTOP CIVIL-060025 - Dole

BLD.
25.000

Enzargos Sociais
São Desonrados:
Morais: 100,52%
Mendes: 64,49%

[illegible]

CC 398

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 00.060.855/0001-06



Composição Analítica nos Preços Unitários
Preço da Unidade - Engenho Coqueiro

Bancos
BACAP - 06/2006 - Maranhão
CIBCE - 06/2005 - Marajó
BECOP - 06/2005 - Pará
BENFRA - 028 - Ceará
AGETOP CIVIL - 06/2005 - Goiás

S.D.I.
20,00%

Encargos Sociais
Não Determinar
Fedat: 100,00%
Mensal: 64,48%

Insuno	0008BENFRA	CARREGADORA DE PNEUS 121 (CAB)	Extratorista	H	0,0020000	161,00	4,26
Insuno	0009BENFRA	CONJUNTO DE ARRABOAMENTO (COP)	Extratorista	H	0,0410000	49,40	17,06
Insuno	0040BENFRA	GRUPO GERADOR 145 KVA (GEP)	Extratorista	H	0,0000000	126,16	6,28
Insuno	1230BENFRA	PECAS DE DESENHE DO BRITADOR	Madeira	CJ	0,0094000	16,79480	7,61
Insuno	1240BENFRA	DESENTANTE	Mão de obra	H	0,0033333	29,25	4,23

MO sem LS => 9,26 LS => 9,70 MO com LS => 19,94

Valor do BDI => 18,26 Valor com BDI => 34,89

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	00000000	Atividade de planejamento e execução de obra	Extratorista	H	1,0000000	34,89	34,89
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	0,0020000	20,44	5,72
Insuno	0000750000	Projeto (CAB)	Extratorista	H	0,0000000	20,44	6,13
Insuno	0000000000	Projeto de obra (CAB)	Extratorista	H	0,0000000	11,25	0,06
Insuno	0000000000	Projeto de obra (CAB)	Extratorista	H	0,0000000	14,50	4,09
Insuno	0000000000	Projeto de obra (CAB)	Extratorista	H	1,0000000	32,08	35,26

MO sem LS => 7,79 LS => 8,21 MO com LS => 16,02

Valor do BDI => 11,13 Valor com BDI => 60,30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	00000000	Atividade de planejamento e execução de obra	Extratorista	H	1,0000000	60,30	14,36
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	0,0020000	20,44	10,24
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	0,0020000	3,20	0,64

MO sem LS => 1,42 LS => 1,90 MO com LS => 2,92

Valor do BDI => 2,91 Valor com BDI => 17,01

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	00000000	Atividade de planejamento e execução de obra	Extratorista	H	1,0000000	17,01	36,99
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	1,0000000	20,44	20,14
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	1,0000000	2,99	2,99
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	1,0000000	0,42	0,42
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	1,0000000	1,00	1,01
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	1,0000000	0,99	0,99
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	1,0000000	0,91	0,91
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	1,0000000	1,01	1,01

MO sem LS => 9,34 LS => 10,49 MO com LS => 20,43

Valor do BDI => 5,42 Valor com BDI => 31,55

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
	00000000	Atividade de planejamento e execução de obra	Extratorista	H	1,0000000	31,55	27,16
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	1,0000000	20,44	21,14
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	1,0000000	2,99	2,99
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	1,0000000	0,42	0,42
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	1,0000000	1,01	1,01
Insuno	000121BENFRA	Carregador de pneus (CAB)	Extratorista	H	1,0000000	0,99	0,99



Comparações Analíticas com Preço Unitário
Preço de Arrematação - Eugênio Coutinho

Banco
SNAFI - 08/2025 - Maranhão
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEOP - 08/2025 - Pará
SEBFA - 08 - Ceará
ADEOP CIVIL - 08/2025 - Goiás

B.D.I.
20,00%

Encargos Sociais
NÃO Descontado
Mortgage: 105,58%
Mensalidade: 66,66%

Item	0003003 SNAFI	FERRAMENTAS - FERRAÇA CARPITEIRO DE FORMAS - HORSCHA	Material	U	1,0000000	9,20	0,91
Item	0003003 SNAFI	FERRAMENTAS COMPLEMENTARES - COLETADO GERAL	Material	U	1,0000000	1,00	1,00
				MO sem LS =>	10,40	1,00	10,36 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	5,82		32,93
Composição	0003003 SNAFI	CONCRETO ARMADO - PER. FORMAS COM ACESSO PARA COLOCAR	U	U	1,0000000	396,28	396,28
Item	10100 SNAFI	AREIA MEDIA	Material	m³	0,8750000	59,09	51,90
Item	40020 SNAFI	REDE ELÉTRICA 220V (RFP)	Equipamento	H	0,7500000	19,91	13,93
Item	10005 SNAFI	CIMENTO PORTLAND	Material	Kg	20,0000000	0,50	127,00
Item	10000 SNAFI	PEÇASCO	Material	m²	0,0000000	71,00	0,00
Item	12040 SNAFI	SERVENTE	Serviço de Mão de Obra	H	6,0000000	20,36	121,56
				MO sem LS =>	59,15	LS =>	62,43 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	77,94		454,01
Composição	0003003 SNAFI	CONCRETO ARMADO - PER. FORMAS COM ACESSO PARA COLOCAR	U	U	1,0000000	396,28	396,28
Item	10100 SNAFI	AREIA MEDIA	Material	m³	0,8750000	59,09	51,90
Item	40020 SNAFI	REDE ELÉTRICA 220V (RFP)	Equipamento	H	0,7500000	19,91	13,93
Item	10005 SNAFI	CIMENTO PORTLAND	Material	Kg	20,0000000	0,50	127,00
Item	10000 SNAFI	PEÇASCO	Material	m²	0,0000000	71,00	0,00
Item	12040 SNAFI	SERVENTE	Serviço de Mão de Obra	H	6,0000000	20,36	121,56
				MO sem LS =>	59,15	LS =>	62,43 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	81,39		475,63
Composição	0003003 SNAFI	CONCRETO ARMADO - PER. FORMAS COM ACESSO PARA COLOCAR	U	U	1,0000000	396,28	396,28
Item	10100 SNAFI	AREIA MEDIA	Material	m³	0,8750000	59,09	51,90
Item	40020 SNAFI	REDE ELÉTRICA 220V (RFP)	Equipamento	H	0,7500000	19,91	13,93
Item	10005 SNAFI	CIMENTO PORTLAND	Material	Kg	20,0000000	0,50	127,00
Item	10000 SNAFI	PEÇASCO	Material	m²	0,0000000	71,00	0,00
Item	12040 SNAFI	SERVENTE	Serviço de Mão de Obra	H	6,0000000	20,36	121,56
				MO sem LS =>	59,15	LS =>	62,43 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	70,95		413,33
Composição	0003003 SNAFI	CONCRETO ARMADO - PER. FORMAS COM ACESSO PARA COLOCAR	U	U	1,0000000	396,28	396,28
Item	10100 SNAFI	AREIA MEDIA	Material	m³	0,8750000	59,09	51,90
Item	40020 SNAFI	REDE ELÉTRICA 220V (RFP)	Equipamento	H	0,7500000	19,91	13,93
Item	10005 SNAFI	CIMENTO PORTLAND	Material	Kg	20,0000000	0,50	127,00
Item	10000 SNAFI	PEÇASCO	Material	m²	0,0000000	71,00	0,00
Item	12040 SNAFI	SERVENTE	Serviço de Mão de Obra	H	6,0000000	20,36	121,56
				MO sem LS =>	59,15	LS =>	62,43 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	5,46		20,22
Composição	0003003 SNAFI	CONCRETO ARMADO - PER. FORMAS COM ACESSO PARA COLOCAR	U	U	1,0000000	396,28	396,28
Item	10100 SNAFI	AREIA MEDIA	Material	m³	0,8750000	59,09	51,90
Item	40020 SNAFI	REDE ELÉTRICA 220V (RFP)	Equipamento	H	0,7500000	19,91	13,93
Item	10005 SNAFI	CIMENTO PORTLAND	Material	Kg	20,0000000	0,50	127,00
Item	10000 SNAFI	PEÇASCO	Material	m²	0,0000000	71,00	0,00
Item	12040 SNAFI	SERVENTE	Serviço de Mão de Obra	H	6,0000000	20,36	121,56
				MO sem LS =>	59,15	LS =>	62,43 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	10,06		69,65
Composição	0003003 SNAFI	CONCRETO ARMADO - PER. FORMAS COM ACESSO PARA COLOCAR	U	U	1,0000000	396,28	396,28
Item	10100 SNAFI	AREIA MEDIA	Material	m³	0,8750000	59,09	51,90
Item	40020 SNAFI	REDE ELÉTRICA 220V (RFP)	Equipamento	H	0,7500000	19,91	13,93
Item	10005 SNAFI	CIMENTO PORTLAND	Material	Kg	20,0000000	0,50	127,00
Item	10000 SNAFI	PEÇASCO	Material	m²	0,0000000	71,00	0,00
Item	12040 SNAFI	SERVENTE	Serviço de Mão de Obra	H	6,0000000	20,36	121,56
				MO sem LS =>	59,15	LS =>	62,43 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,40		0,23



Composições Analíticas com Preço Unitário
Preço da Unidade - Sérgio Coutinho

Bancos
BRAP - 06/2026 - Maratão
UBS - 06/2026 - Sérgio
BDOF - 02/2026 - Pará
GEFRA - 02 - Ceará
AGETOP CIVIL - 02/2026 - Orlas

B.O.J.
29,65%

Encargos Sociais
Não Geradora:
Hortas: 106,88%
Materiais: 54,00%

		Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		
		1,29		8,15		
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Insuno	000014/BRAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAR O CONHECIMENTO EM ELETRICIDADE E MONTAGEM DE ARCONDICIONADOR	Curso de Capacitação	H	1,000000	8,15
			Valor de Custo	H	8,011540	16,01
		MO sem LS =>		0,09		0,19
		Valor do BDI =>		0,08		0,21
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Insuno	000017/BRAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAR O CONHECIMENTO EM ELETRICIDADE E MONTAGEM DE ARCONDICIONADOR	Curso de Capacitação	H	1,000000	0,99
			Valor de Custo	H	0,011540	21,14
		MO sem LS =>		0,12		0,24
		Valor do BDI =>		0,04		0,28
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Insuno	000017/BRAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAR O CONHECIMENTO EM ELETRICIDADE E MONTAGEM DE ARCONDICIONADOR	Curso de Capacitação	H	1,000000	0,99
			Valor de Custo	H	0,011540	16,01
		MO sem LS =>		0,26		0,59
		Valor do BDI =>		0,12		0,71
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Insuno	000017/BRAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAR O CONHECIMENTO EM ELETRICIDADE E MONTAGEM DE ARCONDICIONADOR	Curso de Capacitação	H	1,000000	0,99
			Valor de Custo	H	0,011540	14,01
		MO sem LS =>		0,19		0,27
		Valor do BDI =>		0,02		0,32
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Insuno	000017/BRAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAR O CONHECIMENTO EM ELETRICIDADE E MONTAGEM DE ARCONDICIONADOR	Curso de Capacitação	H	1,000000	0,99
			Valor de Custo	H	0,011540	16,01
		MO sem LS =>		0,14		0,29
		Valor do BDI =>		0,05		0,33
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Insuno	000017/BRAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAR O CONHECIMENTO EM ELETRICIDADE E MONTAGEM DE ARCONDICIONADOR	Curso de Capacitação	H	1,000000	0,99
			Valor de Custo	H	0,011540	21,04
		MO sem LS =>		0,15		0,31
		Valor do BDI =>		0,06		0,37
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Insuno	000017/BRAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAR O CONHECIMENTO EM ELETRICIDADE E MONTAGEM DE ARCONDICIONADOR	Curso de Capacitação	H	1,000000	0,99
			Valor de Custo	H	0,011540	20,14
		MO sem LS =>		0,14		0,29
		Valor do BDI =>		0,06		0,35
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Insuno	000017/BRAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAR O CONHECIMENTO EM ELETRICIDADE E MONTAGEM DE ARCONDICIONADOR	Curso de Capacitação	H	1,000000	0,99
			Valor de Custo	H	0,011540	21,14
		MO sem LS =>		0,12		0,24
		Valor do BDI =>		0,04		0,28
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Insuno	000017/BRAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAR O CONHECIMENTO EM ELETRICIDADE E MONTAGEM DE ARCONDICIONADOR	Curso de Capacitação	H	1,000000	0,99
			Valor de Custo	H	0,011540	21,14
		MO sem LS =>		0,26		0,78
		Valor do BDI =>		0,16		0,94
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Insuno	000017/BRAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAR O CONHECIMENTO EM ELETRICIDADE E MONTAGEM DE ARCONDICIONADOR	Curso de Capacitação	H	1,000000	0,99
			Valor de Custo	H	0,011540	20,04
		MO sem LS =>		0,18		0,39
		Valor do BDI =>		0,07		0,46
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit
Insuno	000017/BRAP	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA APLICAR O CONHECIMENTO EM ELETRICIDADE E MONTAGEM DE ARCONDICIONADOR	Curso de Capacitação	H	1,000000	0,99
			Valor de Custo	H	0,011540	21,14



Composições Analíticas com Preço Unitário
Projeto de Infraestrutura - Engenharia Civil

Banco
BRAP - 002025 - Maranhão
OBSE - 002025 - Sergipe
SEOP - 002025 - Pará
SEOPRA - 002 - Ceará
ADPTOP CIVIL - 002025 - Goiás

B.O.J.
20,09%

Encargos Sociais
Não Descontado
Mortgage 100,00%
Mantenedores 04,40%

MO sem LS => 0.10 LS => 0.20 MO com LS => 0.30

Valor do BDI => 0.07 Valor com BDI => 0.45

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Anexo	00000000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINA DE COSTURAR	Curso de Capacitação	H	1.000.000	1.000	1.000
	00000000	ENCARGOS SOCIAIS	Encargos Sociais	H	0.014.000	138,00	1.138
			MO sem LS =>			0.30	1.94
			LS =>			0.34	1.94
			MO com LS =>				1.94

Valor do BDI => 0.30 Valor com BDI => 2.72

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Anexo	00000000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINA DE COSTURAR	Curso de Capacitação	H	1.000.000	1.000	1.000
	00000000	ENCARGOS SOCIAIS	Encargos Sociais	H	0.014.000	138,00	1.138
			MO sem LS =>			0.45	1.58
			LS =>			0.47	1.58
			MO com LS =>				1.58

Valor do BDI => 0.19 Valor com BDI => 1.11

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Anexo	00000000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINA DE COSTURAR	Curso de Capacitação	H	1.000.000	1.000	1.000
	00000000	ENCARGOS SOCIAIS	Encargos Sociais	H	0.014.000	138,00	1.138
			MO sem LS =>			0.30	1.43
			LS =>			0.34	1.43
			MO com LS =>				1.43

Valor do BDI => 0.03 Valor com BDI => 0.22

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Anexo	00000000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINA DE COSTURAR	Curso de Capacitação	H	1.000.000	1.000	1.000
	00000000	ENCARGOS SOCIAIS	Encargos Sociais	H	0.014.000	138,00	1.138
			MO sem LS =>			0.25	1.25
			LS =>			0.25	1.25
			MO com LS =>				1.25

Valor do BDI => 0.09 Valor com BDI => 0.67

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Anexo	00000000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINA DE COSTURAR	Curso de Capacitação	H	1.000.000	1.000	1.000
	00000000	ENCARGOS SOCIAIS	Encargos Sociais	H	0.014.000	138,00	1.138
			MO sem LS =>			0.06	1.06
			LS =>			0.07	1.06
			MO com LS =>				1.06

Valor do BDI => 0.02 Valor com BDI => 0.15

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Anexo	00000000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINA DE COSTURAR	Curso de Capacitação	H	1.000.000	1.000	1.000
	00000000	ENCARGOS SOCIAIS	Encargos Sociais	H	0.014.000	138,00	1.138
			MO sem LS =>			0.19	1.19
			LS =>			0.14	1.19
			MO com LS =>				1.19

Valor do BDI => 0.05 Valor com BDI => 0.92

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Anexo	00000000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINA DE COSTURAR	Curso de Capacitação	H	1.000.000	1.000	1.000
	00000000	ENCARGOS SOCIAIS	Encargos Sociais	H	0.014.000	138,00	1.138
			MO sem LS =>			0.22	1.22
			LS =>			0.20	1.22
			MO com LS =>				1.22

Valor do BDI => 0.28 Valor com BDI => 0.64

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Anexo	00000000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINA DE COSTURAR	Curso de Capacitação	H	1.000.000	1.000	1.000
	00000000	ENCARGOS SOCIAIS	Encargos Sociais	H	0.014.000	138,00	1.138
			MO sem LS =>			0.21	1.21
			LS =>			0.23	1.21
			MO com LS =>				1.21

Valor do BDI => 0.08 Valor com BDI => 0.59

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Anexo	00000000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINA DE COSTURAR	Curso de Capacitação	H	1.000.000	1.000	1.000
	00000000	ENCARGOS SOCIAIS	Encargos Sociais	H	0.014.000	138,00	1.138
			MO sem LS =>			0.18	1.18
			LS =>			0.17	1.18
			MO com LS =>				1.18

Valor do BDI => 0.06 Valor com BDI => 0.39

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Anexo	00000000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINA DE COSTURAR	Curso de Capacitação	H	1.000.000	1.000	1.000
	00000000	ENCARGOS SOCIAIS	Encargos Sociais	H	0.014.000	138,00	1.138
			MO sem LS =>			0.16	1.16
			LS =>			0.16	1.16
			MO com LS =>				1.16

Valor do BDI => 0.05 Valor com BDI => 0.30

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Anexo	00000000	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINA DE COSTURAR	Curso de Capacitação	H	1.000.000	1.000	1.000
	00000000	ENCARGOS SOCIAIS	Encargos Sociais	H	0.014.000	138,00	1.138
			MO sem LS =>			0.05	1.05
			LS =>			0.05	1.05
			MO com LS =>				1.05



Composições Artísticas com Preço Unitário
Praga da Juventude - Eugénio Coutinho

Banco
SINAPI - 06/2025 - Miraflores
CRSE - 04/2026 - Santiago
SEDOP - 02/2025 - Paris
SISOPRA - 04 - Ceará
ADOTOP CIVIL - 08/2025 - Göttingen

50.1-
32.63%

Enlarges Social
into Democracy
Horizon: 100,58%
Winnability: 64,45%

Tabela		00012665-SNAAP		TELMADGR-TELMADGRSA (KORFEJA)		Módulo de Cota		Fl.	00015400	29.89	0.34	
						MO sem LS =>		0.12	LS =>	0.17	MO com LS =>	0.24
						Valor do BDI =>		0.04	Valor com BDI =>		0.28	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00004348-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	0,80	0,80					
Insumo	00004348-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	13,78	0,00					
						MO sem LS =>		0.03	LS =>	0.04	MO com LS =>	0.07
						Valor do BDI =>		0.01	Valor com BDI =>		0.08	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	21,45	21,45					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		6.14	LS =>	8.46	MO com LS =>	10.62
						Valor do BDI =>		4.43	Valor com BDI =>		25.06	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	15,59	15,59					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		6.14	LS =>	6.48	MO com LS =>	12.62
						Valor do BDI =>		4.40	Valor com BDI =>		28.02	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	5,94	5,94					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0,00					
						MO sem LS =>		1.34	LS =>	1.34	MO com LS =>	3.78
						Valor do BDI =>		1.22	Valor com BDI =>		7.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total					
Insumo	00003300-SNAAP	CURVA DE 60 GRAUS, LARGA DE 1,00 M, PARA VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	1,0000000	20,44	20,44					
Insumo	00003300-SNAAP	VIGA DE CIMENTO ALCAÇÓFONE	Material	M	0,0000000	0,00	0					



Composições Analíticas com Preço Unitário
Preço de Juventude - Eurodeio Coimbrão

HARRIS
 HARRIS - 04/2025 - Harris
 HARRIS - 04/2025 - Harris
 HARRIS - 04/2025 - Harris
 HARRIS - 04/2025 - Harris
 HARRIS - 04/2025 - Harris

8.81
29.68

Emprego Social:
Não Desonrado:
Horista: 106,00%
Mão de obra: 54,49%

[illegible]



Composições Analíticas com Preço Unitário
 Preço de Juvencos - Esgaio Contábil

Sancon
BNAPI - 09/2015 - Researcher
CAME - 08/2015 - Gerype
BEPAP - 09/2015 - Park
USMIRA - 02 - 0 and
AQUTOP Civil - 09/2016 - Gosh

EDJ
22.05.2015

Encargos Sociais
Não Demonstrado:
Mortici: 108,82%
Mortici: 154,40%

[illegible]

CC405

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 50.080.866/0001-35



Composição Analítica com Preço Unitário
Rua da Juventude - Eugênio Coutinho

Banco
SINAPI - 06/2025 - Maranhão
ORSE - 03/2025 - Garapa
BECOP - 02/2025 - Pará
BEMFRA - 025 - Ceará
ABETOP CIVIL - 05/2025 - Goiás

MDL
25,9%

Encargos Sociais
Não Declarado:
Materia: 105,52%
Mensalista: 64,48%

Insuno	10992-ORSE	Costa/Bancos	Materia	un	0,0045000	144,54	0,65	
Insuno	10517-ORSE	Encargos administrativos (mensal)	Servicos	q	0,0083900	212,11	0,08	
Insuno	10588-ORSE	Piso de terra	Materia	un	0,0032800	14,11	0,02	
Insuno	10586-ORSE	Tanques	Materia	un	0,0020000	21,52	0,03	
Insuno	10796-ORSE	Paralelepipedos	Materia	m	0,0045000	3,48	0,01	
Insuno	10588-ORSE	Paralelepipedos de concreto	Materia	m	0,0045000	13,78	0,02	
Insuno	10761-ORSE	Paralelepipedos de concreto (com base de concreto)	Servicos	m	0,1018000	3,24	0,36	
Insuno	108-ORSE	Paralelepipedos de concreto	Materia	m	0,1018000	5,90	1,03	
Insuno	108-ORSE	Paralelepipedos de concreto	Materia	m	0,1018000	4,58	0,00	
Insuno	2576-ORSE	Paralelepipedos	Materia	m	0,0035000	3,18	0,20	
Insuno	941-ORSE	Paralelepipedos com margem curta	Materia	m	0,0015000	197,64	0,25	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	0,33

				Valor do BDI =>	0,55	LS =>	0,00	Valor com BDI =>	3,13
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	
Insuno	10992-ORSE	Costa/Bancos	Materia	un	0,0045000	144,54	0,65	2,28	
Insuno	10517-ORSE	Encargos administrativos (mensal)	Servicos	q	0,0083900	212,11	0,08	6,91	
Insuno	10588-ORSE	Piso de terra	Materia	un	0,0032800	14,11	0,02	0,35	
Insuno	10586-ORSE	Tanques	Materia	un	0,0020000	21,52	0,03	0,00	
Insuno	10796-ORSE	Paralelepipedos	Materia	m	0,0045000	3,48	0,01	0,00	
Insuno	10588-ORSE	Paralelepipedos de concreto	Materia	m	0,0045000	13,78	0,02	0,00	
Insuno	10761-ORSE	Paralelepipedos de concreto (com base de concreto)	Servicos	m	0,1018000	3,24	0,36	0,00	
Insuno	108-ORSE	Paralelepipedos de concreto	Materia	m	0,1018000	5,90	1,03	0,00	
Insuno	108-ORSE	Paralelepipedos de concreto	Materia	m	0,1018000	4,58	0,00	0,00	
Insuno	2576-ORSE	Paralelepipedos	Materia	m	0,0035000	3,18	0,20	0,00	
Insuno	941-ORSE	Paralelepipedos com margem curta	Materia	m	0,0015000	197,64	0,25	0,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33

				Valor do BDI =>	0,56	LS =>	0,00	Valor com BDI =>	3,21
Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Valor Unit.	Total	
Insuno	10992-ORSE	Costa/Bancos	Materia	un	0,0045000	144,54	0,65	2,41	
Insuno	10517-ORSE	Encargos administrativos (mensal)	Servicos	q	0,0083900	212,11	0,08	7,09	
Insuno	10588-ORSE	Piso de terra	Materia	un	0,0032800	14,11	0,02	0,36	
Insuno	10586-ORSE	Tanques	Materia	un	0,0020000	21,52	0,03	0,00	
Insuno	10796-ORSE	Paralelepipedos	Materia	m	0,0045000	3,48	0,01	0,00	
Insuno	10588-ORSE	Paralelepipedos de concreto	Materia	m	0,0045000	13,78	0,02	0,00	
Insuno	10761-ORSE	Paralelepipedos de concreto (com base de concreto)	Servicos	m	0,1018000	3,24	0,36	0,00	
Insuno	108-ORSE	Paralelepipedos de concreto	Materia	m	0,1018000	5,90	1,03	0,00	
Insuno	108-ORSE	Paralelepipedos de concreto	Materia	m	0,1018000	4,58	0,00	0,00	
Insuno	2576-ORSE	Paralelepipedos	Materia	m	0,0035000	3,18	0,20	0,00	
Insuno	941-ORSE	Paralelepipedos com margem curta	Materia	m	0,0015000	197,64	0,25	0,00	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,33

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 00.000.059/0001-95



Companhias Analíticas com Preço Unitário
Preço da Análise - Eugênio Coutinho

Banco
SNAPI - 06/2025 - Maranhão
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOP - 02/2025 - PA's
SEINFRA - 025 - Ceará
AGETOP CIVIL - 05/2025 - Goiás

S.O.J.
20,00%

Oncargos Sociais
Não Desonerado
Módulo: 100,00%
Marxista: 91,40%

Insuno	11240-ORSE	Alcatraz com botoneiro	Material	un	0,0002000	87,72	0,00
Insuno	11241-ORSE	Alcatraz com espelho	Material	un	0,0002000	120,62	0,00
Insuno	11242-ORSE	Cinzeiro de 12"	Material	un	0,0001000	26,64	0,00
Insuno	126-ORSE	Almofa (padrão) de 100x100cm	Material	m²	0,0000000	8,90	1,00
Insuno	1611-ORSE	Corda trançada proteção	Material	m	0,0000000	4,50	0,00
Insuno	2276-ORSE	Vale térmico	Material	m	0,0000000	9,70	0,20
Insuno	341-ORSE	Fundamento com reforço	Material	m	0,0000000	137,84	0,20
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
Valor do BDI =>					0,54	Valor com BDI =>	3,15

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Insuno	10004-ORSE	Escalante com piso de madeira (100x100)	Material	m	1,0000000	2,89	2,89
Insuno	00013602SM	Linha de acabamento com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	7,69	0,01
Insuno	00013603SM	Borda de acabamento com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	50,27	0,04
Insuno	00013604SM	Capa para piso de madeira com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	14,22	0,00
Insuno	00013605SM	Capa para piso de madeira com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	2,54	0,00
Insuno	10005-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	8,87	0,00
Insuno	10006-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	44,34	0,00
Insuno	10007-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	212,11	0,00
Insuno	10008-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	27,14	0,00
Insuno	10009-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	13,84	0,00
Insuno	10010-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	5,40	0,01
Insuno	10011-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	15,78	0,02
Insuno	10012-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,1000000	9,64	0,96
Insuno	10013-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	20,00	0,00
Insuno	10014-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	18,24	0,00
Insuno	10015-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	30,04	0,00
Insuno	10016-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	47,82	0,01
Insuno	10017-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	31,04	0,00
Insuno	10018-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,1000000	9,90	1,00
Insuno	1611-ORSE	Corda trançada proteção	Material	m	0,0000000	4,50	0,00
Insuno	2276-ORSE	Vale térmico	Material	m	0,0000000	9,70	0,20
Insuno	341-ORSE	Fundamento com reforço	Material	m	0,0000000	137,84	0,20
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
Valor do BDI =>					0,55	Valor com BDI =>	3,21

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Insuno	10004-ORSE	Escalante com piso de madeira (100x100)	Material	m	1,0000000	2,89	2,89
Insuno	00013602SM	Linha de acabamento com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	7,69	0,01
Insuno	00013603SM	Borda de acabamento com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	50,27	0,04
Insuno	00013604SM	Capa para piso de madeira com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	14,22	0,00
Insuno	00013605SM	Capa para piso de madeira com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	2,54	0,00
Insuno	10005-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	8,87	0,00
Insuno	10006-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	44,34	0,00
Insuno	10007-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	212,11	0,00
Insuno	10008-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	27,14	0,00
Insuno	10009-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	13,84	0,00
Insuno	10010-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	5,40	0,01
Insuno	10011-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	15,78	0,02
Insuno	10012-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,1000000	9,64	0,96
Insuno	10013-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	20,00	0,00
Insuno	10014-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	18,24	0,00
Insuno	10015-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	30,04	0,00
Insuno	10016-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	47,82	0,01
Insuno	10017-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,0000000	31,04	0,00
Insuno	10018-ORSE	Revestimento de piso com, 100x100 (piso) 100x100	Material	m	0,1000000	9,90	1,00
Insuno	1611-ORSE	Corda trançada proteção	Material	m	0,0000000	4,50	0,00
Insuno	2276-ORSE	Vale térmico	Material	m	0,0000000	9,70	0,20
Insuno	341-ORSE	Fundamento com reforço	Material	m	0,0000000	137,84	0,20
MO sem LS =>					0,00	LS =>	0,00 MO com LS =>
Valor do BDI =>					0,55	Valor com BDI =>	3,21



Composições Analíticas com Preço Unitário
Preço de Instalação - Eugênio Courbão

Banco
SUAJMI - 06/2025 - Maranhão
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOF - 02/2025 - Pará
SEMPRA - 03 - Ceará
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Goiás

B.D.I.
20,00%

Encargos Sociais
Mão de Obra
Havista: 105,58%
Mensal: 64,60%

Insuno	11294 ORSE	Escudo (Boca de Sapo)	Materia	Un	8,000000	7,20	8,00
Insuno	11241 ORSE	Serventoria	Materia	un	2,000000	204,75	0,02
Insuno	11284 ORSE	Muro de 42,30 cm de esp.	Materia	m	2,000000	9,56	0,00
Insuno	11599 ORSE	Muro de 10,00 cm de esp.	Materia	un	0,000000	13,20	0,00
Insuno	10810 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	un	0,100000	3,90	1,00
Insuno	10511 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	4,35	0,00
Insuno	2376 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	8,16	0,20
Insuno	4134 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	8,48	0,00
Insuno	4135 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	19,20	0,00
Insuno	9411 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	167,44	0,20

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

			Valor do BDI =>	0.52	Valor com BDI =>		3.16
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
	10001 ORSE	Escudo (Boca de Sapo)	Materia	un	8,000000	7,20	
Insuno	11241 ORSE	Serventoria	Materia	un	2,000000	204,75	
Insuno	11284 ORSE	Muro de 42,30 cm de esp.	Materia	m	2,000000	9,56	
Insuno	11599 ORSE	Muro de 10,00 cm de esp.	Materia	un	0,000000	13,20	
Insuno	10810 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	un	0,100000	3,90	
Insuno	10511 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	4,35	
Insuno	2376 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	8,16	
Insuno	4134 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	8,48	
Insuno	4135 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	19,20	
Insuno	9411 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	167,44	

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,20

			Valor de BDI == 0.57		Valor com BDI == 9.33	
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
	10001 ORSE	Escudo (Boca de Sapo)	Materia	un	8,000000	7,20
Insuno	11241 ORSE	Serventoria	Materia	un	2,000000	204,75
Insuno	11284 ORSE	Muro de 42,30 cm de esp.	Materia	m	2,000000	9,56
Insuno	11599 ORSE	Muro de 10,00 cm de esp.	Materia	un	0,000000	13,20
Insuno	10810 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	un	0,100000	3,90
Insuno	10511 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	4,35
Insuno	2376 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	8,16
Insuno	4134 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	8,48
Insuno	4135 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	19,20
Insuno	9411 ORSE	Alvenaria (Paredão de 10 cm de esp.)	Materia	m	0,000000	167,44

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,20



Composições Antíficas e o Prato Unitário
Prato da Juventude - Eugênio Costanzo

Bancos
BRAP - 06/2005 - Maranhão
ORSE - 06/2005 - Egipto
MEDOP - 02/2005 - Pará
BQSHFRA - 02/ - Ceará
ADETOP OLIV - 05/2005 - Goiás

501.
20.004

Evangelos Sachinidis
 100,00%
 64,45%

Instrument	ISIN	Issuer	Country	Rating	Yield	Duration	Spread
Incumb	1661 ORSE	Allegre Participações e Investimentos	Brazil	BB	0.1825000	9.58	1.00
Incumb	1661 ORSE	Odebrecht Participações	Brazil	BB	0.0000000	8.38	0.00
Incumb	2075 ORSE	Vale Transporte	Brazil	BB	0.0254000	8.18	0.20
Incumb	941 ORSE	Fernandinho, com Manager OpCo	Brazil	BB	0.0515000	197.64	0.20

MO from LS to 0.00 LS to 0.00 MO from LS to 0.00

Composição	Código	Serviço	Descrição	Tipo	Valor do BDI =>		Valor com BDI =>		Total
					Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
Instalação	10546	ORSE	Encargos de transporte e depósito	Material	m	1,0000000	5,91	5,91	0,00
Instalação	0001295234	ORSE	Capacitor de 10kV, em sala, com capacidade de 40 a 60 12" 100% (4), placa com 50mm	Material	un	6,0000000	158,58	0,02	0,02
Instalação	0001295235	ORSE	Uma caixa de comut. com 600V, 100mm 3P 4P	Material	por	0,5000000	1,26	0,01	0,01
Instalação	0001295236	ORSE	Sala de isolamento com 60mm de esp. de isolamento com 100mm	Material	por	0,0500000	62,27	0,03	0,03
Instalação	0001295237	ORSE	Capa para 60mm de esp. de isolamento com 100mm de esp. de isolamento	Material	un	1,0000000	54,22	0,06	0,06
Instalação	0001295238	ORSE	Capacitor de 10kV, em sala, com capacidade de 40 a 60 12" 100% (4), placa com 50mm	Material	un	0,0000000	8,64	0,00	0,00
Instalação	10562	ORSE	Desenho de obra e projeto de obra	Serviço	un	0,0000000	8,87	0,68	0,68
Instalação	10563	ORSE	Costa Elétrica	Material	un	0,0000000	164,54	0,65	0,65
Instalação	10567	ORSE	Exatidão de 100mm de esp. de isolamento com 100mm de esp. de isolamento	Serviço	m	0,0000000	212,11	0,08	0,08
Instalação	10568	ORSE	Projeto elétrico	Material	un	0,0000000	9,43	0,01	0,01
Instalação	10569	ORSE	Projeto elétrico 100mm de esp. de isolamento com 100mm de esp. de isolamento	Material	un	0,0000000	12,75	0,02	0,02
Instalação	10570	ORSE	Projeto elétrico 100mm de esp. de isolamento com 100mm de esp. de isolamento	Material	un	0,0000000	3,84	0,00	0,00
Instalação	10571	ORSE	Projeto elétrico 100mm de esp. de isolamento com 100mm de esp. de isolamento	Material	un	0,0000000	28,05	0,00	0,00
Instalação	10572	ORSE	Projeto elétrico 100mm de esp. de isolamento com 100mm de esp. de isolamento	Material	un	0,0000000	3,98	1,00	1,00
Instalação	10573	ORSE	Projeto elétrico 100mm de esp. de isolamento com 100mm de esp. de isolamento	Material	un	0,0000000	4,93	0,00	0,00
Instalação	2570	GRSE	Mão de obra	Serviço	un	0,0000000	3,13	0,00	0,00
Instalação	4726	GRSE	Trabalho de 100mm de esp. de isolamento com 100mm de esp. de isolamento	Serviço	un	0,0000000	78,14	0,00	0,00
Instalação	4729	GRSE	Trabalho de 100mm de esp. de isolamento com 100mm de esp. de isolamento	Serviço	un	0,0000000	86,75	0,00	0,00
Instalação	5411	GRSE	Trabalho de 100mm de esp. de isolamento com 100mm de esp. de isolamento	Serviço	un	0,0000000	169,64	0,00	0,00

MO sem LS => 0.00 LS => 0.00 MO em LS => 0.25

			Valor do BDI =>	B.56		Valor com BDI =>	9.27
Composiç	Código Baseo	Descrição	Unid	Quant	Valor Unit	Total	
Insu	10000-ORSE	Regras Complementares - Regras	Regulamentar	1	3.000.000	3.19	0.14
Insu	000120025-ORSE	Leilão de compra de energia, com prazo máximo de 30 (tr)	Minutos	per	0.000000	2.85	0.07
Insu	000120030-ORSE	Sistema de segurança para monitoramento de sistemas de controle	Segurança	per	0.000000	0.22	0.01
Insu	000120040-ORSE	Sistema para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	14.22	0.04
Insu	000120050-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	9.64	0.04
Insu	10000-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	0.07	0.01
Insu	10000-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	144.54	0.83
Insu	10000-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	212.11	0.08
Insu	10000-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	3.43	0.01
Insu	10000-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	12.75	0.01
Insu	10000-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	8.54	0.31
Insu	10000-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	32.34	0.04
Insu	10000-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	43.56	0.04
Insu	10000-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	15.13	0.01
Insu	10000-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	85.05	0.01
Insu	10000-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	13.08	0.01
Insu	10000-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	100.41	0.01
Insu	10000-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	125.88	0.01
Insu	10000-ORSE	Sistema de segurança para controle de energia com sistema de controle de energia	Sistema	un	0.000000	148.16	0.01



Composições Analíticas com Preço Unitário
Preço de Juventude - Engenharia Civil

Banco
Banco - 06/2006 - Maranhão
CREF - 06/2006 - São Paulo
REDOF - 06/2006 - Pará
REINFRA - 06/2006 - Ceará
AGETOP CIVIL - 06/2006 - Goiás

B.D.I.
20,00%

Encargos Sociais
Não Desonerados
Honorar: 106,05%
Marshall: 56,40%

Insuno	11276CRSE	Acabamento para revestimento de...	Acabamento	un	0,000000	22,88	0,00
Insuno	11275CRSE	Acabamento para revestimento de...	Acabamento	un	0,000000	195,15	0,00
Insuno	11280CRSE	Chave elétrica 10A, 125V, 125W, 125V...	Chave elétrica	un	0,000000	42,17	0,00
Insuno	11291CRSE	Dispositivo para revestimento de...	Dispositivo	un	0,000000	29,73	0,00
Insuno	11292CRSE	Elemento para revestimento de...	Elemento	un	0,000000	308,34	0,00
Insuno	11293CRSE	Elemento para revestimento de...	Elemento	un	0,000000	179,67	0,00
Insuno	11294CRSE	Elemento para revestimento de...	Elemento	un	0,000000	87,73	0,00
Insuno	11295CRSE	Elemento para revestimento de...	Elemento	un	0,000000	167,55	0,00
Insuno	11296CRSE	Elemento para revestimento de...	Elemento	un	0,000000	169,64	0,00
Insuno	11297CRSE	Elemento para revestimento de...	Elemento	un	0,000000	59,00	1,00
Insuno	11298CRSE	Elemento para revestimento de...	Elemento	un	0,000000	43,00	0,00
Insuno	11299CRSE	Elemento para revestimento de...	Elemento	un	0,000000	5,18	0,00
Insuno	11300CRSE	Elemento para revestimento de...	Elemento	un	0,000000	197,64	0,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,00

	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	00000000	Elemento para revestimento de paredes e tetos em alvenaria de concreto	Elemento	m²	1,000000	4,68	4,68	
Insuno	00000000	Elemento para revestimento de paredes e tetos em alvenaria de concreto	Elemento	m²	0,000000	25,00	0,00	
				MO sem LS =>	1,00	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,00
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,00	

		VALOR DO BDI (%)		BOM PREÇO			
	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	00000000	Elemento para revestimento de paredes de alvenaria estrutural de 150mm	Elemento	un	1,000000	8,25	8,25
Composição	00000000	Elemento para revestimento de paredes de alvenaria estrutural de 150mm	Elemento	un	0,000000	14,25	0,00
Insuno	00000000	Elemento para revestimento de paredes de alvenaria estrutural de 150mm	Elemento	un	0,000000	14,25	0,00
				MO sem LS =>	21,28	LS =>	22,46 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,00	Valor com BDI =>	0,00

Composição	0000000000	PERFILHADO DE ALUMINIO COM TACONADO, SISTEMA OCUPAÇÃO ACABAMENTO EM ALUMINIO, PAREDE DE 10 CM, 100 CM DE LARGURA, 200 CM DE ALTURA, 100 CM DE PROFUNDIDADE, 100 CM DE LARGURA, 100 CM DE ALTURA, 100 CM DE PROFUNDIDADE	Elemento	un	1,000000	52,15	52,15
Insuno	0000000000	PERFILHADO DE ALUMINIO COM TACONADO, SISTEMA OCUPAÇÃO ACABAMENTO EM ALUMINIO, PAREDE DE 10 CM, 100 CM DE LARGURA, 200 CM DE ALTURA, 100 CM DE PROFUNDIDADE, 100 CM DE LARGURA, 100 CM DE ALTURA, 100 CM DE PROFUNDIDADE	Elemento	un	1,000000	55,15	55,15

			Valor do BDI =>	19,0%	Valor com BDI =>		111,2%
Código Base	Descrição	Tipo	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Total	
Composição	00						

			Valor do BDI =>		12,64	Valor com BDI =>		106,7
	Código Base	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total	
Composição	00000000	FORMA DE FUNDOS DE FUNDOS PARA REVESTIMENTO DE	Elemento	un	1,000000	77,39	77,39	
Insuno	00000000	FUNDANTE DE CARENTEIRO	Material	H	1,000000	81,15	81,15	22,76
Insuno	00000000	CARENTEIRO	Material	H	1,000000	28,86	28,86	84,01
Insuno	00000000	DESACIDANTE PARA FORMAS	Material	L	0,000000	8,91	8,91	2,29



Composições Analíticas com Preço Unitário
Preço de Juventude - Ensino Médio

Bances
BNAH - 05/2025 - Maryland
ORDR - 05/2025 - Virginia
BEMR - 05/2025 - Park
GEMTRA - 05 - 0 car
ADCTOP CIVL - 05/2025 - Police

E.D.J.
2009

Encargos Sociais
Na Despesa de
Habitac 100,00%
Aluguel 50,00%

Insuño	11729	SEMPRA	PREGO 1617 2.12 X 10.45 PRODUCCIÓN DE BARRAS	Aluminio	2.5	0.150000	10.00	1.50
Insuño	11845	SEMPRA	SARRAP DE 1.2"	Aluminio	4	0.000000	4.00	2.54
Insuño	11816	SEMPRA	TASCA DE 1" DE SA. L=3900	Aluminio	4	1.000000	8.00	9.00
				NO SUM. L.S. =	20.22	(L.S. =	27.00	MULTIPLICAR

[illegible][illegible][illegible]

Código Banco		Descrição	Valor do BDI => 4,79		Valor com BDI => 27,35	
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
	35077-2000A	BUNCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400KVA, COM MOTOR FREQ. MOTOR INDUCCAO DE 120 CV - 380V AF 002016	Unid	1,0000000	22,56	22,56
Itens	0000007-2000A	BUNCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400KVA, COM MOTOR FREQ. MOTOR INDUCCAO DE 120 CV	Unid	0,0000040	9,794,81	0,21
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
			MO com LS =>		0,00	
Código Banco		Descrição	Valor do BDI => 0,00		Valor com BDI => 0,25	
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
	35078-2000A	BUNCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400KVA, COM MOTOR FREQ. MOTOR INDUCCAO DE 120 CV - 380V AF 002016	Unid	1,0000000	2,05	2,05
Itens	0000007-2000A	BUNCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400KVA, COM MOTOR FREQ. MOTOR INDUCCAO DE 120 CV	Unid	0,0000140	3,542,00	0,05
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
			MO com LS =>		0,00	
Código Banco		Descrição	Valor do BDI => 0,01		Valor com BDI => 0,05	
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total
	35079-2000A	BUNCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400KVA, COM MOTOR FREQ. MOTOR INDUCCAO DE 120 CV - 380V AF 002016	Unid	1,0000000	0,04	0,04
Itens	0000007-2000A	BUNCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400KVA, COM MOTOR FREQ. MOTOR INDUCCAO DE 120 CV	Unid	0,0000040	1,250,00	0,05
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
			MO com LS =>		0,00	



Condições Analíticas com Preço Unitário
Praça da Juventude - Engenho Coelho

Banco
BANU - 08/2025 - Macaé
OBS - 08/2025 - Bangu
OBS - 02/2026 - Pará
BANU - 02 - Ceará
AGETOP CIVIL - 09/2026 - Goiás

B.D.I.
20,00%

Encargos Sociais
Não Descontado:
Mortg: 105,00%
Mortg: 64,00%

Composição	0000000000	QUINTAL E FERRAGEM DE COLUNA CIMENTADA PARA COMANDO DE FREIO MOTOR TRATADO DE 225 CV - MONTAGEM NF 00000000	Equipamento para Montagem Permanente	H	1,0000000	0,20	0,20
Insuno	0000000000	QUINTAL E FERRAGEM DE COLUNA CIMENTADA PARA COMANDO DE FREIO MOTOR TRATADO DE 225 CV	Equipamento para Montagem Permanente	UN	0,0000000	8414,91	0,20
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,20 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,20	Valor com BDI =>	0,20
Composição	0000000000	QUINTAL E FERRAGEM DE COLUNA CIMENTADA PARA COMANDO DE FREIO MOTOR TRATADO DE 225 CV - MONTAGEM NF 00000000	Equipamento para Montagem Permanente	H	1,0000000	6,60	0,58
Insuno	0000000000	QUINTAL E FERRAGEM DE COLUNA CIMENTADA PARA COMANDO DE FREIO MOTOR TRATADO DE 225 CV - MONTAGEM NF 00000000	Equipamento para Montagem Permanente	UN	0,0000000	0,58	0,58
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,58 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	0,10	Valor com BDI =>	0,58
Composição	0000000000	QUINTAL E FERRAGEM DE COLUNA CIMENTADA PARA COMANDO DE FREIO MOTOR TRATADO DE 225 CV - MONTAGEM NF 00000000	Equipamento para Montagem Permanente	H	1,0000000	64,50	64,50
				MO sem LS =>	14,54	LS =>	15,45 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	13,50	Valor com BDI =>	77,53
Composição	0000000000	QUINTAL E FERRAGEM DE COLUNA CIMENTADA PARA COMANDO DE FREIO MOTOR TRATADO DE 225 CV - MONTAGEM NF 00000000	Equipamento para Montagem Permanente	H	1,0000000	26,50	26,50
				MO sem LS =>	14,54	LS =>	15,45 MO com LS =>
				Valor do BDI =>	41,57	Valor com BDI =>	248,64
Composição	0000000000	QUINTAL E FERRAGEM DE COLUNA CIMENTADA PARA COMANDO DE FREIO MOTOR TRATADO DE 225 CV - MONTAGEM NF 00000000	Equipamento para Montagem Permanente	H	1,0000000	19,22	19,22
Insuno	0000000000	QUINTAL E FERRAGEM DE COLUNA CIMENTADA PARA COMANDO DE FREIO MOTOR TRATADO DE 225 CV - MONTAGEM NF 00000000	Equipamento para Montagem Permanente	UN	0,0000000	391,634,73	5,85



Composições Analíticas com Preço Unitário
Praça da Juventude - Eugênio Coutinho

Banco
SINAPI - 08/2025 - Maranhão
ORSE - 08/2025 - Sergipe
SEOP - 08/2025 - Pará
SEOPRA - 08 - Ceará
AGETOP CIVIL - 08/2025 - Goiás

B.O.J.
20,00%

Encargos Sociais
não Desonerado
Materia: 106,68%
Mensalidade: 54,40%

Insoma	0003702 SINAPI	CAMINHÃO TCCO, RESERVA TOTAL: 10000 KG, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	0,0000000	397.214,11	19,82
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00		0,00
				Valor do BDI =>	3,37	Valor com BDI =>	23,13
Composição	00442 SINAPI	QUINDAUTO HERRAGUCCI, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	1,0000000	2,94	2,94
Insoma	0003685 SINAPI	QUINDAUTO HERRAGUCCI, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	0,0000000	101.888,22	0,58
Insoma	0003702 SINAPI	CAMINHÃO TCCO, RESERVA TOTAL: 10000 KG, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	0,0000000	397.214,11	2,26
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00		0,00
				Valor do BDI =>	0,39	Valor com BDI =>	3,42
Composição	0003685 SINAPI	QUINDAUTO HERRAGUCCI, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	1,0000000	7,96	7,96
Insoma	0003685 SINAPI	QUINDAUTO HERRAGUCCI, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	0,0000000	101.888,22	1,48
Insoma	0003702 SINAPI	CAMINHÃO TCCO, RESERVA TOTAL: 10000 KG, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	0,0000000	397.214,11	6,88
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00		0,00
				Valor do BDI =>	1,46	Valor com BDI =>	8,52
Composição	0003685 SINAPI	QUINDAUTO HERRAGUCCI, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	1,0000000	2,94	2,94
Insoma	0003685 SINAPI	QUINDAUTO HERRAGUCCI, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	0,0000000	101.888,22	7,96
Insoma	0003702 SINAPI	CAMINHÃO TCCO, RESERVA TOTAL: 10000 KG, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	0,0000000	397.214,11	26,64
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00		0,00
				Valor do BDI =>	6,72	Valor com BDI =>	39,23
Composição	01459 SINAPI	QUINDAUTO HERRAGUCCI, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	1,0000000	103,40	103,40
Insoma	0004221 SINAPI	QUINDAUTO HERRAGUCCI, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	28,4300000	4,08	109,16
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00
				MO com LS =>	0,00		0,00
				Valor do BDI =>	22,58	Valor com BDI =>	131,73
Composição	0003685 SINAPI	QUINDAUTO HERRAGUCCI, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	1,0000000	9,92	9,92
Insoma	0003685 SINAPI	QUINDAUTO HERRAGUCCI, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	1,0000000	11,33	11,33
				MO sem LS =>	7,27	LS =>	7,27
				MO com LS =>	7,27		14,34
				Valor do BDI =>	14,83	Valor com BDI =>	103,73
Composição	0003685 SINAPI	QUINDAUTO HERRAGUCCI, CARGA ÚTIL: 10000 KG, MOTOR: 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 6,40 M, POTÊNCIA: 100 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CAMPO DEBORA)	Equipamento para Agricultura	UH	1,0000000	116,42	116,42



Composição Analítica com Preço Unitário
Preço de Venda - Estado do Rio de Janeiro

Bureau
 000001 - 000000 - Bureau
 000002 - 000000 - Bureau
 000003 - 000000 - Bureau
 000004 - 000000 - Bureau
 000005 - 000000 - Bureau

EDJ.
2024

Emvargen Socialis
Nilo Damourzoy:
Havista: 100,00%
Marsadwa: 64,00%

[illegible]

CC414

FERRERA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 00.080.895/0001-88



Concepções Analíticas com Preço Unitário
Preço da Unidade - Engenharia Civil

Banco
BANFI - 04/2026 - Maranhão
ORSE - 06/2025 - Sergipe
SEDOF - 05/2025 - Pará
SEMPRA - 02 - Ceará
AGETOP CIVIL - 06/2026 - Goiás

B.D.I.
20,62%

Encargos Sociais
Não Desonerado
Havista: 100,00%
Mensal: 64,49%

MO sem LS => 14,54 LS => 15,45 MO com LS => 28,39
Valor do BDI => 7,25 Valor com BDI => 42,43

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8807759NAFI	OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (MONTADOR COM COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	25,19	25,19
Insunio	00037205NAFI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETO DO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	2,99	2,99
Insunio	000373715NAFI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETO DO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	0,42	0,42
Insunio	000373725NAFI	EXAMES - HORISTA (COLETO DO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	1,01	1,01
Insunio	000373735NAFI	SEGURO - HORISTA (COLETO DO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	0,06	0,06
Insunio	000373745NAFI	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	16,76	16,76
Insunio	000373755NAFI	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	0,91	0,91
Insunio	000373765NAFI	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	0,65	0,65
MO sem LS => 8,25 LS => 8,86 MO com LS => 16,31							
Valor do BDI => 4,55 Valor com BDI => 26,38							

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8807759NAFI	OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (MONTADOR COM COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	25,19	25,19
Insunio	00037205NAFI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETO DO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	2,99	2,99
Insunio	000373715NAFI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETO DO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	0,42	0,42
Insunio	000373725NAFI	EXAMES - HORISTA (COLETO DO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	1,01	1,01
Insunio	000373735NAFI	SEGURO - HORISTA (COLETO DO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	0,06	0,06
Insunio	000373745NAFI	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	16,76	16,76
Insunio	000373755NAFI	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	0,91	0,91
Insunio	000373765NAFI	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	0,65	0,65
MO sem LS => 8,25 LS => 8,86 MO com LS => 17,25							
Valor do BDI => 4,29 Valor com BDI => 26,75							

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8807759NAFI	OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (MONTADOR COM COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	25,19	25,19
Insunio	00037205NAFI	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETO DO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	2,99	2,99
Insunio	000373715NAFI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETO DO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	0,42	0,42
Insunio	000373725NAFI	EXAMES - HORISTA (COLETO DO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	1,01	1,01
Insunio	000373735NAFI	SEGURO - HORISTA (COLETO DO CADA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	0,06	0,06
Insunio	000373745NAFI	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	16,76	16,76
Insunio	000373755NAFI	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	0,91	0,91
Insunio	000373765NAFI	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	0,65	0,65
MO sem LS => 10,51 LS => 11,08 MO com LS => 21,59							
Valor do BDI => 5,85 Valor com BDI => 33,23							

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit.	Total
Composição	8807759NAFI	OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (MONTADOR COM COMPLEMENTARES)	Mano de obra	H	1,000000	25,19	25,19
Insunio	EC049003SEDOF	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	0,99	0,99
Insunio	EC049004SEDOF	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	0,71	0,71
Insunio	EC049005SEDOF	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	0,35	0,35
Insunio	EC049006SEDOF	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	20,49	20,49
Insunio	EC049007SEDOF	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	1,01	1,01
Insunio	EC049008SEDOF	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	0,65	0,65
Insunio	EC049009SEDOF	PERMANÊNCIAS - FAMÍLIA OPERADOR DE BOMBA D'ÁGUA (HORISTA - ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETO DO CADA)	Mano de obra	H	1,000000	0,65	0,65
MO sem LS => 51,17 LS => 10,74 MO com LS => 20,91							

4
FERRERA

		Valor do BDI ==	5.76	Valor com BDI ==		33.51	
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	25.97	25.97	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	22.40	22.40	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	3.98	3.98	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	0.42	0.42	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	1.01	1.01	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	0.06	0.06	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	1.40	1.40	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	1.31	1.31	
		MO sem LS ==	11.36	LS ==	11.67	MO com LS ==	22.71
		Valor do BDI ==	5.20	Valor com BDI ==		36.47	
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	26.34	26.34	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	19.25	19.25	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	22.44	22.44	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	0.06	0.06	
		MO sem LS ==	17.57	LS ==	18.55	MO com LS ==	26.12
		Valor do BDI ==	26.65	Valor com BDI ==		349.15	
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	27.54	27.54	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	16.52	16.52	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	201.72	201.72	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	1.58	1.58	
		MO sem LS ==	21.19	LS ==	22.37	MO com LS ==	43.56
		Valor do BDI ==	85.65	Valor com BDI ==		562.99	
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	28.36	28.36	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	19.92	19.92	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	201.72	201.72	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	1.58	1.58	
		MO sem LS ==	21.30	LS ==	22.38	MO com LS ==	43.78
		Valor do BDI ==	81.95	Valor com BDI ==		488.77	
Composição	Código Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit.	Total	
	00010300-SNAP	PORTA DE MADEIRA PARA PORTÃO COMPLETO 1800X2400	Unid	1.000000	28.36	28.36	

MA CCL 416

Ferreira Empreendimentos e Serviços Ltda
CNPJ 00.090.855/0001-88



Composição Analítica com Preço Unitário
Preço de Referência - Engenharia Civil

Banco
9988 F - 06/2025 - Manutenção
ORSE - 06/2025 - Serviço
BODP - 06/2025 - Part
BENFRA - 028 - Carg
AGETOP CIVIL - 06/2025 - Góndola

B.O.I.
20,69%

Encargos Sociais
não Desonerados
Módulo: 106,88%
Mantenedor: 81,86%

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Insu	0000000000	Material			0,000000	38,44	12,96
Insu	0000000000	Material			0,000000	49,92	8,98
Insu	0000000000	Material			0,000000	14,59	4,37
Insu	0000000000	Material			0,000000	117,52	28,21
				MO sem LS =>	8,09	LS =>	3,54 MO com LS =>
				Valor do B.O.I. =>	9,98	Valor com B.O.I. =>	58,24
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0130000000	Material			1,000000	18,14	18,14
Insu	0000000000	Material			0,000000	21,42	0,81
Insu	0000000000	Material			0,000000	23,44	8,13
Insu	0000000000	Material			0,000000	14,59	2,18
Insu	0000000000	Material			0,000000	69,01	0,61
				MO sem LS =>	4,08	LS =>	4,27 MO com LS =>
				Valor do B.O.I. =>	3,75	Valor com B.O.I. =>	21,92
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0130000000	Material			1,000000	27,97	27,97
Insu	0000000000	Material			0,000000	69,01	0,96
Insu	0000000000	Material			1,200000	0,00	0,92
Insu	0000000000	Material			0,500000	26,06	13,43
Insu	0000000000	Material			0,000000	28,26	13,16
				MO sem LS =>	12,33	LS =>	13,58 MO com LS =>
				Valor do B.O.I. =>	5,74	Valor com B.O.I. =>	33,51
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0000000000	Material			1,000000	56,43	56,43
Insu	0000000000	Material			0,000000	58,78	1,37
Insu	0000000000	Material			0,000000	33,94	0,00
Insu	0000000000	Material			0,000000	18,08	0,00
Insu	0000000000	Material			0,000000	37,61	8,73
Insu	0000000000	Material			0,176470	19,62	6,43
Insu	0000000000	Material			1,200000	4,25	5,37
Insu	0000000000	Material			0,000000	5,23	0,04
Insu	0000000000	Material			0,000000	3,19	0,30
Insu	0000000000	Material			0,000000	18,28	0,65
Insu	0000000000	Material			0,000000	21,67	0,26
Insu	0000000000	Material			0,000000	20,25	11,51
Insu	0000000000	Material			0,000000	11,35	0,12
				MO sem LS =>	6,96	LS =>	6,92 MO com LS =>
				Valor do B.O.I. =>	7,20	Valor com B.O.I. =>	42,63
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0000000000	Material			1,000000	56,43	56,43
Insu	0000000000	Material			0,000000	18,08	29,16
				MO sem LS =>	14,18	LS =>	14,36 MO com LS =>
				Valor do B.O.I. =>	7,15	Valor com B.O.I. =>	61,73
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant	Valor Unit	Total
Composição	0000000000	Material			1,000000	52,49	52,49



Composições Analíticas com Preço Unitário
Preço de Referência - Reginio Coutinho

Planos
SMAPI - 09/2025 - Reginio
ORSE - 09/2025 - Reginio
SEDOF - 09/2025 - Reginio
SEMTA - 09 - Cota
ADETOP CIVIL - 09/2025 - Cota

B.O.L.
20,00%

Encargos Sociais
Não Descontado
Horiz: 105,55%
Vertical: 84,48%

Composição	Código Banco	Descrição	Tipo	Unid	Quant	Valor Unit	Total
Insoma	00004250690	00004250690					
Insoma	00000114036	00000114036					
Valor do BDI => 6,74							23,33
Valor com BDI => 23,33							23,33
Composição	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Valor do BDI => 4,42							25,81
Valor com BDI => 25,81							25,81
Composição	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Valor do BDI => 2,07							12,09
Valor com BDI => 12,09							12,09
Composição	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Valor do BDI => 5,57							82,50
Valor com BDI => 82,50							82,50
Composição	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Insoma	00000114036	00000114036					
Valor do BDI => 15,29							95,04
Valor com BDI => 95,04							95,04
Composição	00000114036	00000114036					



Composições Analíticas com Preço Unitário
Preço de Juventude - Eugénio Douro

Sances
BROOK - 06/2000 - Memphis
ORGE - 06/2000 - Eugene
BROOK - 06/2000 - Portland
BROOK - 06/2000 - Seattle
BROOK - 06/2000 - San Francisco

E.D.J.
2015

Einzigartiges Spielzeug
Nicht Degenerations-
Horizont: 100%
Bewertung: 4.8%

[illegible]



Composições Analíticas com Preço Unitário
Preço de Venda - Eugénio Coutinho


Banco
BNAH - 06/2020 - Maravilha
CRSE - 06/2020 - Erylpe
BEOCR - 02/2020 - Park
BENFRA - 02/ - Ceará
BETOP CRL - 02/2020 - Goiás

E.D.J.
20.00%

Encargado Social:
Nilo Descometor:
Mortala: 1995/95%
Mortala: 1995/95%

[illegible]

FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
CNPJ 50.060.855/0001-86



Correspondente Analítico e ou Preço Unitário
Praga da Juventude - Engenheiro Goulart

Saneas
BOMPI - 06/2025 - Mercado
CIBRI - 06/2025 - Saneas
BEMOP - 02/2025 - Parat
BEMFRA - 02/25 - Ceará
AQUETOP CIVIL - 06/2025 - Ceará

B.O.I.
22,00%

Erros e/ou Sócios
Não Decorarão:
Horário: 105,00%
Mensalidade: \$1,00%

ISADORA
GONCALVES
DE BRITO
FERREIRA
809954307

Articulação de fonte
digital por ISADORA
GONCALVES DE
BRITO
FERREIRA
Data: 20/05/25
12:58:34 - 0100

Isadora Gonçalves de Brito Ferreira
CPF: 51.803.928-07
Empresária Proprietária

Phone: 800-454-5277 • FAX: 800-454-5278
E-mail: customerservice@worldnet.att.net

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FOR INFORMATION OF THE OFFICE OF THE ATTORNEY GENERAL
AND THE BOARD OF SUPERVISORS



Frazer

304-91 - 304-95 - March 2004
 304-96 - 304-99 - April 2004
 304-100 - 304-103 - May 2004
 304-104 - 304-107 - June 2004
 304-108 - 304-111 - July 2004

Ernst-August Bommert
Hilke Bommert
Hans-Joachim Bommert
Hilke Bommert

1. **কেন্দ্রীয় কার্যালয়:** ১০০, পদ্মনাথপুর, ঢাকা-১০০০
 ২. **ফোন:** ৯৬৬৬৬৬৬৬
 ৩. **ফ্যাক্স:** ৯৬৬৬৬৬৬৬



Nome
Prova de Jurisprudência - Exame de Concurso

B20006
 SINGAP. 06-0025 Maravilla
 ORSE. 0002024. Sargipe
 SEDOP. 02.0029 Pasa
 SEMIRA. 020. Candi
 AGETOP CUB. 06-0025. Gato

2007

Enseignen Spéciale
Nbr Démonstrations
Mortier 105,58%
Mortier 105,58%

[illegible]



Obras
Projeto de Juventude - Espaço Cívico

BANCOS
 SINAP - 06/2025 - Marafido
 ORSE - 06/2025 - Scarpia
 BGDOP - 07/2026 - Puri
 SEMHA - 029 - Cova
 AGETOP CIVIL - 06/2025 - Gola

W.D.L.
2018

2009-2010-11-12
 2010-2011-12-13
 2011-2012-13-14
 2012-2013-14-15

[illegible]



Projeto de Juventude - Escola Cristã

Winco
 SM-API - 86.2525 - Merced
 CRSE - 88.9425 - San Jose
 SFROP - 82.0825 - Paris
 SEMIRA - 028 - Casp
 AGE TOP CIVIL - 86.2525 - Gold

BLD.
2015

Erzeugung Sozialer
Hilfsgüter:
Hochste: 105,58 %
Niedrigste: 61,46 %

1160 ORSE	Tubo de redução 50" de diâmetro nominal, comprimento = 30mm	Tubo e Conexão de PVC Rigido	mm	240	1106	285,00	0,00	95,72
10616 SENPA	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE ALUMINIO, COM BARRAMENTO, REDEJA DE BARRAMENTOS, PONTAMENTO E INSTALACAO DE JACOON	Quadro de Distribuição de Energia Elétrica, com Barramento, Redeja de Barramentos, Pontamento e Instalação de Jacoon	mm	3,0	85,36	250,30	0,00	99,76
1319 ORSE	Linha de vapor sobre alta pressão 400 w (pressão rel. até 400 w nominal)	Material	mm	6,0	40,32	249,12	0,00	99,76
061917 JACOTOP	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 MM (25000)	619	mm	1,0	81,36	206,62	0,00	99,80
061916 JACOTOP	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 80 X 80 MM (25000)	619	mm	0,8	20,60	204,80	0,00	99,80
250174 JACOTOP	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	2501	mm	2,0	30,60	361,28	0,00	99,84
060916 JACOTOP	REGISTRO DE BARRA METAL DIAMETRO 80	609	mm	0,6	77,10	164,56	0,00	99,86
63003 SENPA	REGISTRO DE BARRA METAL DIAMETRO 80	6300	mm	0,6	20,60	130,20	0,00	99,86
03000 SENPA	REGISTRO DE BARRA METAL DIAMETRO 80	0300	mm	0,6	67,36	121,36	0,00	99,86
02108 SENPA	REGISTRO DE BARRA METAL DIAMETRO 80	0210	mm	0,6	11,36	106,76	0,00	99,86
061917 JACOTOP	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 60 X 60 MM (25000)	619	mm	0,6	20,60	181,04	0,00	99,90
13564 ORSE	Parafuso de aço inoxidável para tubos de aço, diâmetro = 30mm, tipo de cabeça	Tubo e Conexão de PVC Rigido	mm	1,0	97,36	37,96	0,00	99,92
061921 JACOTOP	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 80 MM (25000)	619	mm	0,8	19,26	36,36	0,00	99,96
1624 ORSE	Tubo de aço inoxidável para tubos de aço, diâmetro = 40 mm	Tubo e Conexão de PVC Rigido	mm	6,0	17,72	36,96	0,00	99,96
061924 JACOTOP	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 70 MM (25000)	619	mm	0,6	34,46	36,96	0,00	99,96
870 ORSE	Elétrico de alumínio em aço, conforme (conexão), tamanho = 3"	Material	mm	20,0	2,91	84,68	0,00	99,96
1136 ORSE	Joelho 30° de aço inoxidável, para tubo = 40mm	Tubo e Conexão de PVC Rigido	mm	6,0	98,36	88,80	0,00	99,96
1136 ORSE	Joelho 30° de aço inoxidável, para tubo = 40mm	Tubo e Conexão de PVC Rigido	mm	0,6	19,30	67,36	0,00	99,96
061922 JACOTOP	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 60 MM (25000)	619	mm	0,6	20,21	49,40	0,00	99,96
061920 JACOTOP	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (25000)	619	mm	0,6	16,26	32,26	0,00	99,96
061920 JACOTOP	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 70 MM (25000)	619	mm	1,0	20,72	36,72	0,00	99,96
06210 JACOTOP	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 70 MM (25000)	6210	mm	1,0	37,21	37,21	0,00	99,96
404 ORSE	Joelho 30° de aço inoxidável, para tubo = 40mm	Tubo e Conexão de PVC Rigido	mm	3,0	98,36	27,96	0,00	99,96
1180 ORSE	Tubo de redução 50" de diâmetro nominal, comprimento = 50 x 20mm	Tubo e Conexão de PVC Rigido	mm	1,0	25,00	26,96	0,00	99,96
0706 ORSE	Adaptador para de alumínio, para tubo = 30mm	Tubo e Conexão de PVC Rigido	mm	1,0	22,00	22,00	0,00	99,96
5486 SENPA	ADAPTADOR CURTO COM BARRA DE ALUMINIO PARA BARRA DE ALUMINIO, COM 25 MM X 30, INSTALADO EM BARRA DE ALUMINIO, PONTAMENTO E INSTALACAO DE JACOON	Adaptador e Conexão de PVC Rigido	mm	6,0	3,47	20,82	0,00	99,96
ORSE	Tubo de redução 50" de diâmetro nominal, comprimento = 50 x 20mm	Material	mm	3,0	6,09	16,29	0,00	99,96
0007087 ORSE	Registro de aço inoxidável, para tubo = 40mm	Material	mm	1,0	13,96	13,96	0,00	100,00
0006031 ORSE	Curva 45 longo para tubo de aço	Material	mm	1,0	12,57	12,57	0,00	100,00
1561 ORSE	Joelho 30° de aço inoxidável, para tubo = 40mm	Tubo e Conexão de PVC Rigido	mm	1,0	22,00	12,00	0,00	100,00
1561 ORSE	Joelho 30° de aço inoxidável, para tubo = 40mm	Tubo e Conexão de PVC Rigido	mm	0,6	11,36	11,36	0,00	100,00
5241 ORSE	Colar de alumínio em aço com travas a solda, comprimento = 50mm x 30"	Material	mm	1,0	10,57	10,57	0,00	100,00

ISADORA GONCALVES
DE BRITO
FERREIRA:6180995630

Total Items: 881
Total No. Bids: 2
Total Groups:

753,894.21
151,924.39
545,408.60

Instituto Brasileiro de Etno-Farmacologia
C. P. F. 61.819-90/553-402
Empreendimento Primavera



Outro
Projeto de Arrendamento - Imóvel Comercial

Banco
SINAPI - BIC: SIBR
Mantida
CNPJ - 00.067.855/0001-86
SEIOP - 02/02/2016 - P. 1
SEIOP - 02/02/2016 - P. 1
AGETOP - 02/02/2016 - P. 1
Código

R.D.I.
28,00%

Encargos Sociais
São Orenseiro
Mantida: 28,00%
Mantida: 28,00%

Item	Descrição	Programa Físico e Financeiro	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS
1	SERVIÇOS PRESTADOS		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
2	RENTAL DO ESTABULHO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3	CONDOMÍNIO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4	ALUGUELO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5	CONDOMÍNIO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6	RENTAL DO ESTABULHO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
7	CONDOMÍNIO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
8	CONDOMÍNIO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
9	RENTAL DO ESTABULHO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
10	CONDOMÍNIO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
11	CONDOMÍNIO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
12	CONDOMÍNIO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
13	CONDOMÍNIO		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Porcentagem									
Custo									
Porcentagem Atribuída									
Custo Realizado									

ISADORA
GONCALVES DE
BRITO
PONTA DA PRAIA
07

Assinatura de forma
digital por ISADORA
GONCALVES DE BRITO
PONTA DA PRAIA
07
128.004.0007
Isadora Gonçalves de Brito F. Silva
CPF: 018.096.923-07
Empresária Proprietária

CC432



REQUERIDO		VALORES DE PAGAMENTO			
V. CONTRATO DE TRABALHO - CONTRATO DE TRABALHO		ENCARGOS LÍQUIDOS SOBRE A DÍGITA DE PAGAMENTO			
ITEM	DESCRIÇÃO	COMUNICAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		MENSALISTA	MENSALISTA	MENSALISTA	MENSALISTA
		%	%	%	%
A1	INSS	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A4	INDEA	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A6	Sistema Educação	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A7	Sistema Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECDRO	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	Total	21,00%	21,00%	31,00%	31,00%
B1	Fórmula Semanal Remuneração	17,75%	Não Incide	17,75%	Não Incide
B2	Fórmula	8,98%	Não Incide	8,98%	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
B4	13ª Salário	10,50%	8,31%	10,50%	8,31%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%
B6	Faltas Ausências	0,73%	0,68%	0,73%	0,68%
B7	Dias de Férias	1,67%	Não Incide	1,67%	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B9	Faltas Quotidianas	11,00%	8,38%	11,00%	8,38%
B10	Sistema de Segurança	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	Total	47,88%	18,02%	47,88%	18,02%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,36%	3,36%	5,36%	3,36%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,45%	0,11%	0,45%	0,11%
C3	Férias Indenizadas	3,63%	2,75%	3,63%	2,75%
C4	Compensação Rescisória com Aviso Prévio	2,44%	1,82%	2,44%	1,82%
C5	Indenização Adicional	0,48%	0,37%	0,48%	0,37%
C	Total	12,44%	8,48%	12,44%	8,48%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,79%	7,39%	14,59%	5,59%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,80%	0,38%	0,51%	0,38%
D	Total	9,59%	7,77%	15,10%	5,97%
TOTAL (A+B+C+D)		69,78%	51,81%	106,08%	64,88%

Em observância ao Acórdão nº 2622/2013 - TCU - Plenário, as empresas optantes pelo Simples Nacional na composição de encargos sociais não devem incluir os gastos relativos às contribuições e que estão dispensadas de recolhimento (SESI, SENAI, SEBRAE, etc), conforme dispõe o art. 13, § 8º, da Lei Complementar nº 126/2008.

Em atendimento à Lei 12.344/2011 as empresas deverão observar o abrigamento da declaração de fôlha de pagamento.

ISADORA
GONCALVES DE
BRITO
FERREIRA: 61809956
307

Assinado de forma
digital por ISADORA
GONCALVES DE BRITO
FERREIRA: 61809956307
Data: 2025.03.06
12:59:19 -03'00'

Isadora Gonçalves de Brito Ferreira
CPF: 618 099 563-07
Empresária Proprietária



FERRARA

[illegible]

Item	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1.000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.000	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4.000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.000	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.000	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
8.000	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.000	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
10.000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.000	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
12.000	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13.000	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
14.000	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
15.000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16.000	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
17.000	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
18.000	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
19.000	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
20.000	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
21.000	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
22.000	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
23.000	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
24.000	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
25.000	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26.000	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
27.000	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
28.000	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
29.000	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
30.000	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
31.000	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
32.000	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
33.000	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
34.000	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
35.000	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
36.000	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
37.000	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
38.000	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
39.000	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
40.000	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
41.000	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
42.000	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
43.000	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
44.000	44.000,00	44.000,00			

ISADORA
GONCALVES
DE BRITO
FERRERA-6180
9956307

Assessoria de Imprensa
Digital para KADUNA,
GOMCALVES DE JESUS
FERREIRA e ASSOCIADOS
7
Declaro que sou o(a)
titular do cargo

1-800-875-5245
 1-800-875-5245
 1-800-875-5245



**Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da proposta técnica da
Concorrência Eletrônica Nº 001/2026**

Parecer referente a Concorrência Eletrônica Nº 001/2026 (Processo Administrativo nº 05720/2026) objetivando a Contratação de empresa especializada para conclusão de execução de obra – Termo de Compromisso SIAFI/GOV Nº 736739 – Praça da Juventude no município de Caxias no Residencial Eugênio Coutinho, Bairro Teso Duro.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o item 8.4 do edital da Concorrência Eletrônica nº 001/2026 sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua proposta técnica:

EMPRESA: FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 50.060.855/0001-86

1. Análise da proposta inexequível: item 8.4 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 1.228.037,15 (um milhão duzentos e vinte e oito mil trinta e sete reais e quinze centavos)

Valor orçado pela empresa: FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA. R\$ 945.588,60 (novecentos e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos)

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R\$ 1.228.037,15
75% de 1.228.037,15 = R\$ 921.027,86

Qualquer valor da proposta abaixo de R\$ 921.027,86 (novecentos e vinte e um mil vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) **será considerado manifestadamente inexequível.**

A proposta técnica apresentada pela empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.060.855/0001-86 no valor de R\$ 945.588,60 (novecentos e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) em seu preço global não é inexequível.

Porém constatamos algumas inconformidades na sua proposta técnica:

Empresa: FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.060.855/0001-86

Situação no Simples Nacional: Optante pelo Simples Nacional desde 23/03/2023



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO



A empresa apresentou em suas composições de custos unitários valores da hora da mão de obra para uma mesma função com valores diferentes.

Preços (h): SERVENTE (h): R\$ 20,26, R\$ 14,58, R\$ 20,12
PEDREIRO (h): R\$ 20,44, R\$ 29,12, R\$ 26,86
ARMADOR (h): R\$ 20,44, R\$ 26,86, R\$ 29,17
CARPINTEIRO (h): R\$ 20,44, R\$ 29,15
ENCANADOR (h): R\$ 26,18, R\$ 29,78, R\$ 20,44
AUXILIAR DE ENCANADOR C/ ENCARG. COMPLEMENTARES (h): R\$21,58, R\$ 21,79
ENCANADOR C/ ENCARG. COMPLEMENTARES (h): R\$27,34, R\$ 27,02
PEDREIRO C/ ENCARG. COMPLEMENTARES (h): R\$ 27,87, R\$ 27,54

Analisando a planilha orçamentária da proposta da empresa constatamos que os itens: 3.2 e 10.4 estão apresentando preço unitário inexequível sem condição de realizar o referido serviço.

Item 3.2 – valor de referência R\$ 99,59 valor da empresa: R\$ 15,20

Item 10.4 – valor de referência R\$ 306,79 valor da empresa : R\$ 1,92

A lei define inexequibilidade quando o preço é incompatível com o mercado ou inferior aos custos de execução, presumindo-se inviável.

Concluímos que:

Após a análise da proposta técnica da empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 50.060.855/0001-86 no valor de R\$ 945.588,80 (novecentos e quarenta e cinco mil quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) constatamos que não é inexequível de acordo com o item 8.4 do edital da concorrência nº 001/2026, e sendo que sua proposta técnica apresentou inconformidades de acordo com o exposto acima, então podemos concluir que a documentação da referida proposta técnica da empresa FERREIRA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA **está em desacordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência Eletrônica nº 01/2026).

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Central de Licitação (CCL) da Prefeitura Municipal de Caxias para tomar as devidas providências cabíveis.

Caxias-MA, 12 de março de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente:
EDVALDO PAZ NUNES
Data: 12/03/2026 17:28:12-0900
Verifique em <http://validar.it.gov.br>

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Caxias/MA



JCF
SERVIÇOS

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS – MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05720/2025.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025.

Prezados(as) Senhores(as)

A JCF Serviços LTDA, CNPJ nº 32.919.582/0001-09, Inscrição Estadual 12.592.403, sediada na Rua da Pícarreira, nº 61, Centro, Miranda do Norte - MA, CEP 65495-000 com Inscrição Municipal nº 210980, por intermédio do seu representante legal o Sr. Jordson Diego Aragão Barros, Sócio Administrador, portador da Carteira de Identidade nº 0218741520021 e do CPF nº 608.767.793-30, residente e domiciliado na Rua dos Índios, nº 20, Cruzeiro do Anil, São Luís - MA, firmado abaixo e que será o responsável pela assinatura do contrato, tendo examinado as condições da licitação e as especificações que a integram, propomos executar os serviços previstos pelo preço global apresentado na tabela abaixo, considerando as planilhas em anexo:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
01	Serviços de conclusão de execução da Obra-Termo de compromisso SIAFI/GOV nº 736739- Praça da Juventude no Município de Caxias/MA no Residencial Eugenio Coutinho, Bairro Teso Duro no Município de Caxias - MA.	Serviço	01	R\$ 982.500,00	R\$ 982.500,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA			R\$ 982.500,00 (novecentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais).		

Nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução do objeto.

O pagamento deve ser efetuado no

BANCO INTER – 077.

Agência 0001

Conta Corrente: 29371262-0

PIX CNPJ: 32.919.582/0001-09



**JCF
SERVIÇOS**

Para contato com a empresa, poderão ser utilizados os seguintes meios:

Whatsapp (98) 98454-9686

Telefone (98) 98297-1955

E-mail jcf.empresarial@gmail.com

Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias e constituirá um compromisso de nossa parte até que o contrato seja assinado, observadas as condições do edital.

Caxias - MA, 16 de março de 2026

Jordson Diego Araújo Barros
Jordson Diego Araújo Barros
Sócio Administrador
RG: 0218741520021
CPF: 608.767.793-30

CCL 438
 RA
 1

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 74.899,89	7,62%
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURA EXISTENTE	R\$ 36.552,96	3,72%
3	ESTRUTURA	R\$ 17.275,86	1,76%
4	ALVENARIA E PAREDES DE VEDAÇÃO	R\$ 114.208,99	11,64%
5	COBERTURA	R\$ 324.281,91	33,08%
6	REVESTIMENTO FORRO	R\$ 185.615,16	18,76%
7	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 78.541,85	7,98%
8	ESQUADRIAS	R\$ 62.397,22	6,34%
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS GERAL	R\$ 26.255,85	2,68%
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 33.749,60	3,44%
11	PINTURA	R\$ 86.789,69	8,83%
12	DIVERSOS	R\$ 24.644,16	2,51%
13	LIMPEZA	R\$ 2.261,25	0,23%

VALOR TOTAL: R\$ 982.644,00

Novocentos e Oitenta e Doze Mil e Quinhentos reais

Raimundo, Sergio de Sousa
Responsável Técnico
CREAMA 1101284006
CPE: 188.171.852-04



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CCL 439

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V N° 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2022	L.S. Hora: 104,10%
		BDI: 23,66%	L.S. IRRF: 63,32%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V N° 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATANTE: 1305 2023-01 SEM DESONERAÇÃO	
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE	2025-01
QUEIXE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SE UCP	2025-02 SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06720/2025.	SEINFRA	002 - COM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 011/2026.	SINAPI	2025-03 SEM DESONERAÇÃO
		Outras Rubricas	PRÓPRIA

1	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 74.999,99
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA							R\$ 74.999,99
1.1.1	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	230,00	R\$ 153,82		R\$ 35.332,80
1.1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	350,00	R\$ 50,58		R\$ 19.803,00
1.1.3	100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	580,00	R\$ 26,45		R\$ 15.352,00
1.1.4	S11397	Placa de obra em lona com impermeabilização 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoamento, instalada - Rev.02 - 09/2021	ORSE	un	1,00	R\$ 583,04		R\$ 583,04
1.1.5	C0954	CAPINA MANUAL	SEINFRA	M2	1.182,90	R\$ 0,93		R\$ 981,31
1.1.6	101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUITO, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO), AF. 07/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 1.545,22		R\$ 1.545,22
1.1.7	180290	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	SEDOP	pl	1,00	R\$ 443,72		R\$ 443,72
2	RECUPERAÇÃO ESTRUTURA EXISTENTE							R\$ 36.552,96
2.1	S00013	Demolição de concreto manualmente	ORSE	m3	25,80	R\$ 320,44		R\$ 8.344,75
2.2	S08742	Restauração - Recuperação de ameduras de concreto armado, inclusive fixamento e proteção com tinta Nisoprimer Rev. 01 08/2022	ORSE	m	178,50	R\$ 64,98		R\$ 11.488,97
2.3	C4739	RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP. = 60MM	SEINFRA	M2	30,30	R\$ 552,45		R\$ 16.730,24
3	ESTRUTURA							R\$ 17.275,96
3.1	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 100 MM - MONTAGEM, AF. 08/2022	SINAPI	KG	620,70	R\$ 9,62		R\$ 5.999,99
3.2	S924273	Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações, af. 09/2020	ORSE	m2	34,40	R\$ 30,99		R\$ 3.130,06
3.3	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF. 02/2022	SINAPI	M3	8,50	R\$ 958,33		R\$ 8.145,91
4	ALVENARIA E PAINÉIS DE VEDAÇÃO							R\$ 114.308,00
4.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 12/2021	SINAPI	M2	384,10	R\$ 138,96		R\$ 50.595,84
4.2	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (C60/80) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF. 05/2020	SINAPI	M2	281,41	R\$ 228,70		R\$ 63.795,65
5	COBERTURA							R\$ 324.281,91
5.1	S12508	Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Prati DDC75 e telhas em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 8,0 a 10,0m, pintura 1 d oxidto ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto torn. Telhas - Executada	ORSE	m2	1.244,00	R\$ 204,18		R\$ 253.899,92
5.2	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COMATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ACABAMENTO, AF. 07/2019	SINAPI	M2	1.244,00	R\$ 54,32		R\$ 67.574,08
5.3	C0661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	27,00	R\$ 97,33		R\$ 2.627,91
6	REVESTIMENTO FORRO							R\$ 185.615,18
6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL, AF. 10/2022	SINAPI	M2	2.536,56	R\$ 6,12		R\$ 15.522,75
6.2	104858	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM COM TALISCAS, AF. 03/2024	SINAPI	M2	2.536,56	R\$ 25,72		R\$ 67.776,06
6.3	98111	FORRO EM REGLAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO, AF. 08/2023, PS	SINAPI	M2	386,60	R\$ 57,72		R\$ 22.314,55

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF/GOV Nº 738789- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/03/2022	L.S. Hora: 104,79%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF/GOV Nº 738789- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 29,88%	L.S. Hora: 88,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL FLORENO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATAÇÃO 1308 2020 08 SEM DESONERAÇÃO 2025 08 SE (CIP) 2025 08 SEM DESONERAÇÃO SEINFRA 022:1 COM DESONERAÇÃO SIAF 2020 08 SEM DESONERAÇÃO Contratação SIAF	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA		
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 0570/2022		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2022		

7	PAVIMENTAÇÃO						R\$ 78.581,06
7.1	98879	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF 09/2020	SINAPI	M2	1.080,75	R\$ 44,16	R\$ 48.300,00
7.2	131302	Acabamento polido piso de concreto	SEDOP	m²	721,30	R\$ 5,99	R\$ 4.320,58
7.3	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	SINAPI	M2	345,92	R\$ 51,80	R\$ 17.970,48
8	ESQUADRIAS						R\$ 62.367,22
8.1	91314	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	7,00	R\$ 943,97	R\$ 6.607,79
8.2	91312	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	12,00	R\$ 801,47	R\$ 10.017,64
8.3	91315	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019	SINAPI	UN	4,00	R\$ 1.028,77	R\$ 4.115,08
8.4	S08984	Porta em madeira compensada (canelas), lisa, semi-oca, 1,40 x 2,10 m, revestida externamente, inclusive batente e ferragens	ORSE	un	6,00	R\$ 1.744,15	R\$ 10.464,90
8.5	S11812	Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de comer, com batente e 2 joças de algar, exclusiva ferragens	ORSE	m2	7,50	R\$ 718,30	R\$ 5.387,25
8.6	S11812	Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de comer, com batente e 2 joças de algar, exclusiva ferragens	ORSE	m2	12,00	R\$ 718,30	R\$ 8.619,60
8.7	94558	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUIDOS), BATENTE/REQUADRO INCLUIDO (3,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X80 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2024	SINAPI	M2	22,00	R\$ 721,00	R\$ 15.863,98
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS GERAL						R\$ 28.266,86
9.1	Hidráulicas						R\$ 13.319,86
9.1.1	Alimentação						R\$ 558,16
9.1.1.1	Metais						R\$ 252,68
9.1.1.1.1	080976	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4"	GOMFRA CIVIL	Un	2,00	R\$ 88,87	R\$ 177,74
9.1.1.1.2	C2168	REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA D= 20mm (3/4")	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 100,19	R\$ 100,19
9.1.1.1.3	S103042S	Registro de esfera, pvc, roscaável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação. af 08/2021	ORSE	un	1,00	R\$ 18,75	R\$ 18,75
9.1.1.2	PVC misto soldável						R\$ 66,01
9.1.1.2.1	S08785	Adaptador (boca de transição), d=22mm x 3/4", cpvc, Aquadorm, Torg ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 21,04	R\$ 21,04
9.1.1.2.2	I05241	Colete de tomada em pvc com travess e saída roscaável de = 3/4" x 3/4"	ORSE	un	1,00	R\$ 15,35	R\$ 15,35
9.1.1.2.3	S89412S	Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4" instalado em canal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af 06/2022	ORSE	un	3,00	R\$ 10,14	R\$ 30,42
9.1.1.3	PVC rígido roscaável						R\$ 5,91
9.1.1.3.1	S01026	Tubo pvc rígido soldável nasom p/ água, d = 25 mm (3/4")	ORSE	m	0,28	R\$ 17,91	R\$ 5,01
9.1.1.4	PVC rígido soldável						R\$ 223,66
9.1.1.4.1	94856	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2024	SINAPI	UN	6,00	R\$ 3,38	R\$ 20,28

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAFROV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA : 19/05/2024	L.S. Hora : 104,19%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAFROV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SEM : 23,66%	L.S. Alde : 62,82%
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATADA	7509 2024/09 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2025/08
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06/2020235	SEDOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
CONCURRENCIA ELETRÔNICA:	Nº 00120235	SEINFRA	025 - COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/04 SEM DESONERAÇÃO
		GOINFRA	PROPRIA

9.1.1.4.2	S01135	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	ORSE	un	6,00	R\$ 10,14	R\$ 61,14
9.1.1.4.3	S01028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	ORSE	m	8,50	R\$ 17,81	R\$ 152,24
9.1.2	Água Fria						R\$ 12.768,69
9.1.2.1	Aparelho						R\$ 19.448,10
9.1.2.1.1	16157	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	6,00	R\$ 104,17	R\$ 625,02
9.1.2.1.2	65332	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUIDO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN	6,00	R\$ 435,73	R\$ 2.614,38
9.1.2.1.3	55472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUIDO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITARIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 605,37	R\$ 605,37
9.1.2.1.4	S12277	Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, diâmetro 2.20x0.60, com 03 cubas de embutir de louça, alifão ajustável metálico, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodapié 10 cm, assentada	ORSE	un	2,00	R\$ 2.083,33	R\$ 4.166,66
9.1.2.1.5	88943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUIDO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	R\$ 231,64	R\$ 231,64
9.1.2.1.6	S12269	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, diâmetro 2.40x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodapié 10 cm, assentada	ORSE	un	1,00	R\$ 1.616,46	R\$ 1.616,46
9.1.2.1.7	280174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	GOINFRA CIVIL	un	2,00	R\$ 70,33	R\$ 140,66
9.1.2.2	Água Fria						R\$ 2.768,69
9.1.2.2.1	S01028	Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4")	ORSE	m	88,50	R\$ 17,91	R\$ 1.581,02
9.1.2.2.2	90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	SINAPI	UN	36,00	R\$ 12,55	R\$ 451,80
9.1.2.2.3	69353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	SINAPI	UN	5,00	R\$ 23,78	R\$ 118,90
9.1.2.2.4	69965	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	SINAPI	UN	6,00	R\$ 52,63	R\$ 315,78
9.1.2.2.5	S01180	Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50 x 25mm	ORSE	un	1,00	R\$ 28,45	R\$ 28,45
9.1.2.2.6	S01168	Tê 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	ORSE	un	24,00	R\$ 12,65	R\$ 303,60
9.1.2.2.7	S01138	Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50mm	ORSE	un	3,00	R\$ 22,95	R\$ 68,85
9.1.2.2.8	180104	Tubo em PVC - 50mm (LS)	SEDOP	m	10,00	R\$ 28,48	R\$ 284,80
9.2	Sanitários						R\$ 14.969,28
9.2.1	Esgoto						R\$ 13.416,89
9.2.1.1	081802	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40MM - (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	3,00	R\$ 9,20	R\$ 27,60
9.2.1.2	081851	CADA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R\$ 692,32	R\$ 692,32
9.2.1.3	180030	Caixa sifonada de PVC el grelha - 100x100x50mm	SEDOP	un	7,00	R\$ 44,21	R\$ 309,47
9.2.1.4	C3586	CADA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	SEINFRA	UN	2,00	R\$ 58,97	R\$ 117,94
9.2.1.5	S01540	Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâmetro = 100mm	ORSE	un	7,00	R\$ 37,69	R\$ 263,83
9.2.1.6	081924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	R\$ 29,55	R\$ 59,10
9.2.1.7	081921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	5,00	R\$ 16,44	R\$ 82,20

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CCL 442

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIARJOV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIARJOV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAJALMA DE CAJALMA - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06720205.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0014026.

DATA:	13/03/2024
BDI:	23,86%
ESPEC. 1002/2013	1002/2013 SEM DEONERACAO
L.S. 440:	83,82%
ORSE	23808
REDOP	23808 SEM DEONERACAO
SEINFRA	001 COM DEONERACAO
SEINFRA	23808 SEM DEONERACAO
CONTRIBUICAO PIS/PASEP	PROPRIA

9.2.1.8	081922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	2,00	R\$ 17,28	R\$ 34,56
9.2.1.8	081923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R\$ 24,65	R\$ 24,65
9.2.1.10	081935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	17,00	R\$ 16,60	R\$ 282,20
9.2.1.11	081936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	5,00	R\$ 16,98	R\$ 84,90
9.2.1.12	081975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	4,00	R\$ 44,40	R\$ 177,60
9.2.1.13	081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	6,00	R\$ 21,94	R\$ 131,64
9.2.1.14	114299	Protetor sem entrada para caixa de gordura, dn = 300mm, Tiroc ou similar	ORSE	un	1,00	R\$ 131,85	R\$ 131,85
9.2.1.15	082101	REDUÇAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	1,00	R\$ 23,30	R\$ 23,30
9.2.1.16	1070475	Té sanitário, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	ORSE	un	3,00	R\$ 8,84	R\$ 26,52
9.2.1.17	S01527	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 100 mm	ORSE	m	30,00	R\$ 48,18	R\$ 1.385,40
9.2.1.18	S01526	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 75 mm	ORSE	m	12,00	R\$ 41,95	R\$ 503,52
9.2.1.19	S01525	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	ORSE	m	33,00	R\$ 27,20	R\$ 897,60
9.2.1.20	S01524	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 40 mm	ORSE	m	5,00	R\$ 20,10	R\$ 100,50
9.2.1.21	S04883	Câmara de inspeção 0,80 x 0,80 x 0,80m	ORSE	un	3,00	R\$ 817,23	R\$ 2.451,69
9.2.1.22	C2832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	SEINFRA	UN	1,00	R\$ 5.566,53	R\$ 5.566,53
9.2.2	Ventilação						R\$ 1.558,48
9.2.2.1	K0809	Curva 45 longa pvc sanitário d= 50mm	ORSE	un	1,00	R\$ 18,20	R\$ 18,20
9.2.2.2	S01551	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâmetro = 50mm	ORSE	un	1,00	R\$ 13,24	R\$ 13,24
9.2.2.3	S01554	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâmetro = 50mm	ORSE	un	1,00	R\$ 12,72	R\$ 12,72
9.2.2.4	081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 x 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	Un	4,00	R\$ 21,94	R\$ 87,76
9.2.2.5	S01525	Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	ORSE	m	52,15	R\$ 27,20	R\$ 1.418,48
10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						R\$ 33.748,00
10.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 07/2025	SINAPI	UN	3,00	R\$ 116,43	R\$ 349,29
10.2	S03298	Ponto de tomada 2p+4, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (Is 12), inclusive placa em pvc e aterramento	ORSE	pl	30,00	R\$ 287,39	R\$ 8.621,70
10.3	S03291	Ponto de interruptor 02 seções (2 al) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4"	ORSE	pl	26,00	R\$ 260,27	R\$ 6.767,56
10.4	S00641	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4"	ORSE	un	28,00	R\$ 295,34	R\$ 8.269,52
10.5	S00599	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 400 w (philips rel son 400w ou similar)	ORSE	un	6,00	R\$ 55,23	R\$ 331,38
10.6	S13157	Luminária plafon (tetrapon) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	28,00	R\$ 60,33	R\$ 1.688,24
10.7	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	800,00	R\$ 4,94	R\$ 3.952,00
10.8	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	SINAPI	M	450,00	R\$ 7,22	R\$ 3.249,00
11	PINTURA						R\$ 86.788,00
11.1	102482	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF 03/2021	SINAPI	M2	111,77	R\$ 30,12	R\$ 3.369,23
11.2	C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR COM TINTA ACRÍLICA	SEINFRA	M	364,00	R\$ 17,11	R\$ 6.228,04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CCL 443

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: TERMO DE COMPROMISSO SIARHOV Nº 738739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 18/03/2026	DOI: 29,86%	L.S. Máx: 60,32%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: TERMO DE COMPROMISSO SIARHOV Nº 738739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SEINFRA CIVIL	1309 2025/05 SEM DESONERAÇÃO	2025/09
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE	2025/09 15M DESONERAÇÃO	2025/09
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	MP 05720/2025.	SEINFRA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	2025/09
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026.	SEINFRA	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	2025/09

11.3	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	SEINFRA	M2	2.636,56	R\$ 3,99	R\$ 10.120,87
11.4	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	SEINFRA	M2	852,30	R\$ 20,07	R\$ 17.105,66
11.5	104842	PINTURA LATEX ACRÍLICO STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	SEINFRA	M2	2.636,56	R\$ 12,50	R\$ 31.707,00
12	DIVERSOS						R\$ 24.644,16
12.1	C1069	BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	4,74	R\$ 425,97	R\$ 2.019,10
12.2	C4070	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	18,00	R\$ 576,76	R\$ 10.417,88
12.3	S04731	Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2"	ORSE	m	2,00	R\$ 159,64	R\$ 319,28
12.4	S08836	Vidro Isoteco 4mm	ORSE	m2	22,00	R\$ 144,51	R\$ 3.179,22
12.5	C1331	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = 255' CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 2.029,31	R\$ 2.029,31
12.6	C1349	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.342,68	R\$ 3.342,68
12.7	C1347	CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 230M	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 3.336,66	R\$ 3.336,66
13	LIMPEZA						R\$ 3.201,25
13.1	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	1.107,70	R\$ 2,89	R\$ 3.201,25

Jordson Diego Aragão Barros
Sócio Administrador
RG: 0218741620021
CPF: 088.767.793-30

Caxias - MA, 16 de Março de 2026

Raimundo Sacramento de Sousa
Responsável Técnico
CREA/MA 1101284005
CPF: 182.171.852-04

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 790789 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

DESCRIÇÃO: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 790789 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

CLIENTE: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05720/2025.

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025.

ELABORAÇÃO:

DATA: 13/03/2028

BOL: 29,80%

L.S. HORA: 104,10%

L.S. MÃO: 63,32%

CRIBE

SEMPRA

SEMPRA

SEMPRA

SEMPRA

13.1.2024 SEM DESCONTABILIDADE

2024.08

2024.02 SEM DESCONTABILIDADE

2024.12 SEM DESCONTABILIDADE

2025.09 SEM DESCONTABILIDADE

PROPRIA

4.1	1.00332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X13 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	R\$ 62,84	R\$ 21,43	R\$ 0,02	R\$ 26,09	R\$ 26,77	R\$ 138,96	R\$ 50.585,34
4.2	1.01161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (CORPO) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_08/2020	SINAPI	M2	R\$ 66,30	R\$ 65,52	R\$ 0,05	R\$ 26,16	R\$ 43,57	R\$ 228,70	R\$ 68.793,95
5		COBERTURA									R\$ 334.201,91
5.1	512500	Estrutura Metálica p/ Cobertura o/Miguel Trilha Pret LDC 127 e Lercas em LDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 5,0 x 10,0m, platado 1 d lado fero + 2 d lado apoi braco, exceto 10m. Telha - Executada	ORSE	m2	R\$ 49,27	R\$ 69,77	R\$ 14,26	R\$ 26,45	R\$ 39,33	R\$ 204,18	R\$ 239.999,02
5.2	54213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇODALUMÍNIO E = 0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENHO. AF_07/2019	SINAPI	M2	R\$ 3,91	R\$ 35,97	R\$ 0,00	R\$ 1,58	R\$ 10,46	R\$ 54,32	R\$ 87.574,08
5.3	50661	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 50cm	SEINFRA	M	R\$ 39,90	R\$ 20,01	R\$ 0,00	R\$ 18,87	R\$ 18,75	R\$ 97,33	R\$ 2.627,91
6		REVESTIMENTO FORRO									R\$ 105.615,19
6.1	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	M2	R\$ 2,37	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 1,14	R\$ 1,18	R\$ 6,12	R\$ 15.523,75
6.2	104458	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUNENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M². E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	R\$ 2,75	R\$ 7,37	R\$ 0,04	R\$ 4,41	R\$ 5,15	R\$ 26,72	R\$ 87.778,88
6.3	98111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRIGIDO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_P5	SINAPI	M2	R\$ 11,61	R\$ 20,94	R\$ 0,00	R\$ 5,05	R\$ 11,12	R\$ 57,72	R\$ 22.314,55
7		PAVIMENTAÇÃO									R\$ 70.581,06
7.1	98879	PISO CIMENTADO, TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESURA 2,0 CM. PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	SINAPI	M2	R\$ 12,17	R\$ 17,93	R\$ 0,07	R\$ 5,48	R\$ 8,51	R\$ 44,16	R\$ 48.300,00
7.2	131302	Acabamento polido piso de concreto	SED-OP	m²	R\$ 2,89	R\$ 0,00	R\$ 1,06	R\$ 1,00	R\$ 1,15	R\$ 5,99	R\$ 4.520,59
7.3	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	R\$ 6,86	R\$ 31,84	R\$ 0,00	R\$ 3,12	R\$ 9,99	R\$ 51,80	R\$ 1.3970,40
8		RESQUADRIAS									R\$ 62.307,22

RUA DA PIGARREIRA, Nº 61, CENTRO, MIRANDA DO NORTE - MA

CNPJ: 32.918.362/0001-08

CC 448

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE BARRERA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV.Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA		DATA: 13/03/2023	ORÇAMENTO CIVIL	133.225,00	ORÇAMENTO DE OBRAS	202.500,00
DESCRIÇÃO:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		BDI: 23,86%	ORSE	181,84	SEM OBRAS	202.500,00
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		L.S. HDB: 104,19%	SEM OBRAS	181,84	SEM OBRAS	202.500,00
CLIENTE:	PREFETURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA		L.S. IMB: 63,32%	SINAPI	181,84	SEM OBRAS	202.500,00
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2023			SEM OBRAS	181,84	SEM OBRAS	202.500,00
VO:	CONCORRÊNCIA Nº 001/2023			SEM OBRAS	181,84	SEM OBRAS	202.500,00
MODALIDADE:	ELETRÔNICA			SEM OBRAS	181,84	SEM OBRAS	202.500,00

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Valor Unitário	Valor Total
8.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 60x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	R\$ 217,35	R\$ 1.521,45	R\$ 181,84	R\$ 1.272,88
8.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 60x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	R\$ 203,13	R\$ 2.437,56	R\$ 173,96	R\$ 2.087,52
8.3	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MEDIA), PADRÃO POPULAR, 60x210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	R\$ 221,27	R\$ 885,08	R\$ 101,34	R\$ 405,36
8.4	Porta em madeira compensada (casida), lisa, semi-oca, 1,40 x 2,10 m, revestida oitombos, inclusive batentes e ferragens	un	6,00	R\$ 330,11	R\$ 1.980,66	R\$ 143,37	R\$ 860,02
8.5	Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batentes e 2 jogos de alçar, exclusiva ferragens	m2	7,50	R\$ 140,04	R\$ 1.050,30	R\$ 69,64	R\$ 522,30
8.6	Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batentes e 2 jogos de alçar, exclusiva ferragens	m2	12,00	R\$ 140,04	R\$ 1.680,48	R\$ 69,64	R\$ 835,68
8.7	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUIDOS), BATENTE/ REQUILIBRO INCLUIDO (3,5 A 14 CM), DIMENSÕES 80x80 CM, COM COM PINTURA ANTI-CORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGEM, FIXAÇÃO COM ARÇAMASSA, EXCLUSIVO CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	22,00	R\$ 146,06	R\$ 3.213,32	R\$ 138,91	R\$ 3.054,02
9	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS GERAIS						
9.1	Hidráulica						
9.1.1	Alimentação						
9.1.1.1	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.2	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.3	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.4	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.5	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.6	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.7	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.8	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.9	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.10	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.11	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.12	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.13	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.14	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.15	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.16	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.17	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.18	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.19	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.20	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.21	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.22	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.23	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.24	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.25	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.26	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.27	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.28	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.29	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.30	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.31	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.32	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.33	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.34	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.35	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.36	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.37	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.38	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.39	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.40	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.41	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.42	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.43	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.44	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.45	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.46	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.47	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.48	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.49	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.50	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.51	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.52	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.53	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.54	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.55	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.56	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.57	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.58	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.59	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.60	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.61	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.62	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.63	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.64	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.65	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.66	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.67	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.68	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.69	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.70	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.71	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.72	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.73	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.74	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.75	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.76	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.77	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.78	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.79	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.80	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.81	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.82	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.83	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.84	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.85	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.86	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.87	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.88	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.89	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.90	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.91	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.92	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.93	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.94	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.95	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.96	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.97	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.98	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49
9.1.1.99	Registro de esfera metálica Ø 3/4"	Un	2,00	R\$ 16,92	R\$ 33,84	R\$ 4,20	R\$ 8,40
9.1.1.100	Registro de gaveta Ø 3/4"	Un	1,00	R\$ 80,26	R\$ 80,26	R\$ 9,49	R\$ 9,49

CC446

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI Nº 796739 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI Nº 796739 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA

CLIENTE: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05720/2025

CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

DATA: 13/03/2025

BDI: 23,80%

L.S. Hora: 104,39%

L.S. Mão: 82,32%

CONCURRENTE: A

ELABORAÇÃO: A

ORSE

un

1,00

R\$ 3,85

R\$ 9,79

R\$ 0,00

R\$ 1,70

R\$ 3,81

R\$ 18,75

R\$ 18,75

R\$ 68,81

R\$ 21,04

R\$ 15,35

R\$ 10,14

R\$ 5,01

R\$ 17,91

R\$ 233,68

R\$ 20,26

R\$ 61,14

R\$ 152,24

R\$ 12.780,89

R\$ 18.069,19

R\$ 895,02

R\$ 435,73

R\$ 2.614,38

R\$ 805,37

R\$ 2.083,33

R\$ 401,33

R\$ 231,04

R\$ 44,62

9.1.1.1.3

9.1.1.2

9.1.1.2.1

9.1.1.2.2

9.1.1.2.3

9.1.1.3

9.1.1.3.1

9.1.1.4

9.1.1.4.1

9.1.1.4.2

9.1.1.4.3

9.1.2

9.1.2.1

9.1.2.1.1

9.1.2.1.2

9.1.2.1.3

9.1.2.1.4

9.1.2.1.5

9.1.2.1.6

9.1.2.1.7

9.1.2.1.8

9.1.2.1.9

9.1.2.1.10

9.1.2.1.11

9.1.2.1.12

9.1.2.1.13

9.1.2.1.14

9.1.2.1.15

9.1.2.1.16

9.1.2.1.17

9.1.2.1.18

9.1.2.1.19

9.1.2.1.20

9.1.2.1.21

9.1.2.1.22

9.1.2.1.23

9.1.2.1.24

9.1.2.1.25

9.1.2.1.26

9.1.2.1.27

9.1.2.1.28

9.1.2.1.29

9.1.2.1.30

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV N° 736734 - PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV N° 736734 - PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

DATA: 19/03/2029

BDI : 23,88%

L.B. Hora: 104,19%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

L.S. Mds: 63,32%

CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

PROCESSO: Nº 05720-2025.

ADMINISTRATI

VO:

CONCORRENCIA Nº 001/2024

A

ELETRÔNICA-

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VALVULA E BINGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Pia de cozinha com bancada em granito cinza sandorinha, p = 2cm, dim 2x100x60, com 01 cubo de aço inox, elétro cromada, vândula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodapé 10 cm, assessoria.

BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM

Tubo pvc rígido soldável manom diâm = 25 mm (3/4")

JOELHO 90 GRAUS COMBUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2022

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021

REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2021

Té de redução 60° de pvc rígido soldável, manom diâm = 50 x 25mm

Té 90° de pvc rígido soldável, manom diâm = 25mm

Joelho 90° de pvc rígido soldável, manom diâm = 50mm

Tubo em PVC - 50mm (1/2")

Sanitários

Engelo

BUCHA DE REDUÇÃO LONCA 50 X 40 MM - (ESGOTO)

CAIXA DE JORDURA 100L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA

Caixa alvenaria de PVC 40x40x40cm

CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR

9.1.2.1.6	512000	un	1,00	R\$ 100,54	R\$ 1.147,43	R\$ 0,00	R\$ 49,10	R\$ 311,89	R\$ 1.816,40	R\$ 1.816,40
9.1.2.1.7	250174	un	2,00	R\$ 12,28	R\$ 41,78	R\$ 0,00	R\$ 2,73	R\$ 13,56	R\$ 70,33	R\$ 140,66
9.1.2.2	Agua fria									R\$ 2.768,69
9.1.2.2.1	501028	m	86,50	R\$ 7,52	R\$ 3,63	R\$ 0,00	R\$ 2,31	R\$ 3,45	R\$ 17,91	R\$ 1.181,02
9.1.2.2.2	90070	UN	30,00	R\$ 4,35	R\$ 3,74	R\$ 0,00	R\$ 2,04	R\$ 2,42	R\$ 12,55	R\$ 451,80
9.1.2.2.3	88330	UN	5,00	R\$ 3,68	R\$ 10,84	R\$ 0,00	R\$ 1,70	R\$ 4,38	R\$ 23,78	R\$ 118,90
9.1.2.2.4	88605	UN	5,00	R\$ 7,34	R\$ 31,71	R\$ 0,00	R\$ 3,44	R\$ 10,14	R\$ 52,83	R\$ 315,78
9.1.2.2.5	501180	un	1,00	R\$ 10,06	R\$ 8,07	R\$ 0,00	R\$ 4,84	R\$ 5,48	R\$ 28,45	R\$ 28,45
9.1.2.2.6	501168	un	24,00	R\$ 6,00	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 2,90	R\$ 2,44	R\$ 12,85	R\$ 303,60
9.1.2.2.7	501138	un	3,00	R\$ 9,39	R\$ 3,80	R\$ 0,00	R\$ 4,51	R\$ 4,25	R\$ 22,06	R\$ 69,15
9.1.2.2.8	180104	m	10,00	R\$ 9,87	R\$ 8,26	R\$ 0,00	R\$ 4,66	R\$ 5,49	R\$ 28,48	R\$ 284,80
9.2	Sanitários									R\$ 14.969,28
9.2.1	Engelo									R\$ 13.418,90
9.2.1.1	081802	Un	3,00	R\$ 4,89	R\$ 1,45	R\$ 0,00	R\$ 1,09	R\$ 1,77	R\$ 9,20	R\$ 27,60
9.2.1.2	081851	Un	1,00	R\$ 250,50	R\$ 203,17	R\$ 0,00	R\$ 105,19	R\$ 133,37	R\$ 682,32	R\$ 89,882
9.2.1.3	180063	un	7,00	R\$ 10,29	R\$ 16,18	R\$ 0,00	R\$ 6,22	R\$ 8,52	R\$ 44,21	R\$ 309,47
9.2.1.4	03598	UN	2,00	R\$ 16,83	R\$ 20,20	R\$ 0,00	R\$ 7,78	R\$ 11,36	R\$ 58,97	R\$ 117,94

854448

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO

DE COMPROMISSO SIAF/GOV Nº 786738- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASIMA NO

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO

DE COMPROMISSO SIAF/GOV Nº 786738- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASIMA NO

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

CLIENTE: Nº 057502023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 00162023

CONCORRÊNCIA Nº 00162023

MODALIDADE: ELETRÔNICA

DATA: 13/03/2028

EDI: 23,88%

L.S. Hora: 104,19%

L.S. MAr: 63,52%

ORSE

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP

SEMP



Q.2.1.5	S01540	Curva 90° curta em PVC rígido soldável, diâmetro = 100mm	un	7,00	R\$ 7,71	R\$ 19,01	R\$ 0,00	R\$ 0,71	R\$ 7,29	R\$ 37,69	R\$ 283,83
Q.2.1.6	D81624	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	un	2,00	R\$ 15,76	R\$ 4,59	R\$ 0,00	R\$ 3,51	R\$ 5,09	R\$ 26,65	R\$ 59,10
Q.2.1.7	D81921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	un	5,00	R\$ 9,80	R\$ 1,29	R\$ 0,00	R\$ 2,18	R\$ 3,17	R\$ 16,44	R\$ 82,20
Q.2.1.8	D81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	un	2,00	R\$ 9,80	R\$ 1,97	R\$ 0,00	R\$ 2,18	R\$ 3,33	R\$ 17,28	R\$ 34,56
Q.2.1.9	D81923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	un	1,00	R\$ 12,61	R\$ 4,49	R\$ 0,00	R\$ 2,60	R\$ 4,75	R\$ 24,85	R\$ 24,85
Q.2.1.10	D81935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	un	17,00	R\$ 9,80	R\$ 1,42	R\$ 0,00	R\$ 2,19	R\$ 3,20	R\$ 16,80	R\$ 282,20
Q.2.1.11	D81936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	un	5,00	R\$ 9,80	R\$ 1,73	R\$ 0,00	R\$ 2,19	R\$ 3,27	R\$ 16,98	R\$ 84,90
Q.2.1.12	D81975	JUNCAO SIMPLES DIAM 100 X 100 MM (ESGOTO)	un	4,00	R\$ 16,12	R\$ 16,15	R\$ 0,00	R\$ 3,58	R\$ 6,55	R\$ 44,40	R\$ 177,60
Q.2.1.13	D81970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	un	8,00	R\$ 10,16	R\$ 5,28	R\$ 0,00	R\$ 2,29	R\$ 4,23	R\$ 21,94	R\$ 175,52
Q.2.1.14	14289	Protetor sem entrada para caixa de gordura, diâmetro = 200mm, Tigre ou similar	un	1,00	R\$ 0,00	R\$ 106,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,40	R\$ 131,85	R\$ 131,85
Q.2.1.15	D82101	REDUÇAO EXCENTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)	un	1,00	R\$ 12,61	R\$ 3,40	R\$ 0,00	R\$ 2,80	R\$ 4,49	R\$ 23,30	R\$ 23,30
Q.2.1.16	S070875	Te sanitário, PVC, diâmetro 50 x 50 mm, estilo normal, para esgoto predial	un	3,00	R\$ 0,00	R\$ 7,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1,70	R\$ 9,84	R\$ 28,52
Q.2.1.17	S01527	Tubo PVC rígido soldável porta e bacia p/ esgoto predial, diâmetro = 100 mm	m	30,00	R\$ 17,44	R\$ 11,45	R\$ 0,00	R\$ 8,39	R\$ 9,90	R\$ 46,19	R\$ 1.385,40
Q.2.1.18	S01526	Tubo PVC rígido soldável porta e bacia p/ esgoto predial, diâmetro = 75 mm	m	12,00	R\$ 16,11	R\$ 10,04	R\$ 0,00	R\$ 7,73	R\$ 8,09	R\$ 41,96	R\$ 503,52
Q.2.1.19	S01525	Tubo PVC rígido soldável porta e bacia p/ esgoto predial, diâmetro = 50 mm	m	33,00	R\$ 10,09	R\$ 7,08	R\$ 0,00	R\$ 4,81	R\$ 5,24	R\$ 27,20	R\$ 887,60
Q.2.1.20	S01524	Tubo PVC rígido soldável porta e bacia p/ esgoto predial, diâmetro = 40 mm	m	5,00	R\$ 8,05	R\$ 4,32	R\$ 0,00	R\$ 3,86	R\$ 3,87	R\$ 20,10	R\$ 100,50
Q.2.1.21	S04883	Caixa de inspeção 0,60 x 0,60 x 0,60m	un	3,00	R\$ 320,33	R\$ 178,05	R\$ 0,00	R\$ 161,42	R\$ 197,43	R\$ 617,23	R\$ 2.451,69
Q.2.1.22	C8832	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	un	1,00	R\$ 2.236,61	R\$ 1.132,45	R\$ 0,00	R\$ 1.125,15	R\$ 1.072,32	R\$ 5.568,50	R\$ 5.568,50
Q.2.2	Ventilação										
Q.2.2.1	100803	Curva 45 longa PVC sanitário diâmetro = 50mm	un	1,00	R\$ 9,00	R\$ 14,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3,51	R\$ 18,20	R\$ 18,20
Q.2.2.2	S01501	Joelho 45° em PVC rígido soldável, para esgoto predial, diâmetro = 50mm	un	1,00	R\$ 4,89	R\$ 3,75	R\$ 0,00	R\$ 2,25	R\$ 2,55	R\$ 10,24	R\$ 10,24
Q.2.2.3	S01554	Joelho 90° em PVC rígido soldável, para esgoto predial, diâmetro = 50mm	un	1,00	R\$ 4,89	R\$ 3,39	R\$ 0,00	R\$ 2,25	R\$ 2,45	R\$ 12,72	R\$ 12,72

RUA DA PIÇARREIRA, Nº 61, CENTRO, MIRANDA DO NORTE - MA

CNPJ: 02.919.562/0001-08

CCL 449

Quilômetro 12

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAGOV Nº 76679- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA
 RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAGOV Nº 76679- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA
 RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
 LOCAL: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA
 CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

DATA: 13/03/2023
 BDI: 23,88%
 L.S. IMR: 104,39%
 L.S. IMR: 63,22%

ORÇAMENTO CIVIL
 ORSE
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

PROCESSO Nº 03720/2023

ADMINISTRATIVO

VO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

ELÉTRICA

9.2.2.4	081970	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	CIVIL	Un	R\$ 4,00	R\$ 10,16	R\$ 5,29	R\$ 0,00	R\$ 2,26	R\$ 4,23	R\$ 21,94	R\$ 87,76
9.2.2.5	501525	Tubo pvc rígido soldável perfilado e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm	ORSE	m	52,15	R\$ 10,06	R\$ 7,06	R\$ 0,00	R\$ 4,64	R\$ 5,24	R\$ 27,20	R\$ 1.418,48
10 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS												
10.1	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBITUR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2023	SINAPI	UN	3,00	R\$ 32,93	R\$ 46,80	R\$ 0,00	R\$ 14,87	R\$ 22,43	R\$ 116,43	R\$ 348,26
10.2	502236	Perfilado de tomada 2p+4, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível entalhado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa anti-por e aterramento	ORSE	pl	30,00	R\$ 126,70	R\$ 44,47	R\$ 0,00	R\$ 58,98	R\$ 56,39	R\$ 267,39	R\$ 8.621,70
10.3	502281	Perfilado de interruptor Ø 2 1/2" (2 1/2") embutido com eletroduto de pvc flexível entalhado embutido Ø 3/4"	ORSE	pl	28,00	R\$ 121,51	R\$ 83,11	R\$ 0,00	R\$ 55,51	R\$ 50,14	R\$ 260,27	R\$ 7.287,56
10.4	500641	Perfilado de luz em feto ou parede, com eletroduto de pvc flexível entalhado embutido Ø 3/4"	ORSE	un	28,00	R\$ 140,47	R\$ 30,84	R\$ 0,00	R\$ 67,14	R\$ 56,89	R\$ 295,34	R\$ 8.248,52
10.5	500589	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 400 W (philips) ref act 400w ou similar	ORSE	un	6,00	R\$ 10,75	R\$ 26,79	R\$ 0,00	R\$ 5,05	R\$ 10,64	R\$ 55,29	R\$ 331,38
10.6	510157	Luminária plafon (sobrepot) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	un	28,00	R\$ 17,94	R\$ 22,37	R\$ 0,00	R\$ 8,40	R\$ 11,92	R\$ 60,93	R\$ 1.689,24
10.7	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,81, 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	600,00	R\$ 1,06	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 0,40	R\$ 0,95	R\$ 4,94	R\$ 3.052,00
10.8	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,81, 0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	450,00	R\$ 1,44	R\$ 3,73	R\$ 0,00	R\$ 0,96	R\$ 1,39	R\$ 7,22	R\$ 2.249,00
11 - PINTURA												
11.1	103492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL 3 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2023	SINAPI	M2	717,77	R\$ 9,58	R\$ 9,73	R\$ 0,00	R\$ 5,01	R\$ 5,90	R\$ 30,12	R\$ 21.819,23
11.2	01041	DEMAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR TINTA ACRILICA	SINAPI	M	304,00	R\$ 8,37	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 4,61	R\$ 3,30	R\$ 17,11	R\$ 6.228,01
11.3	88465	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.304,35	R\$ 1,65	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,77	R\$ 3,99	R\$ 9.399,00
11.4	88437	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LINAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	852,30	R\$ 9,00	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 4,71	R\$ 3,87	R\$ 20,07	R\$ 17.068,88
11.5	106642	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	2.536,68	R\$ 4,07	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 2,41	R\$ 12,50	R\$ 32.702,00
12 - OUTROS												
12.1	103492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL 3 DEMÃO, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2023	SINAPI	M2	717,77	R\$ 9,58	R\$ 9,73	R\$ 0,00	R\$ 5,01	R\$ 5,90	R\$ 30,12	R\$ 21.819,23
12.2	01041	DEMAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR TINTA ACRILICA	SINAPI	M	304,00	R\$ 8,37	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 4,61	R\$ 3,30	R\$ 17,11	R\$ 6.228,01
12.3	88465	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	SINAPI	M2	2.304,35	R\$ 1,65	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,88	R\$ 0,77	R\$ 3,99	R\$ 9.399,00
12.4	88437	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LINAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	M2	852,30	R\$ 9,00	R\$ 2,45	R\$ 0,00	R\$ 4,71	R\$ 3,87	R\$ 20,07	R\$ 17.068,88
12.5	106642	PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO, AF_04/2023	SINAPI	M2	2.536,68	R\$ 4,07	R\$ 3,89	R\$ 0,00	R\$ 2,13	R\$ 2,41	R\$ 12,50	R\$ 32.702,00

RUA DA PIAÇABARRA, Nº 41, CENTRO, MIRANDA DO NORTE - MA
 CNPJ: 32.918.582/0001-08

CC 482

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAF/GOV Nº 736783 - PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
RECEITA:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
RECEITAÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAF/GOV Nº 736783 - PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06720/2023.
ZONA:	CONDOMÍNIO Nº 001/2023

[illegible]

DATA 1 13/03/2029
BDI : 23.66%
L.B. Home: 104.19%
I.S. M46: 63.32%

[illegible]

**JORDSON DIEGO
ARAGAO**
BAPROS:6087677
9330

Caxias - MA, 16 de Março de 2026

RUA DA PIÇARRÉIA, N.º 81, CENTRO, MIRANDA DO NORTE - MA
CNPJ: 32.919.592/0001-08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI Nº 78.6729-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/03/2026	BDI: 23,88%	L.S. Adm: 63,82%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI Nº 78.6729-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA CIVIL:	7808 2025/08 SEM DESONERAÇÃO	
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	GRUPO:	2025/08	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SINAPI:	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05723-0025	SINAPI:	2025/08 SEM DESONERAÇÃO	
CONCORDÂNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012026	COMPOSIÇÃO PREÇO:	FIXO/FLU		

1.1.1. 90778 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00043486	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043462	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,29	

00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 119,97	R\$ 119,97
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 119,97	

95403	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,77	R\$ 1,77
TOTAL Sinapi:					R\$ 1,77	
VALOR:					124,03	

1.1.2. 90796 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,28	R\$ 1,28
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 2,87	

00004069	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 41,90	R\$ 41,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 41,90	

95405	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,88	R\$ 0,88
TOTAL Sinapi:					R\$ 0,88	
VALOR:					45,68	

1.1.3. 100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CC 453
L.S. HON: 104,10%
L.S. MIO: 88,32%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFIOV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

DATA: 13/03/2020
BOL: 23,91%

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFIOV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 05.720.2020.

CONCURRENÇA ELETRÔNICA: Nº 0016/2020

CONTRA-CIL: 1300 2020 05 SEM DESONERAÇÃO

ORÇ: 202009

SEDOF: 2020 02 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA: UBI - COM DESONERAÇÃO

SAIAF: 002509 SEM DESONERAÇÃO

Compartilhado: PRÓPRIA

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,20	R\$ 4,20
00043491	EPI - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043457	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 8,91

0004345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,56	R\$ 14,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 14,56

100288	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
TOTAL Serviço:						R\$ 0,07
VALOR:						22,97

1.1.4. 811397 Placa de obra em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20 x 20cm e escoamento, instalada - Rev 02 - 09/2021 (un)

112325	Placa em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, inclusive estrutura em metalon 20x20cm, inclusive escoamento	ORSE	un	1,00000000	R\$ 454,58	R\$ 454,58
TOTAL Serviço:						R\$ 454,58
VALOR:						454,58

1.1.5. 03954 CAPINA MANUAL (M2)

90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00255556	R\$ 30,3100	R\$ 0,0775
86316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02555555	R\$ 23,2000	R\$ 0,5929
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,6704
VALOR:						0,67

1.1.6. 1015D9 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 (UN)

00001084	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,64	R\$ 13,64
----------	--	--------	----	------------	-----------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CCL 454

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736738- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/03/2026
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736738- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 28,86%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATADA: T309 2025.06 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE: 2025.08
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025.	SENPIRA: 2025.02 X M DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012026	SENPI: 2025.02 COM DESONERAÇÃO	SENPIA: 2025.02 SEM DESONERAÇÃO
			CONTRATADA: P0177-MA

00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATÃO POLIDO, DIÂMETRO NOMINAL 5/8", DIÂMETRO EXTERNO = 34 MM, DIÂMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = 2,5" MM	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,87	R\$ 1,74
00034043	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 30,05	R\$ 30,05
00001052	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDIÇÃO PARA 1 MEDIDOR TRIFÁSICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 USG (PADRÃO DA CONCESSIONÁRIA LOCAL)	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 137,03	R\$ 137,03
00014153	FITA METÁLICA PERFURADA, L = 18" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 30" KGF	SINAPI	UN	0,68000000	R\$ 34,96	R\$ 2,08
00003388	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSÕES DE 72" X 72" MM, PARA USO EM BAIXA TENSÃO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 5,58	R\$ 5,58
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 5,68	R\$ 17,04
00039897	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIÂMETRO 1/4"	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,34
00039895	VERGALHÃO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (5,3 MM)	SINAPI	M	0,15840000	R\$ 2,19	R\$ 0,33
					TOTAL Material:	R\$ 213,05

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,32330000	R\$ 24,39	R\$ 7,88
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,91020000	R\$ 29,44	R\$ 85,92
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 93,79

87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇOMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_02/2018	SINAPI	M3	0,01940000	R\$ 642,72	R\$ 12,46
100578	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 479,74	R\$ 479,74
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	22,20000000	R\$ 13,00	R\$ 288,60
104748	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM² - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 18,55	R\$ 18,55
85877	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	M	1,95000000	R\$ 42,46	R\$ 82,79
91919	CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 21,79	R\$ 21,79
91917	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 20,45	R\$ 20,45
93573	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 66,49	R\$ 66,49
91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	M	0,05000000	R\$ 18,09	R\$ 97,34
96886	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 83,89	R\$ 83,89

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CCL 455

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV N° 786789- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 18/03/2026	BDI: 25,00%	L.S. Mdo: 63,32%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV N° 786789- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA CIL:	2308 2308 08 SEM DESONERAÇÃO	
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE:	2305 08	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SEDOP:	2302 08 SEM DESONERAÇÃO	
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	N° 05720/2025.	SENPIRA:	02 - COM DESONERAÇÃO	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	N° 001/2025.	SINAPI:	2308 08 SEM DESONERAÇÃO		
			Composição Propria		

91885	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1", PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 12,91	R\$ 12,91
					TOTAL Serviço:	R\$ 1.189,01
					VALOR:	1.489,76

1.1.7. 180299 Ponto de água (incl. tubos e conexões) (p/s)

H00075	Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) Material	SEDOP	un	0,75000000	R\$ 2,20	R\$ 2,40
H00082	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 1,33	R\$ 1,33
H00093	Joelho/Cotovelo 90º em PVC - JS - 25mm-LH Material	SEDOP	un	2,00000000	R\$ 0,81	R\$ 1,62
H00400	Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 3/4" (LH) Material	SEDOP	un	1,00000000	R\$ 5,52	R\$ 5,52
H00116	Tª em PVC - JS - 25mm (LH) Material	SEDOP	un	0,75000000	R\$ 1,01	R\$ 0,75
H00006	Tubo em PVC - JS - 25mm (LH) Material	SEDOP	m	9,00000000	R\$ 5,37	R\$ 48,33
H00157	Tubo em PVC - JS - 50mm (LH) Material	SEDOP	m	3,00000000	R\$ 19,47	R\$ 58,41
					TOTAL Material:	R\$ 119,36

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R\$ 22,52	R\$ 133,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 26,49	R\$ 105,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 239,99
					VALOR:	268,24

2.1. 900013 Remoção de concreto manualmenta (m3)

88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,13	R\$ 29,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	10,00000000	R\$ 23,20	R\$ 232,00
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 261,13
					VALOR:	261,13

2.2. 508742 Releitura - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive fixamento e proteção com tinta Nitoprimer Rev. 01 03/2022 (m)

100081	Agm cor 50 6,3 x 12,5 mm	ORSE	kg	1,77000000	R\$ 5,18	R\$ 8,57
1031329	Arame recozido 18 breg. d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 breg. d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,03200000	R\$ 18,78	R\$ 0,60
1037889	Lixo am folha para ferro, numero 150	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,78	R\$ 1,78
104480	Tinta com alto teor de zinco - Nitoprimer ZN ou similar	ORSE	l	0,04000000	R\$ 146,84	R\$ 5,88
					TOTAL Material:	R\$ 14,73

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARJGOV Nº 736789-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026	L.S. Hora: 104,79%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARJGOV Nº 736789-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SDI: 23,66%	L.S. Mdo: 63,82%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATO:	TSO8 2020/09 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	GRUPO:	2025/08
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05.720/2025.	RECURSO:	2026/01 SEM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026.	SEINFRA:	026.1 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI:	2026/01 SEM DESONERAÇÃO
			Composição Percentual:	CMZFIRA

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 28,94	R\$ 14,47
88318	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,20	R\$ 23,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 37,67	
VALOR:					62,46	

2.3. C4739 RECUPERAÇÃO CONCRETO, S/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP.=50MM (M2)

8058	ARGAMASSA POLIMÉRICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERÊNCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSÃO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS	SEINFRA	KG	45,00000000	R\$ 4,5000	R\$ 202,5000
0689	CORTE DE SUPERFÍCIE C/ DISCO DIAMANTADO	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 0,4400	R\$ 0,4400
TOTAL Material:					R\$ 202,9400	

1142	ESTUCADOR	SEINFRA	H	4,00000000	R\$ 25,9550	R\$ 103,8400
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 103,9400	

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 23,9600	R\$ 95,8400
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 28,9400	R\$ 43,4100
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 139,2500	
VALOR:					448,03	

9.1. 92919 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM AF_06/2022 (KG)

00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,018 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,02500000	R\$ 14,10	R\$ 0,35
00038017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO 7,2 A 12,5 MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,54300000	R\$ 0,13	R\$ 0,07
TOTAL Material:					R\$ 0,42	

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01190000	R\$ 23,96	R\$ 0,27
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07000000	R\$ 28,94	R\$ 2,06
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 2,32	

92903	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, AF_06/2022	SINAPI	KG	1,00000000	R\$ 5,08	R\$ 5,08
TOTAL Serviço:					R\$ 5,08	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			CCL 157	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFPROV Nº 736738- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026	L.S. Moço: 104,10%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFPROV Nº 736738- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,88%	L.S. Moço: 63,32%	
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATO:	1300 202546 SEM DESCRIÇÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE:	202608	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	NP 06720/2025.	REDOP:	302502 SEM DESCRIÇÃO	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026.	SENIPA:	028 1 COM DESCRIÇÃO	
		SINAPI:	302609 SEM DESCRIÇÃO	
		Composição:	PRÓPRIA	
		Região:		

VALOR: 7,77

3.2. S924273 Montagem e desmontagem de forma de pilares retangulares e estruturas similares, pé-direito simples, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações, af_09/2020 (m2)

M02713	Locação de apurador metálico de pilar, com altura e ângulo reguláveis, extensão de "1,50" a "2,80" m	ORSE	unidade	0,19800000	R\$ 34,44	R\$ 6,75
M02875	Locação de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de adensado, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	ORSE	met	0,76500000	R\$ 13,26	R\$ 10,40
M02755	Locação de alça sanduiche metálica usada para travamento de pilares, altura de "8" cm, largura de "8" cm e extensão de 2 m	ORSE	unidade	0,39300000	R\$ 36,00	R\$ 14,14
					TOTAL Equipamento:	R\$ 31,29

M02829	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,01000000	R\$ 5,84	R\$ 0,05
M03049	Preço de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 1 1/2)	ORSE	kg	0,01600000	R\$ 12,84	R\$ 0,24
					TOTAL Materiais:	R\$ 0,29

88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12700000	R\$ 23,79	R\$ 3,02
88282	CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69500000	R\$ 29,72	R\$ 19,95
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 22,98

S922035	Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_06/2020	ORSE	m2	0,15900000	R\$ 126,00	R\$ 18,90
					TOTAL Serviço:	R\$ 19,30
					VALOR:	73,46

3.3. 103669 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	1,41700000	R\$ 0,56	R\$ 0,79
90588	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	1,04200000	R\$ 1,22	R\$ 1,27
					TOTAL Equipamento Quilômetro:	R\$ 2,06
00039409	CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +- 20 MM, EXCLUSIVO SERVIÇO DE BOMBAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,10300000	R\$ 415,18	R\$ 458,27
					TOTAL Material:	R\$ 458,27

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF/GOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/08/2026	L.S. Hora: 104,18%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF/GOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,86%	L.S. Mão: 63,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRA-CPL	100% 2021/06 SEM DESONERAÇÃO
	QUENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2021/08
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05.720.2025.	BEDOP	2021/08 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001.2025.	SEINFRA	2021/08 SEM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2021/08 SEM DESONERAÇÃO
			Composição Preço	1000000

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45000000	R\$ 28,72	R\$ 70,02
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,45000000	R\$ 29,13	R\$ 71,03
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,37700000	R\$ 23,20	R\$ 171,14
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 313,39
VALOR:						773,73

4.1. 103332 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021 (M2)

00007257	BLOCO CERÂMICO / TIPOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDAÇÃO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	SINAPI	UN	37,74000000	R\$ 0,44	R\$ 16,80
00037395	PARO DE AÇO COM FURO, HASTE = 27 MM (AÇO DIRETA)	SINAPI	CENTO	0,00890000	R\$ 25,41	R\$ 0,17
00034567	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = 1,20 A 1,70 MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) 50 X 7,5 CM	SINAPI	M	0,58000000	R\$ 1,13	R\$ 0,69
TOTAL Material:						R\$ 17,46

88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,20000000	R\$ 29,13	R\$ 64,08
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,10000000	R\$ 23,20	R\$ 25,52
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 89,60

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (MMA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF. 08/2019)	SINAPI	M3	0,01050000	R\$ 488,01	R\$ 5,13
TOTAL Serviço:						R\$ 5,13
VALOR:						112,19

4.2. 101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 05/2020 (M2)

00000985	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS 50 X 50 X 7 CM	SINAPI	UN	3,96000000	R\$ 23,83	R\$ 94,12
TOTAL Material:						R\$ 94,12

88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05500000	R\$ 29,13	R\$ 59,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02800000	R\$ 23,20	R\$ 23,84
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 83,70

100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MMA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF. 08/2019)	SINAPI	M3	0,01000000	R\$ 521,47	R\$ 5,21
--------	--	--------	----	------------	------------	----------

CCL 459

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF00V Nº 796739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA : 18/08/2018	L.S. Hora : 104,10%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF00V Nº 796739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SEI : 23.86%	L.S. Mês : 83,98%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	COMPACT	1300 3025 06 SEM DESIGNAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	232608
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2018.	BEDEP	202502 SEM DESIGNAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2018.	SINAPI	0081 COM DESIGNAÇÃO
			SINAPI	202507 SEM DESIGNAÇÃO
			Compostos Plásticos	PRÓPRIA

TOTAL Serviço: R\$ 5,21

VALOR: 163,63

5.1. S12508 Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e torças em UDC (27, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada (m2)

102454	Caminhão guindaste 11,5 t (m.benz - 11520/57 - 184,0 hp)	ORSE	h	0,11000000	R\$ 143,72	R\$ 15,90
104983	Furadeira Industrial	ORSE	h	0,19000000	R\$ 2,78	R\$ 0,52
105904	Máquina de solda elétrica	ORSE	h	0,12000000	R\$ 4,00	R\$ 0,78
TOTAL Equipamento:					R\$ 17,06	

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19000000	R\$ 28,72	R\$ 5,45
88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34000000	R\$ 23,20	R\$ 7,58
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11000000	R\$ 28,86	R\$ 3,28
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 16,61	

S12414	Torça metálica, em perfil UDC127x50x5,13, p/ uso em coberturas de portões diversos vãos, pintura 01 demão epóxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epóxi branco	ORSE	m	1,00000000	R\$ 67,74	R\$ 67,74
S12364	Treliça metálica Pratt, em perfil UDC75x35x3,84kg/m, diagonal tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternim, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epóxi fundo óxido ferro + 02 demãos esmalte epóxi branco - Executada	ORSE	m	0,20000000	R\$ 308,63	R\$ 61,92
100160	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	ORSE	peça	3,75000000	R\$ 0,40	R\$ 1,50
TOTAL Serviço:					R\$ 131,16	
VALOR:					164,85	

5.2. 94213 TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_06/2016	SINAPI	CHI	0,00130000	R\$ 23,97	R\$ 0,03
93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,00090000	R\$ 24,70	R\$ 0,02
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 0,05	

00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	SINAPI	Q1	4,15000000	R\$ 1,82	R\$ 6,72
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTL DE 980 MM	SINAPI	M2	1,16800000	R\$ 27,88	R\$ 32,25

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFAGOV Nº 738739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA : 19/03/2020	L.S. Hora: 10h,19h
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFAGOV Nº 738739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI : 23,86%	L.S. Mo: 63,82%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONFERIR	100% 3025KG SEM DEBONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2025,08
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06720/2025.	BEDOP	PREMIO SEM DEBONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0018026	SEINFRA	0251 COM DEBONERAÇÃO
			SINAPI	2025,09 SEM DEBONERAÇÃO
			Com preços Reajustes	11,111111

TOTAL Material:	R\$ 39,97
-----------------	-----------

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00700000	R\$ 23,20	R\$ 2,25
88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08100000	R\$ 28,49	R\$ 2,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 4,81
VALOR:						43,06

5.3. G0661 CALHA DE CHAPA GALVANIZADA 26 DESENVOLVIMENTO 58cm (M)

88309	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26 DESENV 0.50M	SEINFRA	M	1,03000000	R\$ 14,0800	R\$ 14,5024
88325	PREGO 15X15 (1,14" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,09000000	R\$ 9,6900	R\$ 0,8721
88394	REBITES	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 38,2300	R\$ 1,5292
88373	SOLDA 70X30	SEINFRA	KG	0,04000000	R\$ 77,6500	R\$ 3,1060
TOTAL Material:						R\$ 20,0097

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 22,3200	R\$ 26,7840
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 26,4800	R\$ 31,7880
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 58,5720
VALOR:						78,58

6.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_18/2022 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08810000	R\$ 29,13	R\$ 1,98
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02550000	R\$ 23,20	R\$ 0,59
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 2,57

87377	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARO MANUAL. AF_08/2018	SINAPI	M3	0,00370000	R\$ 642,29	R\$ 2,37
TOTAL Serviço:						R\$ 2,37
VALOR:						4,94

6.2. 104968 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_63/2024 (M2)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20710000	R\$ 29,13	R\$ 6,05
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000	R\$ 23,20	R\$ 3,44

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			864/61
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	DATA: 18/03/2026	L.S. Hora: 104,10%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	REI: 23,86%	
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	SINAPI	180 202506 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAJALMA DE CAJALMA - MA	ORSE	202506
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05/2025.	RECIPI	202506 12 M DESONERAÇÃO
CONDIÇÃO ELETRÔNICA:	Nº 00/2026.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	332506 SEM DESONERAÇÃO
		Complementares	PRÓPRIA

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 12,09
---	-----------

87292	ARGAMASSA TRAÇO 1:28 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA (UNIDA) PARA EMBOÇO MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	MS	0,01940000	R\$ 480,01	R\$ 9,48
TOTAL Serviço:						R\$ 9,49
VALOR:						21,67

6.3. 96111 FORRO EM RÉGUAS DE FVG, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2028, PS (M2)

00036131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0718 KG/M)	SINAPI	KG	0,03160000	R\$ 16,38	R\$ 1,00
00036238	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCAÇÃO)	SINAPI	M2	1,08830000	R\$ 15,10	R\$ 16,64
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,02040000	R\$ 15,90	R\$ 0,31
00040552	PARAFUSO, AUTOTARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA, SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	SINAPI	CENTO	0,03360000	R\$ 26,24	R\$ 0,88
00039430	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	2,04460000	R\$ 1,53	R\$ 3,12
00039427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM AÇO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 1/8 X 1 1/2" (L X H), COMPRIMENTO 3 M	SINAPI	M	2,22120000	R\$ 4,05	R\$ 8,99
TOTAL Material:						R\$ 28,94

88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69680000	R\$ 23,81	R\$ 16,66
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 16,66
VALOR:						45,99

7.1. 90679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	0,50000000	R\$ 0,71	R\$ 0,35
00003571	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA)	SINAPI	M	1,67000000	R\$ 0,83	R\$ 1,38
TOTAL Material:						R\$ 1,70

88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,35400000	R\$ 29,13	R\$ 10,31
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,17700000	R\$ 23,29	R\$ 4,10
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,41

CCL 462

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARJOM N° 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJARI/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJARI - MA	DATA: 13/03/2026	L.S. FMS: 704,10%
			BDI: 23,86%	L.S. Mds: 88,32%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARJOM N° 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJARI/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJARI - MA	CONTRA ORÇ	TSOS 2025.05 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJARI - MA	ORSE	2025.05
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAJARI DE CAJARI - MA	SEDOP	2025.02 SEM DESONERAÇÃO
			SEMIFRA	001 - COM DESONERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06.723.0325.	GRUPO:	2025.02 SEM DESONERAÇÃO	
CONCORDÂNCIA ELETRÔNICA:	Nº 00142026	Composição Final	PROPRIA	

87298	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03100000	R\$ 629,48	R\$ 19,51
TOTAL Serviço:						R\$ 19,51
VALOR:						36,66

7.2. 131302 Acabamento polido piso de concreto (m²)

M00009	Poliriz Equipamento	SEDOP	h	0,13000000	R\$ 8,18	R\$ 1,06
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,06

88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13000000	R\$ 29,13	R\$ 3,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 3,78
VALOR:						4,84

7.3. 87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

00001381	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERAMICAS	SINAPI	KG	9,13250000	R\$ 0,62	R\$ 5,66
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	SINAPI	M2	1,05710000	R\$ 23,94	R\$ 25,30
00004357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,24100000	R\$ 3,66	R\$ 0,88
TOTAL Material:						R\$ 31,84

88256	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24100000	R\$ 29,00	R\$ 6,99
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12900000	R\$ 23,20	R\$ 2,99
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 9,98
VALOR:						41,82

8.1. 91314 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

100680	ALÇAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	R\$ 8,96	R\$ 88,60
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 307,02	R\$ 307,02

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			CCM 463	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SIAPROV Nº 788798-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA:	18/03/2026	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SIAPROV Nº 788798-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI:	29,86%	L.S. 44%: 63,32%
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CDM:	2026 SEM DESONERACAO	
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	CDM:	2026 SEM DESONERACAO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025.	CDM:	2026 SEM DESONERACAO	
CONCURRENCIA ELETRONICA:	Nº 001/2025.	CDM:	2026 SEM DESONERACAO	

91301	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 83,09	R\$ 83,09
90822	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 302,42	R\$ 302,42
					TOTAL Serviço:	R\$ 762,19
					VALOR:	762,19

B.2. 91312 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	8,80000000	R\$ 6,96	R\$ 68,81
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 307,02	R\$ 307,02
91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 79,06	R\$ 79,06
90820	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 274,92	R\$ 274,92
					TOTAL Serviço:	R\$ 727,81
					VALOR:	727,81

B.3. 91315 KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

100660	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,20000000	R\$ 6,96	R\$ 70,99
91292	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 307,02	R\$ 307,02
91304	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 83,09	R\$ 83,09
90823	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 389,49	R\$ 389,49
					TOTAL Serviço:	R\$ 880,59
					VALOR:	880,59

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			CC 469	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA:	15/03/2025	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	IND:	28,88%	
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTA:	1300 202500 SEM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE:	202500	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 057202025.	DESCRIÇÃO:	202500 SEM DESONERAÇÃO	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012026	SINAPI:	025 - COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI:	302500 SEM DESONERAÇÃO	
		Carregamento:	PRÓPRIA	

8.4. S59984 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 1.40 x 2.10 m, revestida c/ôrmica, inclusive batentes e ferragens (un)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
101311S	Chapa de laminado melamínico, texturizado, de 1,25 x 3,05 metros, espessura = 0,8 milímetros	ORSE	m2	5,68000000	R\$ 26,12
101339S	Cola a base de resina sintética para chapa de laminado melamínico e outros	ORSE	kg	1,18000000	R\$ 23,52
113330	Fechadura Pado, linha residência, maçaneta em zamac, testa e contra-testa em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 54,49
100958	Ferrolio ou torgela de fio redondo (alçaça ou similar) ref.81038 63mm (2 1/2")	ORSE	un	2,00000000	R\$ 2,35
101806	Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-oca - 70 x (180 a 210) x 3,5cm	ORSE	un	2,00000000	R\$ 135,17
105075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,04000000	R\$ 10,24
TOTAL Material:					R\$ 511,29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,50000000	R\$ 28,72
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 186,68

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
901770	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caboço), incluindo 02 jogos de alizar	ORSE	m	5,60000000	R\$ 54,34
908857	Dobradilha de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anéis e parafusos	ORSE	un	6,00000000	R\$ 67,65
TOTAL Serviço:					R\$ 710,20
VALOR:					1.488,16

8.5. S11612 Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batentes e 2 jogos de alizar, exclusive ferragens (m2)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00000370	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 20,92
100487	Batente (caboço) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	3,00000000	R\$ 27,49
101379S	Cimento portland composto cp 442	ORSE	kg	3,00000000	R\$ 0,71
102889	Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g), Sika Boon ou similar	ORSE	l	0,50000000	R\$ 20,20
112507	Porta em madeira de lei mairacabara, tipo moldura vidro	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 275,93
105075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 10,24
TOTAL Material:					R\$ 373,25

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 27,91
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 28,13
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 23,20

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CCF 465

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 18/03/2026	LS. Nbr: 104,10%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONDIÇÃO:	1507 202506 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE:	202508
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SEDOF:	202502 SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025.	SEMPRA:	025.1 COM DESONERAÇÃO
CONCORDÂNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012025.	SINAP:	202508 SEM DESONERAÇÃO
		Composição:	PRÓPRIA
		Outros:	

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 206,86
VALOR:	579,93

8.6. S11612 Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batente a 2 jogos de alizar, exclusive ferragens (m2)

0000370	AREA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M2	0,02100000	R\$ 90,92	R\$ 1,90
100467	Batente (cabão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	0,00000000	R\$ 27,49	R\$ 82,47
101379S	Cimento portland composto cp-32	ORSE	kg	3,30000000	R\$ 0,71	R\$ 2,34
102969	Espuma de poliestireno expansiva - 500ml (470g), Sika Foam ou similar	ORSE	l	0,50000000	R\$ 20,20	R\$ 10,10
112507	Porta em madeira de lei mudracalana, tipo moldura vidro	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 275,93	R\$ 275,93
105075S	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 1 1/2)	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 10,24	R\$ 0,51
TOTAL Material:					R\$ 873,25	

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 27,81	R\$ 55,62
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 29,13	R\$ 58,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 23,20	R\$ 92,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 206,68	
VALOR:					579,93	

8.7. 94569 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (8,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 (M2)

0001190	JANELA BASCULANTE, AÇO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	SINAPI	UN	2,77300000	R\$ 130,00	R\$ 361,14
TOTAL Material:					R\$ 361,14	

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00786400	R\$ 29,13	R\$ 148,50
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,54993200	R\$ 23,20	R\$ 59,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 207,66	

88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA UNIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02100000	R\$ 639,00	R\$ 13,41
TOTAL Serviço:					R\$ 13,41	
VALOR:					582,15	

9.1.1.1.1. 868976 REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4" (Un)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CCU 4/66

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2021	L.S. Hora: 104,79%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DI: 23,80%	L.S. Mão: 60,38%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRA CIV	TESO 2025,06 SEM DEBONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2025,48
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06720/2025	SEDOF	2025,02 SEM DEBONERAÇÃO
	CONDIÇÃO ELETRÔNICA:	Nº 0012026	SEINFRA	DEB.1 COM DEBONERAÇÃO
			SINAPI	2025,00 SEM DEBONERAÇÃO
			Comunicação	PRÓPRIA

H558	FTA VEDAROSCA 18MM	GOINFRA CIVIL	m	0,3400000	R\$ 0,21	R\$ 0,19
H558	REGISTRO DE ESFERA DIAM.3/4" (METAL)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 30,68	R\$ 30,68
					TOTAL Material:	R\$ 30,87

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,5400000	R\$ 16,35	R\$ 8,82
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,02

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,5400000	R\$ 26,48	R\$ 14,30
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,30
					VALOR:	53,89

9.1.1.1.2. C2166 REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA CROMADA De 20mm (3/4") (UN)

H160	FITA DE VEDAÇÃO	SEINFRA	M	0,3400000	R\$ 0,2200	R\$ 0,2088
H906	REGISTRO DE GAVETA CROMADA 20MM (3/4")	SEINFRA	UN	1,0000000	R\$ 50,9100	R\$ 50,9100
					TOTAL Material:	R\$ 51,1188

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,6100000	R\$ 22,3200	R\$ 13,6152
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,6100000	R\$ 26,4800	R\$ 16,1588
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 29,7741
					VALOR:	88,89

9.1.1.1.3. S1030425 Registro de esfera, pvc, rosqueável, com borboleta, 3/4" - fornecimento e instalação, cf. 08/2021 (un)

1031485	Fita veda rosca, em pta, rolo de 18 mm x 50 m (1 x c)	ORSE	un	0,01080000	R\$ 8,04	R\$ 0,08
1060319	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 9,70	R\$ 9,70
					TOTAL Material:	R\$ 9,78

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 22,32	R\$ 2,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 26,49	R\$ 2,91
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,36
					VALOR:	15,14

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/09/2022	L.S. Hora: 104,18%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BSI: 23,88%	L.S. Mde: 63,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRACONV:	1300 2025/05 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE:	2025/06
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2022.	SEDOF:	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	Nº 00120/2022	SINAPI:	039 - COM DESONERAÇÃO
			CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	2025/00 SEM DESONERAÇÃO
				PRÓPRIA

9.1.1.2.1. S88785 Adaptador (luva de transição), d=22mm x 3/4", opvc, Aquatherm, Tigre ou similar (un)

109078	Adaptador (luva de transição) 22mm x 3/4", opvc, Aquatherm, Tigre ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 11,18	R\$ 11,18
106754	Adesivo para tubo Aquatherm/CPVC	ORSE	kg	0,00600000	R\$ 214,97	R\$ 1,29
100981	Fita veda rosca 18mm	ORSE	m	0,45000000	R\$ 0,16	R\$ 0,07
TOTAL Material:						R\$ 12,55

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66000000	R\$ 26,49	R\$ 2,36
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,66000000	R\$ 23,20	R\$ 2,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,46
VALOR:						15,99

9.1.1.2.2. B55241 Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 3/4" (un)

105241	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 3/4"	ORSE	un	1,00000000	R\$ 12,39	R\$ 12,39
TOTAL Material:						R\$ 12,39
VALOR:						12,39

9.1.1.2.3. S894128 Joelho 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação, af_05/2022 (un)

1001225	Adesivo plastico para pvc, frasco com 750g gr	ORSE	un	0,00590000	R\$ 37,31	R\$ 0,22
1035225	Joelho pvc, soldavel com rosca, 90 graus, 25 mm x 3/4", cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,48	R\$ 1,48
0303036	Lixa d'água em folha, cor preta, grau 100	ORSE	un	0,02810000	R\$ 1,19	R\$ 0,03
1200833	Solução penetradora / limpadora para pvc, frasco com 1000 ml	ORSE	un	0,60700000	R\$ 42,27	R\$ 0,29
TOTAL Material:						R\$ 2,02

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12680000	R\$ 22,32	R\$ 2,82
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12680000	R\$ 26,49	R\$ 3,35
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,17
VALOR:						8,19

9.1.1.3.1. S81028 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (m)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CCL 468

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V N° 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 18/03/2025	EST. 18/03/2025
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V N° 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATO:	1308 2025/05 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	ORSE:	2025-08
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SEDOP:	PARAR SEM DESONERAÇÃO
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	MP 05720/2025.	SEINFRA:	0261 COM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	MP 0016/2026.	SINAPI:	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
			Contratação Pública	17/03/2024

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00050000	R\$ 43,89	R\$ 0,02
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00020000	R\$ 42,27	R\$ 0,00
106889	Tubo pvc, soldável, de 25 mm, agua fria (nbr-5848)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 2,53	R\$ 2,56
					TOTAL Material:	R\$ 2,57

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 26,49	R\$ 3,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 20,20	R\$ 2,78
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,95

902483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" e 1"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 5,89	R\$ 5,94
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,94
					VALOR:	14,46

9.1.1.4.1. 94656 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 (UN)

00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 0,53	R\$ 0,53
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 7850 GR	SINAPI	UN	0,00350000	R\$ 37,01	R\$ 0,13
00000148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00630000	R\$ 10,73	R\$ 0,06
00020083	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CMS	SINAPI	UN	0,00400000	R\$ 42,27	R\$ 0,16
					TOTAL Material:	R\$ 0,87

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03840000	R\$ 22,32	R\$ 0,85
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03840000	R\$ 26,49	R\$ 1,01
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,86
					VALOR:	2,73

9.1.1.4.2. 901185 Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm (un)

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00600000	R\$ 43,89	R\$ 0,26
1035295	Joelho pvc, soldável, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00200000	R\$ 42,27	R\$ 0,08
					TOTAL Material:	R\$ 0,78

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

RA

CC469

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV N° 736738- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026	BS: 23,88%	L.S. Mds: 63,35%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV N° 736738- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTA CIVIL 1300 2026/05 SEM DESONERAÇÃO		
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE	2025/09	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SEDCUP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	AP 05720/2025.	SEINFRA	0261 COM DESONERAÇÃO	
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	AP 001/2026.	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	
			Condições Públicas	PRÓPRIA	

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 25,49	R\$ 3,97
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 23,20	R\$ 3,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,45
VALOR:						8,23

9.1.1.4.3. 501028 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (m)

820138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00050000	R\$ 43,88	R\$ 0,02
82035	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00020000	R\$ 42,27	R\$ 0,00
808585	Tubo pvc, soldável, de 25 mm, água fria (nbs-5646)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 2,53	R\$ 2,55
TOTAL Materiais:						R\$ 2,57

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 26,49	R\$ 3,17
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 23,20	R\$ 2,78
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,95

502483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 5,88	R\$ 5,94
TOTAL Serviço:						R\$ 5,94
VALOR:						14,46

9.1.2.1.1. 15167 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2" (UN)

15167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	UN	1,00000000	R\$ 84,1000	R\$ 84,1000
TOTAL Materiais:						R\$ 84,1000
VALOR:						84,10

9.1.2.1.2. 86932 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 46CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_01/2026 (UN)

86937	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_01/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 43,15	R\$ 43,15
86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_01/2026	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 308,64	R\$ 308,64
TOTAL Serviço:						R\$ 351,79
VALOR:						351,79

9.1.2.1.3. 95472 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO,

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 79679- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/03/2026	BDI: 23,98%	L.S. 1866: 63,32%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 79679- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SINAPI: 011	1305 2025/03 SEM DESONERAÇÃO	
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE	2026/03	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SEDIOP	2026/03 SEM DESONERAÇÃO	
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025.	SEINFRA	0021 COM DESONERAÇÃO	
CONFERÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012026.	SINAPI	2026/03 SEM DESONERAÇÃO		
			Composição: 2026/03 SEM DESONERAÇÃO		

INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

00008142	CONJUNTO DE LIGAÇÃO AJUSTÁVEL, PARA VASO / BACIA SANITÁRIA, EM PLÁSTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPLUDE	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,92	R\$ 4,92
					TOTAL Material:	R\$ 4,92

95471	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 483,83	R\$ 483,83
					TOTAL Serviço:	R\$ 483,83
					VALOR:	488,75

9.1.2.1.4. S12277 Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, s = 2cm, dim 220x0,80, com 03 cubas de embutir de louça, esfio ajustável anetalizado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada (un)

100718	Cuba de embutir oval branca (Deca - ref. L-37 ou similar)	ORSE	un	3,00000000	R\$ 44,71	R\$ 134,13
100899	Engate em PVC (ligação flexível), acabamento branco, 1/2" x 30cm, Amarelo ou similar	ORSE	un	3,00000000	R\$ 2,99	R\$ 8,97
112057	Furo em bancada de mármore ou granito para colocação de torneira ou válvula	ORSE	un	3,00000000	R\$ 11,70	R\$ 35,10
109064	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50x80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,48kg/m)	ORSE	m	1,20000000	R\$ 12,63	R\$ 15,15
112056	Raço em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	3,00000000	R\$ 78,02	R\$ 234,06
107479	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, s=2cm, com acabamento abobado	ORSE	m	2,20000000	R\$ 38,40	R\$ 84,48
113133	Sifão ajustável para lavatório copo metálico 1 x 1 1/2, código de ref. 26916330", Tigre ou similar	ORSE	un	3,00000000	R\$ 30,24	R\$ 90,72
102985	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, s=2cm	ORSE	m2	1,32000000	R\$ 309,17	R\$ 408,10
112051	Torneira em granito cinza andorinha, l=4 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	3,40000000	R\$ 23,42	R\$ 79,62
102257	Torneira para lavatório cromada, DECA, linha targa 1190C40 ou similar	ORSE	un	3,00000000	R\$ 65,19	R\$ 185,57
102384	Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1609C ou similar	ORSE	un	3,00000000	R\$ 25,94	R\$ 77,82
					TOTAL Material:	R\$ 1.346,72

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 26,49	R\$ 105,96
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 29,13	R\$ 116,52
88216	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 23,20	R\$ 92,80
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 315,28
					VALOR:	1.662,00

9.1.2.1.5. 88943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF/00V Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	DATA: 13/03/2024	L.S. Valor: 504,19%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF/00V Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	BDI: 23,88%	L.S. Marg: 63,32%
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	COMPRIM. CIL	1300 2025 06 SEM DEBONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAJALMA DE CAJALMA - MA	ORSE	2025 08
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05729/2025	SEDCOP	2025 02 SEM DEBONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026	SEINFRA	028 - COM DEBONERAÇÃO
		SINAPI	2025 03 SEM DEBONERAÇÃO
		Composição Propria	PRÓPRIA

INSTALAÇÃO AF_01/2020 (un)						
86884	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 8,90	R\$ 8,90
86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 23,5 X 38CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 93,24	R\$ 93,24
86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 9,05	R\$ 9,05
86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 67,98	R\$ 67,98
86879	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 7,85	R\$ 7,85
					TOTAL Serviço:	R\$ 187,02
					VALOR:	187,02

9.1.2.1.6. S12268 Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.48x9.80, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodopla 10 cm, assentada. (un)						
1017479	Cuba aço inox (aço 304) de embutir com válvula de 3 1/2", de 55 x 33 x 12" em	ORSE	un	1,00000000	R\$ 111,15	R\$ 111,15
109964	Perfil Alumínio, Tubo Retangular 50,80mm x 25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)	ORSE	m	1,20000000	R\$ 12,53	R\$ 15,15
112058	Rasgo em bancada de mármore ou granito para colocação de cuba	ORSE	un	1,00000000	R\$ 78,02	R\$ 78,02
107479	Rodopla em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento abobado	ORSE	m	2,40000000	R\$ 38,49	R\$ 92,16
102016	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1580.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 208,43	R\$ 208,43
102565	Tanque/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	ORSE	m2	1,44000000	R\$ 308,17	R\$ 445,20
112051	Testeira em granito cinza andorinha, l=1 cm (de topo) - fornecimento e colocação	ORSE	m	3,80000000	R\$ 22,42	R\$ 84,91
114004	Torneira p/ pia cozinha 3/4" (Linha Max, Deca, ref.1159-C34 ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 113,01	R\$ 113,01
					TOTAL Material:	R\$ 1.147,43

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 26,49	R\$ 52,98
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 29,13	R\$ 58,26
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 23,20	R\$ 46,40
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 157,64
					VALOR:	1.305,07

9.1.2.1.7. 238174 BARRA DE AÇO EM AÇO INOX - 40 CM (un)						
---	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CCL 672

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/07 Nº 796793-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 19/03/2026	ES. Nbr: 104, 105	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/07 Nº 796793-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,86%	L.S. Mdo: 63,32%	
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE	Todos de acordo com a legislação	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2025/08	
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025.	SECTOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 007/2026	SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO	SINAPI	2025/06 SEM DESONERAÇÃO
			Composição (2025/06)	PRÓPRIA	

H795	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 41,79	R\$ 41,79
					TOTAL Material:	R\$ 41,79

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,3500000	R\$ 18,35	R\$ 5,72
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,72

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3500000	R\$ 26,49	R\$ 9,27
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,27
					VALOR:	56,78

9.1.2.2.1. S01028 Tubo pvc rígido soldável marrom p/ água, d = 25 mm (3/4") (m)

100198	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00050000	R\$ 43,89	R\$ 0,02
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00020000	R\$ 42,27	R\$ 0,00
109865	Tubo pvc, soldável, de 25 mm, água fria (nbr-5648)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 2,53	R\$ 2,55
					TOTAL Material:	R\$ 2,57

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 26,49	R\$ 3,17
08316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12000000	R\$ 23,20	R\$ 2,79
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,96

S02483	Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1"	ORSE	m	1,01000000	R\$ 5,89	R\$ 5,94
					TOTAL Serviço:	R\$ 5,91
					VALOR:	14,46

9.1.2.2.2. 90373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022 (UN)

00000122	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC, FRASCO COM 1850 GR	SINAPI	UN	0,00500000	R\$ 37,31	R\$ 0,22
00020147	JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,19	R\$ 3,19
00036383	LIXA D'ÁGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRÃO 100	SINAPI	UN	0,03150000	R\$ 1,47	R\$ 0,04
00020063	SOLUÇÃO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	UN	0,00700000	R\$ 42,27	R\$ 0,29
					TOTAL Material:	R\$ 3,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CCU 473

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFV00V Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJARI/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJARI - MA	DATA: 13/09/2026	25.00%	104,19%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFV00V Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJARI/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJARI - MA	CONTRA-CIVIL	TS05 2025/06 SEM DESONERAÇÃO	
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJARI - MA	ORBE	2026/09	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAJARI DE CAJARI - MA	SETOP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2026.	SEMPRA	2025/01 COM DESONERAÇÃO	
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026.	SEMAP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
			SEMAP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA

88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R\$ 22,32	R\$ 2,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13120000	R\$ 26,49	R\$ 3,47
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,39
VALOR:						10,13

9.1.2.2.3. 69363 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 10,73	R\$ 0,11
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 13,73	R\$ 13,73
TOTAL Material:						R\$ 13,84

88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 22,32	R\$ 2,45
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000	R\$ 26,49	R\$ 2,91
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,36
VALOR:						19,20

9.1.2.2.4. 69985 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 10,73	R\$ 0,11
00006024	REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 31,60	R\$ 31,60
TOTAL Material:						R\$ 31,71

88246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 22,32	R\$ 4,93
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22120000	R\$ 26,49	R\$ 5,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,78
VALOR:						42,49

9.1.2.2.5. 801180 Tê de redução 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro 50 x 25mm (un)

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01800000	R\$ 43,89	R\$ 0,79
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,02500000	R\$ 42,27	R\$ 1,09
1071295	Tê de redução, pvc, soldável, 90 graus, 50 mm x 25 mm, para água fria fria	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,19	R\$ 8,19

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CCL 449

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V N° 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 16/03/2026	L.S. Hora: 104,18%
			BDI: 29,86%	L.S. Mês: 63,32%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V N° 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATAÇÃO CIVIL	
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	TODOS SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE 2025/05	
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	N° 057202026	2025/05	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	N° 0012026	2025/05 SEM DESONERAÇÃO		ORSE 2025/05 SEM DESONERAÇÃO
		2025/05 SEM DESONERAÇÃO		ORSE 2025/05 SEM DESONERAÇÃO
		2025/05 SEM DESONERAÇÃO		ORSE 2025/05 SEM DESONERAÇÃO
		2025/05 SEM DESONERAÇÃO		ORSE 2025/05 SEM DESONERAÇÃO
		2025/05 SEM DESONERAÇÃO		ORSE 2025/05 SEM DESONERAÇÃO
		2025/05 SEM DESONERAÇÃO		ORSE 2025/05 SEM DESONERAÇÃO
		2025/05 SEM DESONERAÇÃO		ORSE 2025/05 SEM DESONERAÇÃO

TOTAL Material: R\$ 9,97

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 26,49	R\$ 7,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,20	R\$ 6,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 14,90	
VALOR:					22,97	

9.1.2.2.6. S01168 Tã 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm (un)

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00900000	R\$ 43,89	R\$ 0,39
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00400000	R\$ 42,27	R\$ 0,16
107139S	Tã soldável, pvc, 90 graus, 25 mm, para água fria predial (nbr 5648)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 0,73	R\$ 0,73
TOTAL Material:					R\$ 1,28	

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 26,49	R\$ 4,76
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 23,20	R\$ 4,17
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 8,93	
VALOR:					19,21	

9.1.2.2.7. S01138 Joelho 90° de pvc rígido soldável, marrom diâmetro = 50mm (un)

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01400000	R\$ 43,89	R\$ 0,61
103540S	Joelho pvc, soldável, 90 graus, 50 mm, cor marrom, para água fria predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,04	R\$ 3,04
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,00600000	R\$ 42,27	R\$ 0,25
TOTAL Material:					R\$ 3,90	

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	R\$ 26,49	R\$ 7,41
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	R\$ 23,20	R\$ 6,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,90	
VALOR:					17,88	

9.1.2.2.8. 184104 Tubo em PVC - 50mm (LS) (m)

000226	Adesivo p/ PVC - 75g Material	SEDOP	TB	0,11000000	R\$ 0,03	R\$ 0,89
--------	-------------------------------	-------	----	------------	----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CCF 4-15

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V Nº 736729- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V Nº 736729- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,84% L.S. MÃO: 63,32%
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRA CIVIL
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	CREE
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05729/2025.	SEDOF
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 00162026.	SEINFRA
		SINAPI
		Calculados Próprio

D00222	Solução Impedora Material	SEDOP	L	0,00300000	R\$ 33,44	R\$ 0,10
H00003	Tubo em PVC - 50mm (LS) Material	SEDOP	m	1,05000000	R\$ 7,24	R\$ 7,60
					TOTAL Material:	R\$ 8,96

89248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 22,32	R\$ 6,69
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 26,49	R\$ 7,94
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,63
					VALOR:	22,99

9.2.1.1. 081602 BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO) (Un)

H345	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40mm - (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
					TOTAL Material:	R\$ 1,45

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,1400000	R\$ 16,35	R\$ 2,28
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 2,28

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1400000	R\$ 26,49	R\$ 3,70
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 3,70
					VALOR:	7,43

9.2.1.2. 081851 CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA (Un)

2448	AÇO CA-80 B - 5,0MM	GOINFRA CIVIL	Kg	10,1300000	R\$ 4,83	R\$ 48,92
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SIKAI / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	GOINFRA CIVIL	Kg	0,3758000	R\$ 4,09	R\$ 1,64
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	GOINFRA CIVIL	Kg	0,0700000	R\$ 10,08	R\$ 0,70
0102	ARAME RECOZIDO 18 BWG	GOINFRA CIVIL	Kg	0,1800000	R\$ 8,84	R\$ 1,59
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,1200000	R\$ 92,10	R\$ 11,05
2683	ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL BICOMPONENTE (VIAPLUS 1000SIKA TOP 107 OU EQUIVALENTE)	GOINFRA CIVIL	Kg	5,1520000	R\$ 4,57	R\$ 23,54
2387	BRITA Nº 0	GOINFRA CIVIL	m3	0,0600000	R\$ 107,17	R\$ 6,43
2386	BRITA Nº 1	GOINFRA CIVIL	m3	0,0600000	R\$ 83,49	R\$ 5,00
1215	CIMENTO PORTLAND CPK-32	GOINFRA CIVIL	Kg	40,8000000	R\$ 0,71	R\$ 31,19
1703	COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M	GOINFRA CIVIL	m2	1,3500000	R\$ 26,47	R\$ 37,66
1283	DESMOLDANTE PARA CONCRETO	GOINFRA CIVIL	l	0,4600000	R\$ 8,14	R\$ 3,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CCL 476
PLA
 L.S. Hora: 104,10%
 L.S. Mês: 63,82%

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 756739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 18/09/2025
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 756739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	MO: 23,99%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATEL 100% 2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE 2025/09
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025.	SEIOP 2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 007/2025.	SEINFRA 100% COM DESONERAÇÃO
			SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO
			CONCORRÊNCIA SINAPI

1803	PREGO 18x30	GOINFRA CIVIL	Kg	0,8100000	R\$ 12,48	R\$ 10,11
2023	TABUA PARA FORMA (30CM)	GOINFRA CIVIL	m	2,8200000	R\$ 7,59	R\$ 21,40
					TOTAL Material:	R\$ 313,17

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,8139000	R\$ 16,35	R\$ 13,20
0025	OFICIAL B	GOINFRA CIVIL	h	0,8565000	R\$ 23,59	R\$ 20,20
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 33,60

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,0400000	R\$ 25,94	R\$ 18,52
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,1200000	R\$ 28,72	R\$ 118,32
88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,1800000	R\$ 23,47	R\$ 4,22
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2400000	R\$ 25,13	R\$ 5,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	7,5100000	R\$ 23,20	R\$ 174,23
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 322,28
					VALOR:	558,96

9.2.1.3. 100093 Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm (un)

H00006	Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm Material	SEIOP	un	1,0000000	R\$ 15,18	R\$ 15,18
					TOTAL Material:	R\$ 15,18

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4000000	R\$ 22,32	R\$ 8,92
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4000000	R\$ 26,49	R\$ 10,59
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 19,51
					VALOR:	36,69

9.2.1.4. C3586 CALXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR (UN)

I0435	CALXA SIFONADA 150 x 150 x 50 COM GRELHA	SEINFRA	UN	1,0000000	R\$ 20,2000	R\$ 20,2000
					TOTAL Material:	R\$ 20,2000

88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,5000000	R\$ 22,3200	R\$ 11,1600
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,5000000	R\$ 26,4900	R\$ 13,2450
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 24,4050

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROGV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 19/02/2026	L.S. Hora: 104,19%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROGV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,86%	L.S. Mdo: 88,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATO: 1908 202505 SEM DESONERAÇÃO ORSE: 202609 SINAPI: 202609 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 202609 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 202609 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 202609 COM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA		
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012026.		

VALOR: 47,61

9.2.1.5. S01540 Curva 90° curta em pvc rígido soldável, diâmetro = 100mm (un)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,05000000	R\$ 43,88
1019965	Curva pvc curta 90 graus, diâmetro 100 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 13,44
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,08000000	R\$ 42,27
TOTAL Material:					R\$ 19,01

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 26,49
88916	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23000000	R\$ 20,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,42
VALOR:					38,43

9.2.1.6. 881924 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO) (un)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
H379	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 4,59
TOTAL Material:					R\$ 4,59

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,45000000	R\$ 16,35
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 7,35

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000	R\$ 26,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 11,92
VALOR:					23,86

9.2.1.7. 081921 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) (un)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
H304	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 mm - (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 1,29
TOTAL Material:					R\$ 1,29

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,28000000	R\$ 16,35
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 4,57

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	R\$ 26,49

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CC 418

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARUBOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA.	DATA: 13/03/2026	L.S. Hora: 104,10%
			BQ: 28,88%	L.S. Mão: 63,32%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARUBOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA.	GOINFRA CIVIL	TSOS 2025/06 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA.	ORSE	2280/01
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	BEDOP	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05.720/2025.	SENIFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO
	CONDIÇÃO ELETRÔNICA:	Nº 001/2026.	SINAPI	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
			Composição Propria	PRÓPRIA

TOTAL: Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,41
VALOR:	13,27

9.2.1.8. 081922 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) (Un)

H381	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 1,97	R\$ 1,97
					TOTAL Material:	R\$ 1,97

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,2800000	R\$ 18,35	R\$ 4,57
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,57

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2800000	R\$ 26,49	R\$ 7,41
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,41
					VALOR:	13,05

9.2.1.9. 081923 JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO) (Un)

H382	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 mm (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 4,49	R\$ 4,49
					TOTAL Material:	R\$ 4,49

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,3600000	R\$ 16,35	R\$ 5,88
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,88

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3600000	R\$ 26,49	R\$ 9,53
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,53
					VALOR:	19,94

9.2.1.10. 081986 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO) (Un)

H380	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 1,42	R\$ 1,42
					TOTAL Material:	R\$ 1,42

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,2800000	R\$ 16,35	R\$ 4,57
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,57

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CC 419

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARAGOV Nº 734789- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026	L.S. Hora: 104,19%
			BDI: 28,86%	L.S. Mão: 63,32%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARAGOV Nº 734789- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	GOINFRA CIVIL	TAB 00500 SEM DESONERACAO
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CASE	232809
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	DEBOP	100500 SEM DESONERACAO
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05.70/2025.	SEINFRA	028.1 COM DESONERACAO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012026.	SEINFRA	005000 SEM DESONERACAO	
			PROPRIA	

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2800000	R\$ 26,49	R\$ 7,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,41
VALOR:						12,46

9.2.1.11. 081936 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO) (Un)

H371	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 1,73	R\$ 1,73
TOTAL Material:						R\$ 1,73

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,2900000	R\$ 16,35	R\$ 4,57
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 4,57

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2800000	R\$ 26,49	R\$ 7,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,41
VALOR:						12,71

9.2.1.12. 081975 JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO) (Un)

H384	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 16,15	R\$ 16,15
TOTAL Material:						R\$ 16,15

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,4600000	R\$ 16,35	R\$ 7,52
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 7,52

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,4600000	R\$ 26,49	R\$ 12,18
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,10
VALOR:						25,65

9.2.1.13. 081970 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) (Un)

H387	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 5,29	R\$ 5,29
TOTAL Material:						R\$ 5,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/07 Nº 73.6739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2025	L.S. Hora: 104,29%
		BDI: 26,66%	L.S. Mão: 63,92%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/07 Nº 73.6739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SINAPI CIVIL 1306 2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE 222508	
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	HEIUP 2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		SINAPI 0281 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI 2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
		Composição	111000
		Pagador	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05.720.2025.		
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2025.		

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,2300000	R\$ 19,35	R\$ 4,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,74

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,2900000	R\$ 26,49	R\$ 7,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,66
					VALOR:	17,71

9.2.1.14. 114299 Prolongador sem entrada para cabre de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar (un)

114299	Prolongador sem entrada para cabre de gordura, dn = 300mm, Tigre ou similar	ORSE	un	1,0000000	R\$ 106,45	R\$ 106,45
					TOTAL Material:	R\$ 106,45
					VALOR:	106,45

9.2.1.15. 082101 REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO) (un)

H395	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 X 50 MM - (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,0000000	R\$ 3,40	R\$ 3,40
					TOTAL Material:	R\$ 3,40

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,3600000	R\$ 16,35	R\$ 5,68
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 5,68

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,3600000	R\$ 26,49	R\$ 9,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 9,56
					VALOR:	15,81

9.2.1.16. 107097S Te sanitário, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial (un)

107097S	Te sanitário, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	ORSE	un	1,0000000	R\$ 7,14	R\$ 7,14
					TOTAL Material:	R\$ 7,14
					VALOR:	7,14

9.2.1.17. S01527 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 160 mm (m)

100130	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,0250000	R\$ 43,88	R\$ 1,09
--------	-------------------------------------	------	----	-----------	-----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CCL 481

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 788739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA : 18/02/2026	L.S. Hora: 104,70%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 788739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI : 23,86%	L.S. Mão: 83,82%
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONDIÇÃO DE OBRAS	SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	202403
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 46720/2025.	SEDFV	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026	SENPIA	026 - COM DESONERAÇÃO
		SENPIA	2025/01 SEM DESONERAÇÃO
		Condições de OBRAS	PRELIMINAR

102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,04000000	R\$ 42,27	R\$ 1,68
109838S	Tubo pvc serie normal, dn 100 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 8,59	R\$ 8,67
TOTAL Material:						R\$ 11,46

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52000000	R\$ 26,49	R\$ 13,77
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,62000000	R\$ 23,20	R\$ 12,08
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,85
VALOR:						37,26

9.2.1.18. S01626 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolca p/ esgoto predial, d = 75 mm (m)						
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01700000	R\$ 43,89	R\$ 0,74
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,02600000	R\$ 42,27	R\$ 1,09
109837S	Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,04000000	R\$ 8,13	R\$ 8,21
TOTAL Material:						R\$ 10,04

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49000000	R\$ 26,49	R\$ 12,71
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,49000000	R\$ 23,20	R\$ 11,13
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,84
VALOR:						33,88

9.2.1.19. S01525 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolca p/ esgoto predial, d = 50 mm (m)						
100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	R\$ 43,89	R\$ 0,35
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,01100000	R\$ 42,27	R\$ 0,46
109838S	Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 8,19	R\$ 8,25
TOTAL Material:						R\$ 7,06

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 26,49	R\$ 7,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,20	R\$ 6,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 14,90
VALOR:						21,96

9.2.1.20. S01524 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolca p/ esgoto predial, d = 40 mm (m)						
--	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/03/2026	L.S. Hora: 104,10%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,58%	L.S. Mat: 63,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRACIA	1900 202606 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2788 08
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 03.720/2025.	SEDEP	202602 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026.	SEINFRA	028 1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025 09 SEM DESONERAÇÃO
			Compreensão	PRÓPRIA
			Revisão	

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 43,89	R\$ 0,21
102036	Solucão limpadora pvc	ORSE	l	0,00800000	R\$ 42,27	R\$ 0,33
109836S	Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto predial (nbr 5688)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 3,75	R\$ 3,78
TOTAL Material:						R\$ 4,32

88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	R\$ 26,49	R\$ 6,35
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,24000000	R\$ 23,20	R\$ 5,56
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 11,91
VALOR:						16,23

9.2.1.21. S04883 Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m (un)

S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	1,73000000	R\$ 9,84	R\$ 17,02
S00155	Alvenaria bloco cerâmico maciço (50x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço (5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	ORSE	m2	1,70000000	R\$ 105,09	R\$ 178,65
S00310	Chapisco em parede com argamassa traço (1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	m2	1,61000000	R\$ 7,79	R\$ 12,54
S00095	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	R\$ 532,02	R\$ 43,09
S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado	ORSE	m3	0,08100000	R\$ 556,29	R\$ 45,05
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	m3	1,70000000	R\$ 69,60	R\$ 118,32
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	1,17000000	R\$ 107,64	R\$ 125,83
S00072	Reboco manual de paredes, com compactação utilizando bôco, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,15000000	R\$ 48,40	R\$ 55,36
S01908	Reboco ou emboco externo, de parede, com argamassa traço (5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	ORSE	m2	1,61000000	R\$ 40,90	R\$ 65,84
TOTAL Serviço:						R\$ 659,80
VALOR:						659,80

9.2.1.22. C2832 FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA (UN)

10290	BRITA	SEINFRA	M3	1,49200000	R\$ 83,4900	R\$ 124,5671
12298	CURVA PVC ESGOTO LONGA DN 100MM	SEINFRA	UN	3,00000000	R\$ 25,0000	R\$ 75,0000
12456	TUBO PVC ESGOTO PRIMARIO DE 100 - (NBR 5688)	SEINFRA	M	2,50000000	R\$ 6,0000	R\$ 15,0000
TOTAL Material:						R\$ 214,5671

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROV Nº 736798- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 16/03/2026	L.S. Hora: 104,79%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROV Nº 736798- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BOI: 29,86%	L.S. Mão: 83,82%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTA CRL	TAB 2024/08 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2025/08
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06720/2025	REDOP	212402 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2025	SEINFRA	008.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2024/08 SEM DESONERAÇÃO
			Cooperativas	PRÓPRIA

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 20,2000	R\$ 46,4000
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 46,4000

C0073	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	10,05000000	R\$ 68,8800	R\$ 670,1340
C0074	ALVENARIA DE TUOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm	SEINFRA	M2	12,92000000	R\$ 111,4300	R\$ 1.439,6756
C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D=6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	41,85000000	R\$ 9,3800	R\$ 392,6468
C0838	CONCRETO PVBRL, FCK 10 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,29000000	R\$ 402,4900	R\$ 116,7221
C0840	CONCRETO PVBRL, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,59800000	R\$ 415,7100	R\$ 248,2105
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1ª CAT. PROF. ATÉ 1,50m	SEINFRA	M3	14,24000000	R\$ 61,4800	R\$ 875,4752
C1400	FORMA DE TABUAS DE 1" DE 3A. PFUNDAÇÕES UTIL 5 X	SEINFRA	M2	1,84000000	R\$ 81,1800	R\$ 149,3712
C2123	REBOCO CARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENBRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	11,00000000	R\$ 30,8100	R\$ 340,0100
TOTAL Serviço:						R\$ 4.233,2454
VALOR:						4.194,21

9.2.2.1. 800803 Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm (un)

100803	Curva 45 longa pvc sanitario d= 50mm	ORSE	un	1,00000000	R\$ 14,69	R\$ 14,69
TOTAL Material:						R\$ 14,69
VALOR:						14,69

9.2.2.2. 801551 Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm (un)

100138	Adesivo pvc em frasco de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	R\$ 43,89	R\$ 0,66
1005189	Joelho pvc, soldável, pl, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,18	R\$ 2,18
102033	Solucao limpadora pvc	ORSE	l	0,02200000	R\$ 42,27	R\$ 0,92
TOTAL Material:						R\$ 3,75

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	R\$ 25,49	R\$ 3,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	R\$ 23,20	R\$ 3,24
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 6,94
VALOR:						18,60

9.2.2.3. 801554 Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm (un)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS				CCL 484	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 738738-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA			DATA: 19/08/2026	L.S. Máx: 68,32%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 738738-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA			CONTRATIL	TSOI 2025/06 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA			ORSE	2025/08
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA			GRUP	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 067202025			SINFRA	02: COM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012025			SINAPI	2025/08 SEM DESONERAÇÃO
				Contratado Proprio	PRÓPRIO

100138	Adesivo pvc em traço de 850 gramas	ORSE	kg	0,01500000	R\$ 43,89	R\$ 0,65
1035269	Joelho pvc, soldável, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,76	R\$ 1,76
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,02200000	R\$ 42,27	R\$ 0,92
					TOTAL Material:	R\$ 3,32

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	R\$ 26,49	R\$ 3,70
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14000000	R\$ 23,20	R\$ 3,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 6,94
					VALOR:	10,27

9.2.2.4. 081870 JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO) (Un)

1387	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	GOINFRA CIVIL	un	1,00000000	R\$ 5,29	R\$ 5,29
					TOTAL Material:	R\$ 5,29

0008	AJUDANTE	GOINFRA CIVIL	h	0,29000000	R\$ 16,95	R\$ 4,74
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 4,74

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29000000	R\$ 26,49	R\$ 7,68
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 7,68
					VALOR:	17,71

9.2.2.5. 801525 Tubo pvc rígido soldável ponta e bolsa p/ esgoto predial, d = 50 mm (m)

100138	Adesivo pvc em traço de 850 gramas	ORSE	kg	0,00800000	R\$ 43,89	R\$ 0,35
102036	Solução limpadora pvc	ORSE	l	0,01100000	R\$ 42,27	R\$ 0,46
1066385	Tubo pvc serie nominal, dn 50 mm, para esgoto predial (nbr 5686)	ORSE	m	1,01000000	R\$ 6,19	R\$ 6,25
					TOTAL Material:	R\$ 7,06

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 26,49	R\$ 7,94
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,20	R\$ 6,96
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,90
					VALOR:	21,96

CCL 487

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI Nº 78.6739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026	L.S. Hora: 104,19%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI Nº 78.6739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE	202508
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SEDOP	202509 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SINAPI	081 COM DESONERAÇÃO
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05725/2025.	SINAPI	202509 SEM DESONERAÇÃO
	CONFERÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026.	Orçamento Público	PRÉCUIA

10.1. 101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO. PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 (UN)

00069795	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 45,12	R\$ 45,12
					TOTAL Material:	R\$ 45,12

68247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85500000	R\$ 24,39	R\$ 20,85
68264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,85500000	R\$ 29,49	R\$ 25,21
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 46,06

87367	ARGAMASSA TRAÇO 1:1:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA LIMPA) PARA EMBOÇAMASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000	R\$ 642,72	R\$ 2,82
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,82
					VALOR:	94,08

10.2. S03290 Ponto de tomada 2p+1, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (R\$ 12), inclusive placa em pvc e aterramento (pt)

101872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
102688S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 1,50	R\$ 9,00
100839S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/a, antichama brn-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	18,00000000	R\$ 1,50	R\$ 27,00
120111S	Fita isolante adesiva antichama, uso até 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R\$ 7,52	R\$ 1,12
109096	Tomada 2p +1, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	ORSE	un	1,00000000	R\$ 8,30	R\$ 8,30
					TOTAL Material:	R\$ 44,47

68264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 29,49	R\$ 117,96
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 23,20	R\$ 69,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 187,56
					VALOR:	242,03

10.3. S03281 Ponto de Interruptor 02 seções (2 a) embutido com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4" (pt)

101872S	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 1,05	R\$ 1,05
102688S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 1,50	R\$ 9,00

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CC 486

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/01/736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026	L.S. Hora: 704,19%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/01/736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BOL: 23,86%	L.S. Mão: 63,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATE:	1335 23340 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE:	2025.08
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	NP 05720/2025.	REGIÃO:	20302 SEM DESONERAÇÃO
CONFERÊNCIA ELETRÔNICA:	NP 001/2026.	SEMPRA:	0281 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI:	203009 SEM DESONERAÇÃO
			CONDIÇÃO:	PRÓPRIA

100339S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/s, antichama brn-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	ORSE	m	12,00000000	R\$ 1,50	R\$ 18,00
120111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R\$ 7,52	R\$ 1,12
101119	Interruptor embutir 02 espões simples com placa	ORSE	un	1,00000000	R\$ 3,04	R\$ 3,04
TOTAL Material:						R\$ 21,16

88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,80000000	R\$ 29,49	R\$ 112,06
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,80000000	R\$ 23,20	R\$ 64,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 177,02
VALOR:						210,13

10.4. 350641 Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível sanfonado aparente Ø 3/4" (un)

112001S	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexível corrugado	ORSE	un	1,00000000	R\$ 2,72	R\$ 2,72
102888S	Eletroduto pvc flexível corrugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	m	6,00000000	R\$ 1,50	R\$ 9,00
100339S	Fio de cobre, sólido, classe 1, isolamento em pvc/s, antichama brn-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm2	ORSE	m	12,00000000	R\$ 1,50	R\$ 18,00
120111S	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	ORSE	un	0,15000000	R\$ 7,52	R\$ 1,12
TOTAL Material:						R\$ 30,84

88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,50000000	R\$ 29,49	R\$ 103,21
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 23,20	R\$ 104,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 207,61
VALOR:						238,45

10.5. 500599 Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 400 w (philips ref son 400w ou similar) (un)

101319	Lâmpada vapor sódio alta pressão 400 w (philips ref. son 400w ou similar)	ORSE	un	1,00000000	R\$ 28,79	R\$ 28,79
TOTAL Material:						R\$ 28,79

88204	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	R\$ 29,49	R\$ 0,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	R\$ 23,20	R\$ 0,00
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,00
VALOR:						44,59

10.6. 913157 Luminária plafon (sobrepur) 22,6 x 22,6 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar (un)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CCM 487
L.S. Mo: 63,32%

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SIARJGV Nº 736738-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/09/2023	EST. FISCAL: 104,67%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SIARJGV Nº 736738-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BCI: 23,85%	L.S. Mo: 63,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRA CIVIL 1305 2025 05 SEM DESONERAÇÃO 202505 202505 SEM DESONERAÇÃO 025 1 COM DESONERAÇÃO 202505 SEM DESONERAÇÃO PROPRIA	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA		
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	MP 06729/2023.		
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	MP 001/2023.			

HS945	Luminária plafon (sobrepot) 22,5 x 22,5 - 18 W - 8000K - G- Light ou similar	ORSE	un	1,00000000	R\$ 22,37	R\$ 22,37
					TOTAL Material:	R\$ 22,37

09264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 29,49	R\$ 14,74
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,20	R\$ 11,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 26,34
					VALOR:	48,71

10.7. 91927 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)

00001022	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 1,95	R\$ 2,42
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,98	R\$ 0,02
					TOTAL Material:	R\$ 2,44

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 29,39	R\$ 0,70
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02900000	R\$ 29,49	R\$ 0,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,55
					VALOR:	3,99

10.8. 91929 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)

00001021	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	M	1,24340000	R\$ 2,99	R\$ 3,71
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,98	R\$ 0,02
					TOTAL Material:	R\$ 3,73

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 29,39	R\$ 0,95
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03900000	R\$ 29,49	R\$ 1,15
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,10
					VALOR:	5,83

CC 488

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/04/2023- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO-COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	DATA: 15/03/2023	ESPECIFICAÇÃO: 104, 104
		BDI: 23,08%	L.S. Mês: 63,82%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/04/2023- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO-COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	CONTRATANTE: 1300 2025 06 SEM DESONERAÇÃO	
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGÊNIO-COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	ORÇ:	202508
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAJALMA DE CAJALMA - MA	RECURSOS:	202502 SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	NP 06/20/2025.	SEINFRA:	005 1 COM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	NP 001/2026.	SINAPI:	202609 SEM DESONERAÇÃO
		Carregamento:	PRÓPRIA

11.1. 102492 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 (M2)

00012815	FITA CREPE ROLO DE 25" MM X 50 M	SINAPI	UN	0,01000000	R\$ 8,87	R\$ 0,08
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,18000000	R\$ 4,18	R\$ 0,66
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	L	0,58400000	R\$ 18,84	R\$ 8,99
					TOTAL Material:	R\$ 9,73

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36500000	R\$ 30,34	R\$ 11,07
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15200000	R\$ 23,20	R\$ 3,52
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,59
					VALOR:	24,32

11.2. 01041 DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/ TINTA ACRÍLICA (M)

11178	FITA CREPE 18MM	SEINFRA	M	2,00000000	R\$ 0,0800	R\$ 0,1600
12083	TINTA 100% ACRILICA	SEINFRA	L	0,05000000	R\$ 13,4600	R\$ 0,6730
					TOTAL Material:	R\$ 0,8330

100301	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 25,8200	R\$ 3,8700
88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 30,3400	R\$ 9,1020
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 12,9720
					VALOR:	13,81

11.3. 88486 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023 (M2)

00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	L	0,18560000	R\$ 4,18	R\$ 0,69
					TOTAL Material:	R\$ 0,69

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08880000	R\$ 30,34	R\$ 2,02
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02220000	R\$ 23,20	R\$ 0,51
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,53
					VALOR:	3,22

11.4. 88497 ENASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL AF_04/2023 (M2)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CC 4329

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROGV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJAL - MA	DATA: 13/03/2026	L.S. Item: 104,19%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROGV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJAL - MA	DOI: 230306	L.S. Mão: 83,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJAL - MA	CONTRA-CIL	T303 2025/03 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAJALMA DE CAJAL - MA	ORSE	2025/03
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2026.	OLUP	2025/03 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012026.	SEINFRA	02 - COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025/03 SEM DESONERAÇÃO
			Comissão Propra	PROPRIA

0000367	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	SINAPI	UN	0,08020000	R\$ 0,61	R\$ 0,04
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFÍCIES DE AMBIENTES INTERNOS	SINAPI	KG	1,33880000	R\$ 1,81	R\$ 2,42
TOTAL Material:					R\$ 2,46	

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28100000	R\$ 30,34	R\$ 10,95
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12030000	R\$ 23,20	R\$ 2,79
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 13,74	
VALOR:					16,20	

11.6. 104842 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_24/2023 (M2)

00035692	TINTA LATEX ACRÍLICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	L	0,23970000	R\$ 16,44	R\$ 3,89
TOTAL Material:					R\$ 3,89	

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16010000	R\$ 30,34	R\$ 4,94
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05440000	R\$ 23,20	R\$ 1,26
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 6,20	
VALOR:					10,09	

12.1. C4069 BANCADA DE GRANITO (OUTRAS CORES) ESP. = 2cm (COLOCADO) (M2)

00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00600000	R\$ 92,1000	R\$ 0,7368
17894	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES E=2cm,	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 280,4400	R\$ 280,4400
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	3,20000000	R\$ 0,4300	R\$ 1,3760
TOTAL Material:					R\$ 282,5528	

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,20000000	R\$ 29,1300	R\$ 34,9560
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 23,2000	R\$ 46,4000
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 81,3560	
VALOR:					343,91	

12.2. C4070 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00400000	R\$ 92,1000	R\$ 0,3684
----------	---	--------	----	------------	-------------	------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CC 4190

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAPUBON Nº 736738- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA : 19/02/2026	L.S. Hora: 704,18%
			BDI : 23,86%	L.S. Mão: 63,82%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAPUBON Nº 736738- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	COMPACTIV	7305 2024-01 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE	2025-08
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SINAPI	2025-02 SEM DESONERAÇÃO
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025.	SEINFRA	0201 COM DESONERAÇÃO
CONCORDÂNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2025.	SINAPI	2025-08 SEM DESONERAÇÃO	CONDIÇÕES REAIS

10799	CIMENTO BRANCO	SEINFRA	KG	0,70000000	R\$ 2,5300	R\$ 1,7710
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	1,80000000	R\$ 0,4500	R\$ 0,8100
17895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,00000000	R\$ 280,0000	R\$ 280,0000
11621	PERFIL BATENTE DE AÇO (1424)X44MM CHAPA 20 (DIVISÓRIA)	SEINFRA	KG	1,30000000	R\$ 2,4400	R\$ 3,1720
TOTAL Material:						R\$ 285,8894

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,40000000	R\$ 29,1800	R\$ 69,9120
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,80000000	R\$ 23,2000	R\$ 111,3600
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 181,2720
VALOR:						467,27

12.3. 504731 Fornecimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2" (m)

1109979	Eletrodo revestido aco - e7018, diametro igual a 4,00 mm	ORSE	kg	0,40000000	R\$ 31,42	R\$ 12,56
104430	Tubo de aço inox 1 1/2" esp. 1,20mm	ORSE	m	1,05000000	R\$ 78,79	R\$ 82,72
TOTAL Material:						R\$ 95,28

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 29,18	R\$ 8,73
88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 28,94	R\$ 5,78
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,20	R\$ 11,60
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000	R\$ 29,88	R\$ 5,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 32,08

501903	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (13) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 512,05	R\$ 1,53
TOTAL Serviço:						R\$ 1,53
VALOR:						126,89

12.4. 508836 Vidro leitoso 4mm (m2)

108120	Vidro leitoso, e= 4mm	ORSE	m2	1,00000000	R\$ 116,67	R\$ 116,67
TOTAL Material:						R\$ 116,67
VALOR:						116,67

12.5. 01351 CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLI OFICIAL COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS (CJ)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

CCL/91

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROV Nº 736798- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 18/04/2026	RECEITA MUNICIPAL: 104,18%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROV Nº 736798- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,88%	L.S. Mdo: 63,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTR. CIVIL	1300 2025405 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2025405
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2026.	SEICOP	2025405 SEM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026.	SEINFRA	4281 COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025405 SEM DESONERAÇÃO
			Compostos Plásticos	PROFPA

11140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.638,3900	R\$ 1.638,3900
					TOTAL Material:	R\$ 1.638,3900
					VALOR:	1.638,39

12.6. C1349 CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES (CJ)						
11137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 2.698,7600	R\$ 2.698,7600
					TOTAL Material:	R\$ 2.698,7600
					VALOR:	2.698,76

12.7. C1347 CONJUNTO PARA BASQUETE COM TABELAS EM COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, COMPLETO, INCLUSIVE ESTRUTURA EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO DE 4" E DE 1", ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M (CJ)						
11139	ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 2,30M	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 963,7000	R\$ 963,7000
11911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00000000	R\$ 1.699,4600	R\$ 1.699,4600
					TOTAL Material:	R\$ 2.663,1600
					VALOR:	2.663,17
13268	CONCRETO PAVIM., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,06650000	R\$ 357,3200	R\$ 30,4082
					TOTAL Serviço:	R\$ 30,4082
					VALOR:	2.694,07

13.1. 802460 Limpeza geral (m2)						
101897	Subir em pó	ORSE	kg	0,00500000	R\$ 6,56	R\$ 0,03
102414	Vassoura plástica	ORSE	un.	0,05000000	R\$ 9,01	R\$ 0,45
					TOTAL Material:	R\$ 0,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 23,20	R\$ 1,85
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 1,85

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS			CCL 192
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARNOV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026 BDI: 23,00%	L.S. MA: 69,32%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARNOV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTR. CIVIL	TRAB 2026-05 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE	2026-09
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SECOF	TRAB 2026-05 SEM DESONERAÇÃO
PROCEBIO ADMINISTRATIVO:	MP 05.702.026.	SEINFRA	DOB 1 COM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026	SEAP	TRAB 2026-05 SEM DESONERAÇÃO
		Corporação	PRÓPRIA
		Região	
			VALOR: 2,32

Caxias - MA, 16 de Março de 2026

Jordson Diego Aragão Barros
Sócio Administrador
RG: 0218741630021
CPF: 006.767.793-90

Raimundo, Gonçalves da Sousa
Responsável Técnico
CREA/MA 1101284006
CPF: 188.171.682-04

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAPI/01/796789 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026	ISS: 03-10000-000-000
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAPI/01/796789 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BSI: 29,86%	I.S. MA: 63,82%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATADA:	TSB 202508 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DO SUL - MA	ORSE:	002508
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 04/202025	BEDOP:	202508 12 M DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012026	SEINFRA:	025.1 COM DESONERAÇÃO
			SINAP:	202508 SEM DESONERAÇÃO
			Carregamento	PROFIMA

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043485	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,42	

00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,36	R\$ 15,36
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,36	

93308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,17	R\$ 0,17
TOTAL Serviço:					R\$ 0,17	
VALOR:					23,06	

88239 AJUDANTE DE CARPinteIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043483	EPI - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMÍLIA CARPinteIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 9,21	

00006117	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,36	R\$ 15,36
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,36	

93308	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22
-------	---	--------	---	------------	----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CC 494

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/09/2020	L.S. Hora: 104,76%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,68%	L.S. Mão: 63,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATAÇÃO	TERMO DE COMPROMISSO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2025,00
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05723626.	SINAPI	2025,02 SEM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2020	SENTRA	001 - COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025,02 SEM DESONERAÇÃO
			Propria	PRÓPRIA

TOTAL Serviço:	R\$ 0,22
VALOR:	23,79

100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)							
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23	
00043480	EP: - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,85	R\$ 1,85	
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43	
00043486	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,05	R\$ 2,05	
00037370	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08	
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60	
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 13,24	

00044466	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,96	R\$ 15,96	
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 15,96	

100291	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,22	R\$ 0,22	
TOTAL Serviço:						R\$ 0,22	
VALOR:						26,62	

180660 ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M)							
00020007	GUARNIÇÃO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACISA, PARA PORTA, E = 1" CM, L = 5" CM, PINUS/EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	SINAPI	M	1,18300000	R\$ 3,62	R\$ 4,21	
00039026	PREGO DE AÇO POLIDO SEM CABEÇA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	KG	0,00800000	R\$ 13,85	R\$ 0,08	
TOTAL Material:						R\$ 4,23	

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,06800000	R\$ 77,81	R\$ 1,69	
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03400000	R\$ 23,20	R\$ 0,78	
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 2,47	
VALOR:						6,96	

00073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)						
-------	---	--	--	--	--	--	--

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFIDOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026	L.S. Hora: 104,18%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFIDOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BOI: 25,68%	L.S. Mês: 53,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRA-CPL	1309 2025/05 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2025/09
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 16720/2025.	REDOP	2025/11 SEM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026.	SEINFRA	008 - COM DESONERAÇÃO	
		SPAF	2025/09 SEM DESONERAÇÃO	
		Comissão Fiscal	PROJETA	

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01500000	R\$ 90,9200	R\$ 1,3638
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,5800	R\$ 1,2644
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	2,18000000	R\$ 0,4300	R\$ 0,9374
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	25,00000000	R\$ 0,3200	R\$ 8,0000
TOTAL Material:						R\$ 11,5656

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,1300	R\$ 29,1300
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,12000000	R\$ 23,2000	R\$ 25,9840
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 55,1140
VALOR:						66,68

CIN74 ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (M2)

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,04130000	R\$ 90,9200	R\$ 3,7550
10441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	5,18000000	R\$ 0,5800	R\$ 3,5902
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	5,18000000	R\$ 0,4300	R\$ 2,6617
12081	TUJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	SEINFRA	UN	47,00000000	R\$ 0,3200	R\$ 15,0400
TOTAL Material:						R\$ 25,0469

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 29,1300	R\$ 43,6950
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,04000000	R\$ 23,2000	R\$ 42,6880
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 86,3830
VALOR:						111,43

C3130 AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO (M3)

10596	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 104,4900	R\$ 0,0000
10710	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP)	SEINFRA	H	0,01368893	R\$ 272,9800	R\$ 3,7914
10885	TRATOR DE ESTEIRAS CALÂMNA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,00069444	R\$ 88,3500	R\$ 0,0600
10779	TRATOR DE ESTEIRAS CALÂMNA E ESC. HP 155 (CHP)	SEINFRA	H	0,01319444	R\$ 221,9400	R\$ 2,9660
TOTAL Equipamento Quilo Horário:						R\$ 6,8194

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02777778	R\$ 23,2000	R\$ 0,6444
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,6444

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL496

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAPROV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/03/2025	LS: 63,32%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAPROV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	COMPR. CIVIL	1308 2025/05 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE	2025/08
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	REDUZ	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05729/2025.	SENAP	025 1 COM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 00160226.	SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
			Coatização Pavimento	PRÓPRIA

VALOR: 7,48

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 90,92	R\$ 105,48
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	116,40000000	R\$ 0,79	R\$ 92,79
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	261,80000000	R\$ 0,71	R\$ 185,94
TOTAL Material:						R\$ 384,21

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,23000000	R\$ 23,20	R\$ 260,53
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 260,53
VALOR:						642,72

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,45000000	R\$ 0,43	R\$ 1,48
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,05000000	R\$ 1,54	R\$ 1,61
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 3,09

00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,16000000	R\$ 90,92	R\$ 105,48
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	174,10000000	R\$ 0,79	R\$ 135,79
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	195,80000000	R\$ 0,71	R\$ 139,06
TOTAL Material:						R\$ 380,33

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,50000000	R\$ 23,47	R\$ 105,61
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 105,61
VALOR:						485,94

87377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M2)

00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94000000	R\$ 92,10	R\$ 86,57
----------	---	--------	----	------------	-----------	-----------

CC 497

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAPAGOV Nº 738739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA : 13/02/2020	L.S. Hora: 104,79%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAPAGOV Nº 738739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SEI : 23.864	L.S. Hora: 68,92%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONCRETO CIVIL	1305,325M3 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORÇ	2025,08
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06720/2025.	BEDOP	177502 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0018026.	SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	230949 SEM DESONERAÇÃO
			Compostos de Resíduos	170x170x170

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	422,85000000	R\$ 0,71	R\$ 300,06
					TOTAL Material:	R\$ 300,06

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,02000000	R\$ 23,20	R\$ 255,66
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares	R\$ 255,66
					VALOR:	642,28

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)						
88831	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	3,39000000	R\$ 0,43	R\$ 1,45
88830	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	1,03000000	R\$ 1,54	R\$ 1,58
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 3,09

00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,27000000	R\$ 90,92	R\$ 115,46
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	573,81000000	R\$ 0,71	R\$ 407,26
					TOTAL Material:	R\$ 522,72

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,42000000	R\$ 23,47	R\$ 103,73
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 103,73
					VALOR:	629,45

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)						
00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	1,07000000	R\$ 90,92	R\$ 97,28
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	482,90000000	R\$ 0,71	R\$ 342,90
					TOTAL Material:	R\$ 440,18

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,57000000	R\$ 23,20	R\$ 198,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 198,82
					VALOR:	639,88

CCU 498

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SIARBOV Nº 736789-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/03/2025	L.S. Hora: 104,19%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SIARBOV Nº 736789-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	REI: 28,89%	L.S. Mês: 63,89%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATO:	1300 2025/05 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS-DE CAXIAS - MA	ORSE:	2025/08
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05730/2025.	RECUP:	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2025.	SENTRA:	035 - COM DESONERAÇÃO
			SINAPI:	3328/07 SEM DESONERAÇÃO
			Empenho Propio:	PRÓPRIA

100489 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L AF_08/2019 (M3)						
88225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHI	1,87000000	R\$ 1,79	R\$ 3,34
88225	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023	SINAPI	CHP	0,57000000	R\$ 4,83	R\$ 2,75
TOTAL Equipamento Custo Horário:						R\$ 6,09

00000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	SINAPI	MO	1,07000000	R\$ 90,32	R\$ 97,28
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	483,72000000	R\$ 0,71	R\$ 343,44
TOTAL Material:						R\$ 440,72

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,44000000	R\$ 23,47	R\$ 57,26
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,75000000	R\$ 23,20	R\$ 17,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 74,66
VALOR:						521,47

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (M)						
00007370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00007372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043405	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00007373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
00007371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,48

00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,28	R\$ 20,28
TOTAL Al. Mão de Obra:						R\$ 20,28

95314	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
-------	---	--------	---	------------	----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

66499

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAPGOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 19/03/2026	L.S. Hora: 10h, 18h
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAPGOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATO:	TERMO DE COMPROMISSO SIAPGOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE:	202509
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	REDOP:	202509 SEM DESONERAÇÃO
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 03720205	SEINFRA:	0391 COM DESONERAÇÃO
CONDIÇÃO DE ENTREGA:	Nº 0012026	SINAPI:	202509 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA

TOTAL Serviço:	R\$ 0,00
VALOR:	28,94

00216 ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 8,3 A 19,0mm (KG)

0103	AÇO CA-50	SEINFRA	KG	1,15000000	R\$ 4,3000	R\$ 4,9450
0103	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,02000000	R\$ 10,0000	R\$ 0,2000
TOTAL Material:					R\$ 5,1450	

88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 23,9600	R\$ 1,9168
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 28,9400	R\$ 2,3152
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 4,2320	
VALOR:					9,38	

190578 ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 9 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1660 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,5 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_04/2025 (UN)

5930	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,98652010	R\$ 76,28	R\$ 75,25
5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 8200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 8,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,07316000	R\$ 217,08	R\$ 15,88
TOTAL Equipamento Custo Horário:					R\$ 91,13	

00000663	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	9,00000000	R\$ 27,21	R\$ 244,89
TOTAL Material:					R\$ 244,89	

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91490010	R\$ 24,39	R\$ 22,31
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,11709000	R\$ 29,49	R\$ 121,41
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 143,72	
VALOR:					479,74	

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

664500
L.S. Hora: 10h, 18m
20/03/2024

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV N° 73679-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAJALMA - MA	DATA: 15/03/2024 SDI: 29,28%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV N° 73679-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAJALMA - MA	CLASSIFICAÇÃO: 2025 09 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAJALMA - MA	ORÇ: 2025 09
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAJALMA DE CAJALMA - MA	LA OCP: 2025 09 SEM DESONERAÇÃO
PROCEDEDO ADMINISTRATIVO:	Nº 057202025	SENPA: 008 1 COM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012086	SINAPI: 2025 09 SEM DESONERAÇÃO
		PROPOSTA

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043480	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 9,46	

00000287	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,36	R\$ 15,36
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,36	

95316	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,57	R\$ 0,57
TOTAL Serviço:					R\$ 0,57	
VALOR:					24,29	

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,78	

00000286	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,29	R\$ 14,29
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,29	

95317	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
TOTAL Serviço:					R\$ 0,25	
VALOR:					22,32	

CCN 67

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAFMSOV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 18/09/2023	ED. Nº 28 - 104,16%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAFMSOV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	REI: 38,88%	I.S. Mm: 68,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTR. CIVIL	1303 202505 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	220505
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	PP 05.720.8/2023	SEDOF	202502 SEM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	PP 05.720.8/2023	SEINFRA	00911 COM DESONERAÇÃO	
			SIAPAR	202503 SEM DESONERAÇÃO
			Compras.gov.br	PRÓPRIA

68256 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043469	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043465	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 9,43	

00004760	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,28	R\$ 20,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,28	

95324	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:					R\$ 0,29	
VALOR:					20,58	

S02155 Alvenaria tijolo cerâmico medido (5x9x19, esp = 0,09m (alngela), com argamassa traço 15 - 1:2:9 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1 (m2)

102212	Tijolo cerâmico medido 5 x 9 x 19cm	ORSE	un	68,00000000	R\$ 0,36	R\$ 24,48
TOTAL Material:					R\$ 24,48	

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,52000000	R\$ 29,13	R\$ 44,27
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,91000000	R\$ 23,20	R\$ 21,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 65,38	

S03308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2:9) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pacotes de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02200000	R\$ 475,97	R\$ 15,23
TOTAL Serviço:					R\$ 15,23	
VALOR:					165,59	

S01903 Argamassa cimento e areia traço 1-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 pacotes areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Confeção mecânica e transporte (m3)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			CCIA 302
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF/00V Nº 786739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 19/08/2020	L.S. Hora: 10:19h
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF/00V Nº 786739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,86%	L.S. Hora: 08:30h
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SINAPI	1306 3026-06 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2025-08
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05.720.2025.	REDOP	2025-08 SEM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0016026.	SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	3026-09 SEM DESONERAÇÃO
		Composição	PRÓPRIA
		Outras	

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MS	1,08000000	R\$ 90,92	R\$ 98,18
101379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	452,20000000	R\$ 0,71	R\$ 321,08
TOTAL Material:					R\$ 419,26	

88016	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 23,20	R\$ 92,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 92,80	
VALOR:					512,06	

983308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1-5 (1:2-8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 25 kg / 8 pedras de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Condição mecânica e transporte (m3)

00000387	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MS	1,21800000	R\$ 92,10	R\$ 111,98
101106S	Cal hidratada ch-I para argamassas	ORSE	kg	182,00000000	R\$ 0,79	R\$ 141,98
101379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	182,00000000	R\$ 0,71	R\$ 129,22
TOTAL Material:					R\$ 365,17	

88016	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000	R\$ 23,20	R\$ 92,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 92,80	
VALOR:					475,97	

980140 Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocação de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - B1 (kg)

100081	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	ORSE	kg	1,00000000	R\$ 5,18	R\$ 5,18
143125	Arame recozido 18 bmg. d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bmg. d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	ORSE	kg	0,02000000	R\$ 18,78	R\$ 0,37
139017S	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plástico, para vergalhão "4,2 a 12,5" mm, cobertura 20 mm	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,13	R\$ 0,05
139155	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plástico, cobertura "20" mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	ORSE	un	0,40000000	R\$ 0,22	R\$ 0,08
TOTAL Material:					R\$ 5,68	

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 28,94	R\$ 2,31
88016	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 23,20	R\$ 1,85
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 4,16	
VALOR:					0,84	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 503

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 19/03/2025	LAVAGEM: 104,18%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BOI: 25,66%	L.S. AMB: 69,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRA-CIL	1309 202500 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	303609
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05.720.2025.	SEDOF	202500 13 M DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012025.	SEINFRA	025 - COM DESONERAÇÃO	
			SINAPI	2025 00 SEM DESONERAÇÃO
			Composição	PREÇOS

91292 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, PADRÃO POPULAR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2019 (UN)

00099027	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 19 X 30 (3 1/4 X 3)	SINAPI	KG	0,20000000	R\$ 12,00	R\$ 2,40
00007319	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	SINAPI	L	0,16710000	R\$ 7,76	R\$ 1,29
TOTAL Material:						R\$ 9,75

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55200000	R\$ 27,81	R\$ 15,35
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,36200000	R\$ 28,10	R\$ 38,37
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95700000	R\$ 23,20	R\$ 22,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 77,22

88629	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA (MMA), PREPARO MANUAL AF 08/2019)	SINAPI	M3	0,02230000	R\$ 639,00	R\$ 14,24
91287	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM AF 12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 211,81	R\$ 211,81
TOTAL Serviço:						R\$ 226,05
VALOR:						397,82

91287 BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM AF 12/2019 (UN)

00000184	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACISA COM REBAIXO, E = 3" CM, L = 14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 90 CM A 120" CM X 210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (NÃO INCLUI ALZARES)	SINAPI	JG	1,00000000	R\$ 103,23	R\$ 103,23
00005086	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 12 X 12	SINAPI	KG	0,01100000	R\$ 16,20	R\$ 0,17
00005075	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,02400000	R\$ 12,32	R\$ 0,29
TOTAL Material:						R\$ 103,69

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,74100000	R\$ 27,81	R\$ 76,22
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37500000	R\$ 23,20	R\$ 31,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 108,12
VALOR:						211,81

88931 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AP 05/2023 (CHI)

CC 904

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/01 Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/04/2023	L.S. Hora: 104,10%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/01 Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,88%	L.S. Lado: 68,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATO:	100 2023 05 SEM DESTINAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORÇ:	202303
	PROCEBIO ADMINISTRATIVO:	Nº 05 720 2023.	RECOR:	2023 02 SEM DESTINAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0014026	SENRA:	003 1 COM DESTINAÇÃO
			SINAPI:	202301 SEM DESTINAÇÃO
			Comissão Regida:	100 2023 05

88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,43
					VALOR:	0,43

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHF DIURNO. AF_05/2023 (CHF)

88826	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,35	R\$ 0,35
88827	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
88828	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,39	R\$ 0,39
88829	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,72	R\$ 0,72
					TOTAL Serviço:	R\$ 1,54
					VALOR:	1,54

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

00010335	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00000400	R\$ 5.608,41	R\$ 0,35
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,35
					VALOR:	0,35

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

00010335	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 5.608,41	R\$ 0,08
					TOTAL Equipamento:	R\$ 0,08
					VALOR:	0,08

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF/DIOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA : 19/05/2023	L.S. Hora: 104,19%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF/DIOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI : 23,66%	L.S. Mda: 68,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SINAPI 100% 2023/04 SEM DESONERAÇÃO ORSE 2025/08 SINAPI 2025/02 SEM DESONERAÇÃO SEINFRA 08/11 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/09 SEM DESONERAÇÃO PRÓPRIA	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA		
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2023.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0016026.		

89828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

00010535	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380 V, POTÊNCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 5.508,41	R\$ 0,39
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,39
VALOR:						0,39

89829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	1,25000000	R\$ 0,58	R\$ 0,72
TOTAL Especiais:						R\$ 0,72
VALOR:						0,72

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,46	R\$ 1,46
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
TOTAL Serviço:						R\$ 1,79
VALOR:						1,79

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

89221	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45
89222	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
89223	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,50	R\$ 1,50
89224	BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 380 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,45	R\$ 1,45

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 506

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAPROV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJARI/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJARI - MA	DATA: 18/03/2025	L.S. TRAF. MA 19%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAPROV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJARI/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJARI - MA	ROI: 23,86%	L.S. Mm: 68,92%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJARI - MA	CONTRATO:	T301 2025.08 SEM DEPRECIAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAJARI DE CAJARI - MA	ORSE:	232608
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05/202025.	REU3:	232608 SEM DEPRECIAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012026.	SEINFRA:	026 1 COM DEPRECIAÇÃO
			SINAPI:	232608 SEM DEPRECIAÇÃO
			Comp. e Imp.:	PRICOM

TOTAL Serviço: R\$ 4,88

VALOR: 4,88

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 22.813,87	R\$ 1,46
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,46
VALOR:						1,46

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00001490	R\$ 22.813,87	R\$ 0,33
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,33
VALOR:						0,33

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 220/380V, POTÊNCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	UN	0,00007000	R\$ 22.813,87	R\$ 1,59
TOTAL Equipamento:						R\$ 1,59
VALOR:						1,59

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	2,50000000	R\$ 0,58	R\$ 1,45
TOTAL Especiais:						R\$ 1,45
VALOR:						1,45

10566 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHI) (H)

12716	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,4700	R\$ 23,4700
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/07 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026 BDI: 29,86%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/07 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	COMPROMISSO: TSO5 2025/00 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE: 2025/00
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	RECURSO: CAXIAS SEM DESONERAÇÃO
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025	SEINFRA: 028.1 COM DESONERAÇÃO
CONDIÇÃO ELETRÔNICA:	Nº 001/2025	SINAPI: 2025/00 SEM DESONERAÇÃO	CONDIÇÃO: PROPRIA

TOTAL Geral:	R\$ 24,990
--------------	------------

VALOR:	24,99
--------	-------

00680 BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (GNP) (H)						
02715	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,4700	R\$ 23,4700
0715	MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 3,4000	R\$ 3,4000
02701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	1,27790000	R\$ 1,0000	R\$ 1,2779
02702	JUROS	SEINFRA	H	0,24210000	R\$ 1,0000	R\$ 0,2421
02703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	0,67290000	R\$ 1,0000	R\$ 0,6729
TOTAL Geral:					R\$ 23,9628	
VALOR:					29,06	

00682 BETONEIRA ELÉTRICA 580L (GNP) (H)						
02714	MAO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.580L	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 23,4700	R\$ 23,4700
02701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,26540000	R\$ 1,0000	R\$ 2,2654
02702	JUROS	SEINFRA	H	0,42920000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4292
02703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,19230000	R\$ 1,0000	R\$ 1,1923
TOTAL Geral:					R\$ 27,3569	
VALOR:					27,36	

006257 BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043484	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAXIA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24	

00000617	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 15,90	R\$ 15,90
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 15,90	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 508

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SINAPIV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJIASMA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJIAS - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SINAPIV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJIASMA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJIAS - MA
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAJIAS DE CAJIAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	MP 05/202026
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	MP 00/14206

DATA: 15/09/2026	L.S. Hora: 104,18%
BDI: 23,98%	L.S. Mão: 68,32%
SINAPIV	1300 2025 05 SEM DESENERAÇÃO
ORSE	202608
REDUP	202602 SEM DESENERAÇÃO
SEINFRA	008 1 COM DESENERAÇÃO
SINAPI	002503 SEM DESENERAÇÃO
Calendário Preços	PRÓPRIO

95325	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
TOTAL Serviço:						R\$ 0,28
VALOR:						23,42

C3253 BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS (M3)

10594	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,01583333	R\$ 62,5500	R\$ 1,3070
10708	CARREGADEIRA DE PNEUS HP 111 (CHP)	SEINFRA	H	0,02583333	R\$ 195,1800	R\$ 5,0421
10618	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 MS/H (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 313,0400	R\$ 0,0000
10732	CONJUNTO DE BRITAGEM 30 MS/H (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 594,3500	R\$ 24,7854
10628	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 34,9800	R\$ 0,0000
10740	GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP)	SEINFRA	H	0,04166667	R\$ 124,4200	R\$ 5,1842
TOTAL Equipamentos Custo Horário:						R\$ 36,3197

12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	SEINFRA	CJ	0,00040000	R\$ 18 111,9600	R\$ 6,4448
TOTAL Materiais:						R\$ 6,4448

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20633333	R\$ 23,2000	R\$ 4,8033
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,8033

C3255	ROCHA PARA BRITAGEM	SEINFRA	M3	1,10000000	R\$ 35,0000	R\$ 39,6000
TOTAL Serviço:						R\$ 39,6000
VALOR:						87,28

S01770 Batente em madeira de lei l = 0,14 m (cabão), incluindo 02 jogos de alzar (m)

100487	Batente (cabão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alzar	ORSE	m	1,10000000	R\$ 27,49	R\$ 30,23
1059753	Preço de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	ORSE	kg	0,00400000	R\$ 10,24	R\$ 0,04
TOTAL Materiais:						R\$ 30,27

88282	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	R\$ 28,72	R\$ 8,04
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 28,13	R\$ 8,73
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28000000	R\$ 23,20	R\$ 6,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 23,26

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V N° 736739-PRÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/09/2026	L.S. Hora: 10h, 10m
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V N° 736739-PRÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BOI: 28,86%	
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	COMPRACITL	7308 312540 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2025.08
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025	SEI/OP	2025.08 SEM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026	SEI/PA	028.1 COM DESONERAÇÃO
		SEI/PA	2025.08 SEM DESONERAÇÃO
		Capacidade	PRÓPRIA

501903	Argamassa cimento e areia traço 1-1 (13) - 1 saca cimento 50kg / 3 pedreiras área dim. 0,35 x 0,45 x 0,23 m - Contação mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00160000	R\$ 512,05	R\$ 0,81
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,81
					VALOR:	54,34

91933 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MMF, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023 (M)						
00001020	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA SWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	M	1,26340000	R\$ 7,15	R\$ 8,89
00021127	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	SINAPI	UN	0,00940000	R\$ 2,98	R\$ 0,02
					TOTAL Material:	R\$ 8,91

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,07800000	R\$ 24,39	R\$ 1,85
88294	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07800000	R\$ 29,49	R\$ 2,24
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 4,09
					VALOR:	13,68

88261 CARPINTERO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043480	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037971	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,21

00001214	CARPINTERO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,32	R\$ 19,32
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,32

95328	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
-------	---	--------	---	------------	----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCV 510

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAFISOM Nº 736794-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAFISOM Nº 736794-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BOI: 23,86%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	L.S. MÃO: 03,32%
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05.720.0265.	
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0018026	

TOTAL Serviço:	R\$ 0,26
VALOR:	27,61

88262 CARPINTERO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00087370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043468	EPI - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00087372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTERO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00087373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00087371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,50	R\$ 0,50
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,21	

00001213	CARPINTERO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,28	R\$ 20,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,28	

95330	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTERO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:					R\$ 0,23	
VALOR:					28,72	

10594 CARREGADORA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

12730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADORA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,9500	R\$ 26,9500
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	41,59800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5980
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02920000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0292
TOTAL Geral:					R\$ 82,5472	
VALOR:					82,55	

10708 CARREGADORA DE PNEUS HP 111 (CHP) (H)

12730	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADORA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,9500	R\$ 26,9500
12752	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADORA DE PNEUS (111 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 50,2800	R\$ 50,2800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CC 511
7

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: TERMO DE COMPROMISSO SIARFON Nº 736739-PRÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALÃO/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALÃO - MA	DATA: 13/03/2024	L.S. 15%: 100,00%
			BDI: 28,80%	L.S. 15%: 63,32%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: TERMO DE COMPROMISSO SIARFON Nº 736739-PRÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALÃO/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALÃO - MA	CONTRATO Nº:	1309 2025.05 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALÃO - MA	ORÇ:	2025.04
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAJALÃO DE CAJALÃO - MA	RECEITA:	2025.02 SEM DESONERAÇÃO
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06.720.2025.	SEINFRA:	028.1 COM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2025.	SIARFON:	2025.04 SEM DESONERAÇÃO	PRÓPRIA

12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	41,56800000	R\$ 1,0000	R\$ 41,5680
12702	JUROS	SEINFRA	H	14,02820000	R\$ 1,0000	R\$ 14,0282
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	62,35200000	R\$ 1,0000	R\$ 62,3520
TOTAL Geral:						R\$ 115,9482
VALOR:						115,16

10596 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,9500	R\$ 26,9500
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
TOTAL Geral:						R\$ 104,4868
VALOR:						104,48

10710 CARREGADEIRA DE PNEUS HP 180 (CHP) (H)						
12755	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 26,9500	R\$ 26,9500
12754	MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 81,5400	R\$ 81,5400
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	57,97140000	R\$ 1,0000	R\$ 57,9714
12702	JUROS	SEINFRA	H	19,56540000	R\$ 1,0000	R\$ 19,5654
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	66,95710000	R\$ 1,0000	R\$ 66,9571
TOTAL Geral:						R\$ 272,9839
VALOR:						272,86

10614 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)						
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2800	R\$ 21,2800
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
TOTAL Geral:						R\$ 45,0399
VALOR:						45,02

10728 COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP) (H)						
12776	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,2800	R\$ 21,2800

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 9/2

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/ Nº 79679- PRINÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA : 13/03/2024	PREÇO UNITÁRIO: 104,78%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/ Nº 79679- PRINÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DI: 25,84%	L.S. ABR: 63,92%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRA C/L	1300 2025 05 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	202508
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	MP 05720/2025.	SEDCP	2025 02 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	MP 0018026.	SEINFRA	05 - COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025 03 SEM DESONERAÇÃO
			Composição	PRÓPRIA
			Plata	

12715	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 12,5800	R\$ 12,5800
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	17,81990000	R\$ 1,0000	R\$ 17,8199
12702	JUROS	SEINFRA	H	5,94000000	R\$ 1,0000	R\$ 5,9400
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	19,79290000	R\$ 1,0000	R\$ 19,7929
					TOTAL Geral:	R\$ 107,3998
					VALOR:	187,48

C0838 CONCRETO P/MBRL, FCK 16 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 27,3600	R\$ 19,5350
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 19,5350

06000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MS	0,81270000	R\$ 80,9200	R\$ 80,8191
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	254,00000000	R\$ 0,4300	R\$ 109,2200
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 60,9100	R\$ 50,9208
					TOTAL Material:	R\$ 242,7599

88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R\$ 23,2000	R\$ 139,2000
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 139,2000
					VALOR:	482,49

C0840 CONCRETO P/MBRL, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

10682	BETONEIRA ELÉTRICA 580L (CHP)	SEINFRA	H	0,71400000	R\$ 27,3600	R\$ 19,5350
					TOTAL Equipamento Custo Horário:	R\$ 19,5350

06000370	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MS	0,86720000	R\$ 80,9200	R\$ 80,8642
10605	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	284,00000000	R\$ 0,4300	R\$ 120,4200
11605	PEDRISCO	SEINFRA	M3	0,83600000	R\$ 60,9100	R\$ 50,9208
					TOTAL Material:	R\$ 258,3050

88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R\$ 23,2000	R\$ 139,2000
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 139,2000
					VALOR:	416,74

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

66513
L.S. Hora: 10h 15m

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFACOM N° 798729- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA : 15/03/2026
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFACOM N° 798729- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI : 29,86%
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SEINFRA
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SEINFRA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05729/2025.	SEINFRA
CONCURRENCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012026	SEINFRA

C3265 CONCRETO P/MBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

10585	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 24,9800	R\$ 0,0000
10680	BETONEIRA COM MOTOR A DIESEL (CHP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 29,0800	R\$ 29,0800
TOTAL Equipamento Quilo Hora:						R\$ 29,0800

10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	234,00000000	R\$ 0,4300	R\$ 100,2200
TOTAL Material:						R\$ 100,2200

88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,00000000	R\$ 23,2000	R\$ 185,6000
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 185,6000

C3130	AREIA DE RIO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	0,91970000	R\$ 7,4800	R\$ 6,8810
C3253	BRITA PRODUZIDA PARA USOS DIVERSOS	SEINFRA	M3	0,53800000	R\$ 87,3000	R\$ 46,7826
TOTAL Servço:						R\$ 53,6636
VALOR:						357,22

104749 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 (UN)

00000416	GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE 10" A 50 MM2	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,52	R\$ 6,52
TOTAL Material:						R\$ 6,52

85247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 24,39	R\$ 4,54
85264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18630000	R\$ 29,49	R\$ 5,49
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 10,03
VALOR:						16,55

10518 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CH) (H)

12761	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 31,2000	R\$ 31,2000
12761	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
12762	JUROS	SEINFRA	H	70,45280000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4528
TOTAL Geral:						R\$ 312,8107

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/03/2026	CCF 584
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BO: 25,88%	L.S. Hora: 104,19%
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTR. CIVIL	1300 2025/06 SEM DESONERAÇÃO
ORIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2025/08
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05725/2026.	SEDOF	2025/02 SEM (DESCON. HAÇAL)
CONCORDÂNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026	SINAPI	025 - COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
		Compostos	PRÓPRIA
		Materia	

VALOR:	312,84
--------	--------

ID732 CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (CHP) (H)						
12781	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 31,2000	R\$ 31,2000
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	211,35790000	R\$ 1,0000	R\$ 211,3579
12702	JUROS	SEINFRA	H	70,45260000	R\$ 1,0000	R\$ 70,4526
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	281,81060000	R\$ 1,0000	R\$ 281,8106
TOTAL Geral:						R\$ 594,8511
VALOR:						594,86

96977 CORDOALHA DE COBRE NU 60 M2P, ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 (M)						
00000967	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	M	1,05000000	R\$ 38,76	R\$ 40,69
TOTAL Material:						R\$ 40,69
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R\$ 24,39	R\$ 0,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03310000	R\$ 29,49	R\$ 0,97
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 1,77
VALOR:						42,46

92983 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)						
00000084	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,11000000	R\$ 4,28	R\$ 4,75
TOTAL Material:						R\$ 4,75
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00140000	R\$ 23,96	R\$ 0,03
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00520000	R\$ 23,94	R\$ 0,25
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 0,28
VALOR:						5,03

95388 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
00000114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 15,86	R\$ 0,17

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCN 510
1. S. H. 104, 794
L.S. M. 68, 384

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V N° 79679-PRACA DA AVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026 BDI: 23,58%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V N° 79679-PRACA DA AVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SINAPI CIL: T308 2025/04 SEM DESONERAÇÃO OAB: 2025/04 SEDCP: 2025/04 SEM DESONERAÇÃO SEINFRA: 02.1 COM DESONERAÇÃO SINAP: 2025/04 SEM DESONERAÇÃO Composição Preço: PROFIJA
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	N° 057202026	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	N° 0012026	

TOTAL NBO de OBRAS:	R\$ 3,17
VALOR:	3,17

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPinteIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00008117	CARPinteIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01470000	R\$ 15,36	R\$ 0,22
					TOTAL NBO de OBRAS:	R\$ 3,22
					VALOR:	3,22

106291 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00034466	AJUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01470000	R\$ 15,36	R\$ 0,22
					TOTAL NBO de OBRAS:	R\$ 3,22
					VALOR:	0,22

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 20,28	R\$ 0,23
					TOTAL NBO de OBRAS:	R\$ 0,23
					VALOR:	0,23

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 15,36	R\$ 0,57
					TOTAL NBO de OBRAS:	R\$ 3,57
					VALOR:	0,57

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 14,29	R\$ 0,25
					TOTAL NBO de OBRAS:	R\$ 0,25
					VALOR:	0,25

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEIRISTA OU LADRELHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CC 916

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/01/736739-0/PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 12/03/2026	ES. 003: 10,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/01/736739-0/PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	DI: 25,00%	L.S. Máx: 63,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	COMPR. CPL	TSO 2025/06 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	CRSE	2025/08
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06.730/2025	REOP	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012425	SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	2025/09 SEM DESONERAÇÃO
			Composição Preço	01/2024

00004750	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01478000	R\$ 20,28	R\$ 0,29
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,29
VALOR:						0,29

95325 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
00000647	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01792000	R\$ 15,90	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,28
VALOR:						0,28

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,01478000	R\$ 19,32	R\$ 0,28
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,28
VALOR:						0,28

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPinteIRO DE FÓRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 20,28	R\$ 0,23
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,23
VALOR:						0,23

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,03732000	R\$ 20,28	R\$ 0,75
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,75
VALOR:						0,75

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)						
00002886	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01798000	R\$ 18,38	R\$ 0,33
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,33
VALOR:						0,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CC 517
L.S. 100%: 100,00%
L.S. 100%: 63,32%

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAMGOV Nº 738789- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/03/2026	
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAMGOV Nº 738789- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	2025.08	
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	2025.02 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	2025.01 COM DESONERAÇÃO	
	PROCEBO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025.	2025.03 SEM DESONERAÇÃO	
	CONDORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2025.	PRÓPRIA	

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004083	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 20,88	R\$ 0,56
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,56
VALOR:						0,56

95463 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01475000	R\$ 118,97	R\$ 1,77
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 1,77
VALOR:						1,77

95405 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MESTRE DE OBRAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004089	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 41,98	R\$ 0,88
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,88
VALOR:						0,88

95344 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00014497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 15,48	R\$ 0,19
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,19
VALOR:						0,19

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004086	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNK (HORISTA)	SINAPI	H	0,01637000	R\$ 27,69	R\$ 0,45
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,45
VALOR:						0,45

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00007066	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,00810000	R\$ 15,10	R\$ 0,13
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 0,13

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 19/03/2026	L.S. Hora: 104,19%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,88%	L.S. Mto: 63,82%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SINAPI 1300 2024/06 SEM DESONERAÇÃO CRZE 3025/08 SEDOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO SEMFRA 025 - COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/03 SEM DESONERAÇÃO Propriedade Própria	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA		
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026.		

VALOR: 0,13

95355 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004250	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 13,91	R\$ 0,11
TOTAL Mto de Obra:						R\$ 0,11
VALOR:						0,11

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01837000	R\$ 15,10	R\$ 0,26
TOTAL Mto de Obra:						R\$ 0,26
VALOR:						0,26

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 21,98	R\$ 0,25
TOTAL Mto de Obra:						R\$ 0,25
VALOR:						0,25

95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004248	OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	0,00831000	R\$ 19,55	R\$ 0,16
TOTAL Mto de Obra:						R\$ 0,16
VALOR:						0,16

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 20,28	R\$ 0,42
TOTAL Mto de Obra:						R\$ 0,42
VALOR:						0,42

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARJCON Nº 786739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026	L.S. Hora: 104,18%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARJCON Nº 786739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,86%	L.S. Mão: 63,92%
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	COMPRIM. 1306 2025/01 SEM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE 2025/08	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06720/2025.	RENTOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO	
CONFERÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2025.	SEMPRA 0281 COM DESONERAÇÃO	
		SIAP 3325/07 SEM DESONERAÇÃO	
		Propria	PRÓPRIA

00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01478000	R\$ 19,81	R\$ 0,29
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,29
					VALOR:	0,29

95377 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (R)

00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 20,26	R\$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,23
					VALOR:	0,23

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	0,02120000	R\$ 14,56	R\$ 0,30
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,30
					VALOR:	0,30

95379 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 20,26	R\$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,23
					VALOR:	0,23

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00012889	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	0,01154000	R\$ 20,05	R\$ 0,23
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,23
					VALOR:	0,23

100286 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIGIA DIURNO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

00004345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	SINAPI	H	0,00509000	R\$ 14,56	R\$ 0,07
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 0,07
					VALOR:	0,07

91919 CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 320

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/07 N° 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUBENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 19/03/2026	L.S. Adm: 74,55%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/07 N° 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUBENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 28,86%	L.S. Adm: 83,55%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUBENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRA-CML	7369-2025-06 BEM DESEMPENHO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	232608
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	MP 05/2025	SEDOF	2025-02 3414 DESACERVAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	MP 001/2024	SEINFRA	028.1 COM DESACERVAÇÃO
			SINAP	2025-09 324 DESACERVAÇÃO
			Composição Preço:	PI/2014

00039275	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 4,13	R\$ 4,13
					TOTAL Material:	R\$ 4,13

89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 24,39	R\$ 7,99
89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 29,49	R\$ 9,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,66
					VALOR:	21,79

91917 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)						
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCÁVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 2,79	R\$ 2,79
					TOTAL Material:	R\$ 2,79

89247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 24,39	R\$ 7,99
89264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32800000	R\$ 29,49	R\$ 9,67
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 17,66
					VALOR:	20,46

803310 Chapisco em parede com argamassa traço 1:1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 (m2)						
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 29,13	R\$ 2,91
88316	SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10000000	R\$ 23,20	R\$ 2,32
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 5,23

SD1903	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (1:3) - 1 sacco cimento 50kg / 3 pedras areia dim. 0,35 x 0,45 x 0,25 m - Condição mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00500000	R\$ 512,05	R\$ 2,56
					TOTAL Serviço:	R\$ 2,56
					VALOR:	7,79

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (p/b2), sem lançamento e adensamento (m3)						
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,94300000	R\$ 92,10	R\$ 86,85
101379S	Cimento portland composto cp ii-32	ORSE	kg	255,00000000	R\$ 0,71	R\$ 181,05

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 321
L.S. Hora: 204,13%
L.S. Mo: 68,32%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/01/ N° 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASMA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2020	L.S. Hora: 204,13% L.S. Mo: 68,32%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/01/ N° 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASMA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRACTO:	TRAB 20840 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE:	2025,00
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	RECEITA:	20840 SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	N° 06.720.2020.	SENHRA:	02811 COM DESONERAÇÃO
CONDORPÊNCIA ELETRÔNICA:	N° 0618026.	SINAPI:	20840 SEM DESONERAÇÃO
		Composição Preço:	PRÓPRIA

104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	R\$ 83,49	R\$ 17,44
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R\$ 70,00	R\$ 43,89
TOTAL Material:					R\$ 61,33	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R\$ 23,20	R\$ 139,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 139,20	
VALOR:					468,43	

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

S00126	Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 468,43	R\$ 468,43
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 63,59	R\$ 63,59
TOTAL Serviço:					R\$ 532,02	
VALOR:					532,02	

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=16 mpa, lançado e adensado (m3)

S00126	Concreto simples fck= 16 MPa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 492,64	R\$ 492,64
S07692	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura	ORSE	m3	1,00000000	R\$ 63,59	R\$ 63,59
TOTAL Serviço:					R\$ 556,23	
VALOR:					556,23	

S00126 Concreto simples fck= 16 MPa (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

0000067	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,21300000	R\$ 92,10	R\$ 84,08
101379S	Cimento portland composto cp II-32	ORSE	kg	285,00000000	R\$ 0,71	R\$ 208,03
104721S	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,20900000	R\$ 83,49	R\$ 17,44
104718S	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	ORSE	m3	0,62700000	R\$ 70,00	R\$ 43,89
TOTAL Material:					R\$ 363,44	

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	6,00000000	R\$ 23,20	R\$ 139,20
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 139,20	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/ Nº 796789- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/02/2026	L.S. Hora: 104,79%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/ Nº 796789- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,86%	L.S. Mão: 63,92%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONFORME	TAB 2025/08 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2025/08
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025.	PROLATA	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012026.	SENTRA	026/1 COM DESONERAÇÃO
			SINAP	2026/09 SEM DESONERAÇÃO
			Composição	PROLATA

VALOR: 492,64

93673 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_87/2025 (UN)

00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 34,11	R\$ 34,11
00001575	TERMINAL A COMPRESSÃO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSÃO, PARA PARAFUSO DE FIXAÇÃO M6	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 1,28	R\$ 3,84
					TOTAL Material:	R\$ 37,95

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	R\$ 24,39	R\$ 12,82
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,52974500	R\$ 29,48	R\$ 15,82
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 28,64
					VALOR:	66,49

S08957 Dobradilha de ferro cromado 3" x 2 1/2" com anela e parafusos (un)

108251	Dobradilha ferro cromado 3" x 2 1/2", com anela, e parafusos	ORSE	un	1,00000000	R\$ 41,69	R\$ 41,69
					TOTAL Material:	R\$ 41,69

83262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 28,72	R\$ 14,36
83316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 23,20	R\$ 11,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 25,96
					VALOR:	67,65

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,28	R\$ 4,28
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,26	R\$ 1,26
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,86	R\$ 0,86
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 9,46

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCK23

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/09/2023	L.S. Hora: 104,18%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BC: 23,68%	L.S. Mde: 63,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTR. CIL	1208 202305 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORÇ	202309
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	NP 05720.8625.	SEDOP	202302 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	NP 001/2023.	SEINFRA	002: COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	202307 SEM DESONERAÇÃO
			Compostos	PROPRIA

00002435	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,28	R\$ 20,28
					TOTAL Mde de Obra:	R\$ 20,28

95332	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,75	R\$ 0,75
					TOTAL Sinapi:	R\$ 0,75
					VALOR:	20,49

91072 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

00002885	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	M	1,01700000	R\$ 5,40	R\$ 5,48
					TOTAL Material:	R\$ 5,48

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 24,38	R\$ 4,80
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19700000	R\$ 29,49	R\$ 5,80
					TOTAL Mde de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 10,60
					VALOR:	16,89

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043485	EPI - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,13	R\$ 1,13
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043461	FERRAMENTAS - FAMÍLIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,31	R\$ 0,31
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,70

00002886	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,38	R\$ 16,38
					TOTAL Mde de Obra:	R\$ 16,38

95335	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,33	R\$ 0,33
					TOTAL Sinapi:	R\$ 0,33

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CC 526

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/ Nº 796739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026	L.S. Hora: 104,18%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/ Nº 726739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 29,80%	L.S. Mão: 63,82%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRAÇÃO CRSE 2025/06 SEM DESONERAÇÃO SEDOP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO SINAPI 026 - COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/00 SEM DESONERAÇÃO Construção Própria	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA		
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05729/2025.		
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0014/2026		

VALOR: 28,40

90776 ENCARGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00043487	EPI - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,28	R\$ 1,28
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
TOTAL Encargos Complementares						R\$ 2,87

0004083	ENCARGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 28,53	R\$ 28,53
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 28,53

95401	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,56	R\$ 0,56
TOTAL Serviço:						R\$ 0,56
VALOR:						30,21

96887 ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2026 (UN)

00011684	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 37,95	R\$ 37,95
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,91	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 38,01

98267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 26,49	R\$ 4,03
98316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 23,20	R\$ 1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,14
VALOR:						43,15

96884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 01/2020 (UN)

00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,70	R\$ 3,70
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,91	R\$ 0,06
TOTAL Material:						R\$ 3,76

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCF 525
f

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 796739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026	L.S. Hora: 104,18%
			BDI: 23,86%	L.S. Mão: 89,32%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 796739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTAZINHA	
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	V005 2025-08 SEM DESIGNAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	CRSE 2025-08	
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	PP 05720/2025.	BEDOP 2025-08 SEM DESIGNAÇÃO	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	PP 001/2026.	SEINFRA 025-1 COM DESIGNAÇÃO		
		SINAPI 2025-08 SEM DESIGNAÇÃO		
		Composição Pré-fixada		

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15250000	R\$ 28,49	R\$ 4,00
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,04810000	R\$ 23,20	R\$ 1,11
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 5,14
VALOR:						6,91

G2784 ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.5m (M3)

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,85000000	R\$ 23,20	R\$ 61,4800
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 61,4800
VALOR:						61,48

902483 Enchimento de rasgos em alvenaria e concreto para tubulação diâmetro 1/2" a 1" (m)

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 29,18	R\$ 4,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,38

S01905	Argamassa cimento e areia traço 1:1 (12) - 1 saco cimento 50kg / 3 pedras areia diâmetro 0,35 x 0,45 x 0,25 m - Confeção mecânica e transporte	ORSE	m3	0,00300000	R\$ 512,05	R\$ 1,53
TOTAL Saco:						R\$ 1,53
VALOR:						5,88

S82497 Escavação manual de vala ou cova em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,00000000	R\$ 23,20	R\$ 69,60
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 69,60
VALOR:						69,60

91964 FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

00000680	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINÇOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUSIVE CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 43,61	R\$ 43,61
TOTAL Material:						R\$ 43,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CC 926
L.S. Hora: 104,12%
L.S. Mão: 63,32%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/01/796799- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	DATA: 15/09/2026
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/01/796799- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	BS: 23,44%
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	CONTRATO: TESO 2025/06 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAJALMA DE CAJALMA - MA	ORSE: 2025/06
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05.720.2026.	SEINFRA: 2025/06 SEM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0015026.	SINAPI: 2025/06 SEM DESONERAÇÃO
		Considerações: PRÓPRIA

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00200000	R\$ 27,81	R\$ 27,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50100000	R\$ 23,20	R\$ 11,62
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 39,48	
VALOR:					63,99	

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE PURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

00063097	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MAGNETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUSIVE CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000	R\$ 48,83	R\$ 48,83
TOTAL Material:					R\$ 48,83	

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,76700000	R\$ 27,81	R\$ 21,33
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38400000	R\$ 23,20	R\$ 8,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 30,23	
VALOR:					78,06	

C1460 FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL 5 X (M2)

10965	DESMOLDANTE PARA FORMAS	SEINFRA	L	0,40000000	R\$ 5,1200	R\$ 2,0480
11720	PREGO 16X27 (2 1/2" X 10) (APROXIMADAMENTE 196UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	R\$ 8,6100	R\$ 1,2915
11846	SARRAFO DE 1"X4"	SEINFRA	M	0,50000000	R\$ 3,6700	R\$ 1,8350
11916	TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	1,00000000	R\$ 7,7400	R\$ 7,7400
TOTAL Material:					R\$ 12,9145	

88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R\$ 23,7900	R\$ 30,9270
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,30000000	R\$ 26,7200	R\$ 37,3360
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 68,2630	
VALOR:					81,18	

8922638 Fabricação de forma para pilares e estruturas similares, em chapa de madeira compensada resinada, e = 17 mm. af_08/2020 (m2)

991603S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 1hp, com cola para disco 10" - chi diuno. af_08/2015	ORSE	chi	0,25500000	R\$ 29,54	R\$ 7,59
---------	---	------	-----	------------	-----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CC 527

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARNOV N° 736739- PRACA DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/03/2028	L.S. 1087: 104,12%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARNOV N° 736739- PRACA DA JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DOI: 25,85%	L.S. 1144: 89,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	COMPR CIVIL	TRCS 2025-05 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2026-08
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 057238025.	SEDCP	2025-02 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2028	SEINFRA	02- COM DESONERAÇÃO
			SEINFRA	2025-03 SEM DESONERAÇÃO
			Comunicação	PRÓPRIA

5918925	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 1hp, com coila para diâco 10" - chp diâco. at_08/2015	ORSE	chp	0,06300000	R\$ 30,37	R\$ 1,31
TOTAL Equipamento Caxias Fortale:					R\$ 3,44	

1013585	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeira resinada rosa) para fonte de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 17 mm	ORSE	m2	1,33600000	R\$ 27,87	R\$ 37,23
1044915	Portaleite 7,5 x 7,5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	2,30600000	R\$ 6,76	R\$ 15,60
1050869	Preço de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	ORSE	kg	0,20600000	R\$ 10,24	R\$ 2,12
1045175	Sarrato 2,5 x 7,5 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	9,28700000	R\$ 2,36	R\$ 21,79
TOTAL Material:					R\$ 76,74	

88239	AJUDANTE DE CARPINTERO COM ENCARGOS	SINAPI	H	0,25000000	R\$ 23,79	R\$ 5,94
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,18000000	R\$ 28,72	R\$ 33,88
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 39,82	
VALOR:					126,98	

580090 Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos (m2)

1431305	Arame galvanizado 12 breg, d = 2,78 mm (0,048 kg/m) ou 14 breg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	ORSE	kg	0,15000000	R\$ 18,78	R\$ 2,81
100600	Compensado resinado 12mm - Madeira ou similar	ORSE	m2	0,55000000	R\$ 26,77	R\$ 14,72
1029925	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	ORSE	l	0,01500000	R\$ 5,84	R\$ 0,08
101589	Madeira solta serrada (barrile) 6 x 6cm - 0,0035 m3/m (engallm, louro)	ORSE	m	0,50000000	R\$ 4,05	R\$ 2,02
1030679	Preço de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	ORSE	kg	0,30000000	R\$ 10,92	R\$ 3,27
1045095	Sarrato 2,5 x 10 cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	ORSE	m	2,00000000	R\$ 3,43	R\$ 6,86
TOTAL Material:					R\$ 29,76	

88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 28,72	R\$ 43,08
88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000	R\$ 23,20	R\$ 34,80
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 77,88	
VALOR:					187,84	

10626 GRUPO GERADOR 145 KVA (CH) (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CC 928

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARJGOV N° 734739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO-COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA : 13/03/2025	L.S. NOME: RM, 15%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARJGOV N° 734739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO-COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI : 23,86%	L.S. MÃO: 68,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO-COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATANTE:	0305 2025-08 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE:	2025-08
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	PP 05720/2025.	SEDOP:	2025-08 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	PP 001/2026.	SEINFRA:	0281 COM DESONERAÇÃO
			SINAP:	2025-08 SEM DESONERAÇÃO
			Composição Propria:	PRÓPRIA

12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,9000	R\$ 22,9000
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
					TOTAL Geral:	R\$ 34,9768
					VALOR:	34,98

10740 GRUPO GERADOR 145 KVA (CHP) (H)

12792	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,9000	R\$ 22,9000
12791	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 81,5400	R\$ 81,5400
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	9,02860000	R\$ 1,0000	R\$ 9,0286
12702	JUROS	SEINFRA	H	3,04720000	R\$ 1,0000	R\$ 3,0472
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	7,90000000	R\$ 1,0000	R\$ 7,9000
					TOTAL Geral:	R\$ 124,4158
					VALOR:	124,42

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHI)

88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,60	R\$ 23,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,60

93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
93276	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,37
					VALOR:	23,97

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

88295	OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,60	R\$ 23,60
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,60

93277	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
-------	--	--------	---	------------	----------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/07 Nº 796739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/05/2016	L.S. Hora: 104,10%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/07 Nº 796739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	GEN: 23,86%	L.S. MÃO: 63,32%
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATAÇÃO:	100% 2025-06 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORÇ:	2025-06
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 08720/2025.	RECEB:	2025-06 SEM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2025.	SINAPI:	0281 CONDIÇÃO DE CAXIAS
		SINAPI:	2025-06 SEM DESONERAÇÃO
		Classificação:	PROPRIA

93278	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUBOS. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,07	R\$ 0,07
93279	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,28	R\$ 0,28
93280	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
TOTAL Serviço:						R\$ 1,10
VALOR:						24,78

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

00038487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006400	R\$ 4.812,91	R\$ 0,30
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,30
VALOR:						0,34

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

00038487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00001480	R\$ 4.812,91	R\$ 0,07
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,07
VALOR:						0,07

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

00038487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	UN	0,00006000	R\$ 4.812,91	R\$ 0,28
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,28
VALOR:						0,28

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,78000000	R\$ 0,58	R\$ 0,45
TOTAL Expediente:						R\$ 0,45
VALOR:						0,45

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CASINHÃO TODO PBT 36.090 KG, POTÊNCIA DE 188 CV - CHH DIURNO. AF_05/2014 (CHH)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 30

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 19/08/2020
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORÇ: 190520800 SEM DESONERAÇÃO
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORÇ: 2025.08
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	REDOP: PRACA SEM DESONERAÇÃO
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025	SINIPA: 0261 COM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012026	SINAPI: 2005/09 SEM DESONERAÇÃO	Condições Pagadas: ITICARRA

88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,38	R\$ 35,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 35,38

89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,99	R\$ 26,99
91486	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,00	R\$ 4,00
89280	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,91	R\$ 9,91
TOTAL Serviço:						R\$ 40,90
VALOR:						76,28

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)						
88286	MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 35,38	R\$ 35,38
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares						R\$ 35,38

89259	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,99	R\$ 26,99
91486	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,00	R\$ 4,00
89280	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 9,91	R\$ 9,91
89282	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 45,66	R\$ 45,66
91457	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 95,14	R\$ 95,14
TOTAL Serviço:						R\$ 181,70

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARPOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO GOUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	DATA: 19/03/2025	L.S. Hora: 104,18%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARPOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAJALMA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO GOUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	BO: 25,85%	L.S. Mto: 89,32%
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGÊNIO GOUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAJALMA - MA	CONTA CNL	T308 2025/08 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAJALMA DE CAJALMA - MA	ORSE	33608
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05/2012025	SEDOF	2025/02 18 M DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012025	SEINFRA	025 - COM DESONERAÇÃO
		SIAR	2025/08 SEM DESONERAÇÃO
		Comunicação	PRÓPRIA
		Indústria	

VALOR: 217,88

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00003430	R\$ 556.216,19	R\$ 19,07
00003383	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00005510	R\$ 143.750,00	R\$ 7,92
TOTAL Equipamento:						R\$ 26,99
VALOR:						26,99

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2016 (H)

00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00000570	R\$ 556.216,19	R\$ 3,17
00003383	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00000580	R\$ 143.750,00	R\$ 0,83
TOTAL Equipamento:						R\$ 4,00
VALOR:						4,88

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00001410	R\$ 556.216,19	R\$ 7,84
00003383	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00001440	R\$ 143.750,00	R\$ 2,07
TOTAL Equipamento:						R\$ 9,91
VALOR:						9,91

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCF 532

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARBOV N° 736739-PRADA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 18/04/2026	L.S. Hora: 104,19%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARBOV N° 736739-PRADA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,88%	L.S. Mão: 63,52%
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTR. CIVIL	1300 2025 DE SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	300M08
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	PP 06720/2025.	RECEITA	3025 DE SEM DESONERAÇÃO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:	Nº 001/2026.	SENTRA	005 - COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	3025 DE SEM DESONERAÇÃO
		Comissão	PROFIMA
		Pedidos	

00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA UTIL MÁXIMA 11000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	UN	0,00006430	R\$ 553.216,19	R\$ 35,76
00033365	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MÍNIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NÃO INCLUI CAMINHÃO)	SINAPI	UN	0,00006890	R\$ 143.750,00	R\$ 8,80
TOTAL Equipamento:						R\$ 45,66
VALOR:						45,66

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AP_08/2015 (H)						
00004221	ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	L	20,43000000	R\$ 3,60	R\$ 95,14
TOTAL Material:						R\$ 95,14
VALOR:						95,14

96986 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_08/2023 (UN)						
00003378	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAINHA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 82,99	R\$ 82,99
TOTAL Material:						R\$ 82,99
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R\$ 24,39	R\$ 9,46
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38820000	R\$ 29,49	R\$ 11,44
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 20,90
VALOR:						82,89

86984 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AP_01/2026 (UN)						
00010425	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES 40 X 30" CM	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 57,82	R\$ 57,82
00004851	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	UN	2,00000000	R\$ 9,33	R\$ 18,66
00007329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	KG	0,63040000	R\$ 77,21	R\$ 2,34
TOTAL Material:						R\$ 79,82
88287	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38700000	R\$ 26,48	R\$ 10,29

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

GCL
L.S. Hora: 104,10%

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROV Nº 73.6739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROV Nº 73.6739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 06.720.2025.

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 0012025

DATA: 15/03/2025
BDI: 28,88%

CONTR. CIVIL: T300 2025/05 SEM DESONERAÇÃO

ORSE: 303008

REDOF: 2025/02 SEM DESONERAÇÃO

SEINFRA: 028 - COM DESONERAÇÃO

SINAPI: 3035/09 SEM DESONERAÇÃO

Correlação Projeção: PRÓPRIA

88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18880000	R\$ 23,20	R\$ 4,37
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 14,82
					VALOR:	93,24

91885 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

00001882	LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 1,12	R\$ 1,12
					TOTAL Material:	R\$ 1,12

88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 24,33	R\$ 5,34
88284	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,21900000	R\$ 29,49	R\$ 6,45
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 11,79
					VALOR:	12,91

807692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	R\$ 28,94	R\$ 5,20
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 29,72	R\$ 10,33
88308	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	R\$ 29,16	R\$ 10,48
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,62000000	R\$ 23,20	R\$ 37,56
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 63,59
					VALOR:	63,69

12714 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.ELET.68% (H)

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,4700	R\$ 23,4700
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,4700
					VALOR:	23,47

12716 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

88377	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 23,4700	R\$ 23,4700
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 23,4700

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

		RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES		DATA: 13/03/2024 BDI: 23,66% L.S. Fava: 504,19% L.S. M&E: 60,52%	
		OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAMGOV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASMA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRA CITA:	
DESCRIÇÃO:		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAMGOV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASMA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA		ORÇE:	2025.06
LOCAL:		RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA		SEDCP:	2025.02 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:		PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA		SEINFRA:	022 - COM DESONERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:		Nº 05726/2025.		ENAP:	2025.02 SEM DESONERAÇÃO
CONDOMÍNIO ELÉTRONICA:		Nº 00182026.		Composição Pessoal:	PRÓPRIA

VALOP:	23,47
--------	-------

12746 MATERIAL DE OPERAÇÃO BET.MOTOR DIESEL (H)

12/05	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	1,12500000	R\$ 3,0200	R\$ 3,3975
				TOTAL Material:		R\$ 3,3975
				VALOR:		3,48

12752 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADORA DE PNEUS (111 HP) (H)

12708	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	10,05000000	R\$ 3,0200	R\$ 50,2830
					TOTAL Material:	R\$ 60,2830
					VALOR:	60,28

12754 MATERIAL DE OPERAÇÃO DA CARREGADORA DE PNEUS (180 HP) (M)

12708	OLEO DIESEL	SEMFRA	L	27,00000000	R\$ 3,0200	R\$ 81,5400
					TOTAL Material:	R\$ 81,5400
					VAL OR:	81,54

12775 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

12708	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	14,10000000	R\$ 3,0200	R\$ 42,5820
					TOTAL Material:	R\$ 42,5830
					VAL OR:	42,58

12791 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)

12706	OLEO DIESEL	SEINFRA	L	27,00000000	R\$ 3,0200	R\$ 81,5400
					TOTAL Materiais:	R\$ 81,5400
					VALOR:	81,54

12841 MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS O/ LÂMINA E ESC. (155 HP) (M)

12708	OLEO DIESEL	SEM-FR	L	20,25000000	R\$ 3,6200	R\$ 74,2150
-------	-------------	--------	---	-------------	------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CC 533
L.S. Hora: 104,38%
L.S. Mds: 63,89%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06720/2025.
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0018026

DATA:	18/03/2026
BDI:	23,80%
CONTR. CIL	TS08-2026/08 SEM DESIGNAÇÃO
ORSE	2025/08
BEDOP	2026/08 SEM DESIGNAÇÃO
SINAPI	0081 COM DESIGNAÇÃO
SINAP	2025/08 SEM DESIGNAÇÃO
Composição	PL 127/MA
Preço	

TOTAL Material:	R\$ 70,3150
VALOR:	78,22

88278 MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24	

00044487	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,48	R\$ 16,48
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,48	

85344	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,19	R\$ 0,19
TOTAL Serviço:					R\$ 0,19	
VALOR:					23,91	

88286 MOTORISTA OPERADOR DE BRUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24	

0004008	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM BRUNCK (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 27,89	R\$ 27,89
---------	---	--------	---	------------	-----------	-----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 336

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAPI/01V N° 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 16/03/2026
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAPI/01V N° 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	REI: 23,86%
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	L.S. MÃO: 63,82%
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	N° 05720/2025.	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	N° 001/2025.	

TOTAL MÃO de Obra: R\$ 27,69

95351	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,45	R\$ 0,45
TOTAL SINAPI:						R\$ 0,45
VALOR:						25,28

12753 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (111 HP) (H)

88301	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,9500	R\$ 26,9500
TOTAL MÃO de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,9500
VALOR:						26,95

12755 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA CARREGADEIRA DE PNEUS (180 HP) (H)

88301	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 26,9500	R\$ 26,9500
TOTAL MÃO de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 26,9500
VALOR:						26,95

12823 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (H)

00004235	CAVOUQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 17,7371	R\$ 17,7400
TOTAL MÃO de Obra:						R\$ 17,7400
VALOR:						17,74

12776 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR 250 PCM (H)

88292	OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,2600	R\$ 21,2600
TOTAL MÃO de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 21,2600
VALOR:						21,26

12781 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO CONJUNTO DE BRITAGEM 30 M3/H (H)

12554	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 31,2262	R\$ 31,2300
-------	----------------------------------	---------	---	------------	-------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES			CCL 31	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARJON Nº 736738- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 15/03/2028	L.S. Nova: 104,79%	
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIARJON Nº 736738- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	EDI: 23,66%	L.S. Ant: 63,32%	
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATAÇÃO	TSDR 202500 SEM DESONERAÇÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	232008	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06720/2025.	BEZUP	205002 SEM DESONERAÇÃO	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2028.	SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	235003 SEM DESONERAÇÃO	
		Composição	PRÓPRIA	
		Região		

TOTAL Mão de Obra:	R\$ 31,2900
VALOR:	31,23

12792 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO GRUPO GERADOR 145 KVA (H)						
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 22,6990	R\$ 22,9000
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 22,9000
					VALOR:	22,96

12842 MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTERAS O/ LÂMINA E ESC. (165 HP) (H)						
0004820	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,9854	R\$ 21,9700
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 21,9700
					VALOR:	21,97

68377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,20	R\$ 4,20
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,69	R\$ 0,69
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,01

00037866	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,10	R\$ 16,10
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 16,10

95089	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,13	R\$ 0,13
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,13
					VALOR:	23,47

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES				ecl 538	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: TERMO DE COMPROMISSO SIARBOV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 18/03/2026	L.S. Hora: 104,19%		
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: TERMO DE COMPROMISSO SIARBOV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 29,86%			
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGÊNIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRA.CM:	7367 2025 DE SGA DE GONERAGÃO		
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE:	202508		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720205	BEDOP:	202507 SGA DE GONERAGÃO		
CONCORDÂNCIA ELETRÔNICA:	Nº 00140206	SINAPI:	0261 COM DESONERAGÃO		
		SINAPI:	0262 DE SGA DE GONERAGÃO		
		Outras:	PRÓPRIA		

88292 OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24	

00041250	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 13,91	R\$ 13,91
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 13,91	

93355	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,11	R\$ 0,11
TOTAL Serviço:					R\$ 0,11	
VALOR:					21,26	

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043464	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,80	R\$ 0,80
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 7,24	

00041250	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 16,10	R\$ 16,10
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 16,10	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 139

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 19/03/2025	L.S. Hora: 104,18%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BOI: 25,85%	L.S. Mês: 83,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CDM: 2025.06 SEM DESONERAÇÃO	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORÇ: 2025.09	
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025.	SEOP: 100% SEM DESONERAÇÃO	
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012025.	SEMPA: 02% COM DESONERAÇÃO	
			SEMPA: 2025.09 SEM DESONERAÇÃO	

85358	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,26	R\$ 0,26
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,26
					VALOR:	23,68

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,24

00004230	OPERADOR DE MÁQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 21,96	R\$ 21,96
					TOTAL Mês da Obra:	R\$ 21,96

95380	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,25	R\$ 0,25
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,25
					VALOR:	29,45

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043488	EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,89	R\$ 0,89
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043484	FERRAMENTAS - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 7,24

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 40

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF00V N° 788739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF00V N° 788739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 05720/2026

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 001/2026

DATA: 16/03/2026 L.S. Hora: 104,10%
BDI: 23,86% L.S. Mão: 67,32%

SEINFRA: 788739-01 SEM DESONERAÇÃO
ORSE: 2025/08
HIDOP: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA: 026.1 COM DESONERAÇÃO
SEINFRA: 2025/01 SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA: PRÓPRIA

00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,55	R\$ 19,55
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 19,55

95384	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,16	R\$ 0,16
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,16
					VALOR:	26,96

88209 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043489	EPI - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043485	FERRAMENTAS - FAMÍLIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 8,43

00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,28	R\$ 20,28
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,28

95371	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,42
					VALOR:	28,13

10645 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CH) (H)						
12623	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,7400	R\$ 17,7400
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000	R\$ 2,5069
12702	LUZES	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000	R\$ 0,4178
					TOTAL Geral:	R\$ 21,6547
					VALOR:	28,66

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 41

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 73.6739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 18/09/2020	ES. ABIL: 100,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 73.6739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BOX: 23,85%	L.S. AMB: 63,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATAÇÃO	1508 2009/09 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	2025/08
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	PP 06720/2005.	SECOF	2005/10 SEM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	PP 001/2020.	SEINFRA	0281 COM DESONERAÇÃO	
		SINAPI	2020/09 SEM DESONERAÇÃO	
		Composição Repetir	PRÓPRIA	

10759 PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP) (H)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
12623	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DA PERFURATRIZ PNEUMÁTICA	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 17,7400
12701	DEPRECIACÃO	SEINFRA	H	2,50690000	R\$ 1,0000
12702	JUROS	SEINFRA	H	0,41780000	R\$ 1,0000
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	1,39270000	R\$ 1,0000
TOTAL Geral:					R\$ 22,0574
VALOR:					22,06

98310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,85
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 2,05
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares					R\$ 10,24

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00004780	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 19,81
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 19,81

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
95372	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,29
TOTAL Serviço:					R\$ 0,29
VALOR:					30,34

90826 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), 68X120CM, ESPESURA DE 3,6CM, INCLUIDO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00002432	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	0,00000000	R\$ 17,47
00010555	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,07
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15830) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAPÊADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 170,61

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 542
L.S. Hora: 104.18%
L.S. Mês: 82.58%

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/01/785739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 18/03/2026 BCI: 23.86%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/01/785739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTA/CONT: 7500 2025 DE BEM DESEMPENHO GRUPO: 2025-01 H-OTIP: 335002 SEM DESONERAÇÃO SINAPI: 025 1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 335000 SEM DESONERAÇÃO Ocupação: Propria
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	MP 06 720/2025.	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	MP 06 18026.	

TOTAL Material: R\$ 224,40

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,25200000	R\$ 27,81	R\$ 35,85
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,64100000	R\$ 23,20	R\$ 14,87
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 50,72	
VALOR:					274,92	

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

00002432	DOBRADICA EM ACO-FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 17,47	R\$ 52,41
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,07	R\$ 1,38
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15830) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 187,71	R\$ 187,71
TOTAL Material:					R\$ 241,50	

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,54800000	R\$ 27,81	R\$ 42,99
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,77300000	R\$ 23,20	R\$ 17,93
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 60,92	
VALOR:					282,42	

90823 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSIVE DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

00002432	DOBRADICA EM ACO-FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000	R\$ 17,47	R\$ 52,41
00011055	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	SINAPI	UN	19,80000000	R\$ 0,07	R\$ 1,38
00010556	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15830) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 249,58	R\$ 249,58
TOTAL Material:					R\$ 303,37	

88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,67800000	R\$ 27,81	R\$ 46,86
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,83900000	R\$ 23,20	R\$ 19,46
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:					R\$ 66,32	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 543

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 06.720.2025

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA: Nº 001/2025

DATA: 13/03/2025
BDI: 28,00%

L.S. Máx: 104,16%
L.S. Máx: 83,92%

CONDIÇÃO: 2302 SEM DESONERAÇÃO
ORSE: 230208
BEDOP: 230208 SEM DESONERAÇÃO
SEINFRA: 230208 SEM DESONERAÇÃO
SINAPI: 230208 SEM DESONERAÇÃO
Cargos e Projeção: PROJEÇÃO

VALOR: 369,48

543759 Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1 (m2)

1003303	Dilante epoxi	ORSE	I	0,02000000	R\$ 41,17	R\$ 0,82
102224	Esmalte epoxi	ORSE	I	0,24000000	R\$ 110,90	R\$ 26,61
TOTAL Material:						R\$ 27,43

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,60000000	R\$ 30,34	R\$ 18,20
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 23,20	R\$ 6,96
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 25,16
VALOR:						52,59

503738 Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 (m2)

1007055	Lixa em folha para ferro, numero 150	ORSE	un	0,30000000	R\$ 1,75	R\$ 0,52
102228	Tinta fundo epoxi	ORSE	I	0,08000000	R\$ 78,30	R\$ 6,26
TOTAL Material:						R\$ 7,33

88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000	R\$ 30,34	R\$ 9,10
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000	R\$ 23,20	R\$ 3,48
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 12,58
VALOR:						19,96

C2123 REBOCO C/ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/PAREDE (M2)

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00610000	R\$ 93,9200	R\$ 0,5546
0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,22000000	R\$ 0,5800	R\$ 0,7076
TOTAL Material:						R\$ 1,2622

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000	R\$ 29,1300	R\$ 14,5650
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,65000000	R\$ 23,2000	R\$ 15,0800
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,6450
VALOR:						30,91

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 344

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFAGOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026	L.S. Mês: 83,52%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFAGOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATO: 13032026	2025.03
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGÊNIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORÇ:	2025.03
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SEDOF:	2025.03 SEM DESONERAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05/2026.	SEINFRA:	006 - COM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026.	SINAPI:	00007 SEM DESONERAÇÃO
		Camargos Pádua:	PRÓPRIA

C3235 ROCHA PARA BRITAGEM (M3)						
10614	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 45,0200	R\$ 0,0000
10728	COMPRESSOR DE AR 250 PCM (CHP)	SEINFRA	H	0,05882353	R\$ 107,4000	R\$ 6,3175
10645	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CH)	SEINFRA	H	0,00000000	R\$ 20,8600	R\$ 0,0000
10759	PERFURATRIZ PNEUMÁTICA (CHP)	SEINFRA	H	0,1/647059	R\$ 22,0000	R\$ 3,8929
TOTAL Equipamento Quilômetro					R\$ 16,2106	

10800	CORDÃO DETONANTE	SEINFRA	M	1,24000000	R\$ 3,8400	R\$ 4,5136
12507	DINAMITE 80%	SEINFRA	KG	0,05000000	R\$ 11,3200	R\$ 0,5660
12508	DINAMITE GRANULADA	SEINFRA	KG	0,84000000	R\$ 9,7500	R\$ 8,2542
12026	ESPOLETA	SEINFRA	UN	0,00900000	R\$ 4,4900	R\$ 0,0404
12329	ESTOPIM	SEINFRA	M	0,06000000	R\$ 4,3800	R\$ 0,2628
12535	SÉRIE DE BROCAS S.12 D-22MM	SEINFRA	JG	0,00050000	R\$ 441,8900	R\$ 0,2209
TOTAL Material					R\$ 10,9506	

88257	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05882353	R\$ 23,4200	R\$ 1,3776
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58823529	R\$ 23,2000	R\$ 13,6471
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 15,0247	
VALOR:					36,00	

S80072 Reaterro manual de valas, com compactação utilizando sêpo, sem controle do grau de compactação (m3)						
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000	R\$ 23,20	R\$ 46,40
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 46,40	
VALOR:					46,40	

S81908 Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço 1:5 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm (m2)						
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	R\$ 29,13	R\$ 17,47
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000	R\$ 23,20	R\$ 13,82
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares					R\$ 31,39	

300308	Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço 1:5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 pedreiros de areia dim 0,35 x 0,45 x 0,13 m - Colocação mecânica e transporte	ORSE	m3	0,02000000	R\$ 475,97	R\$ 9,51
--------	---	------	----	------------	------------	----------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCU 45

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAFIMOV Nº 796799-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 19/03/2026	L.S. 400: 63,32%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAFIMOV Nº 796799-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE: 202608	
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SEDFOP: 00502 SEM DEBONERAÇÃO	
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SEMPRA: 00501 COM DEBONERAÇÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05.720.2026.	SEIAP: 00500 SEM DEBONERAÇÃO	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 00182426	PROPRIA	

TOTAL Sertão:	R\$ 9,51
VALOR:	48,86

88316 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,31	R\$ 1,31
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043485	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,78	R\$ 0,78
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,09	R\$ 0,09
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,43	

00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,28	R\$ 20,28
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 20,28	

95377	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Sertão:					R\$ 0,23	
VALOR:					28,94	

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,39	R\$ 1,39
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,61	R\$ 0,61
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:					R\$ 8,34	

00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 14,56	R\$ 14,56
TOTAL Mão de Obra:					R\$ 14,56	

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CC 546
L.S. Hora: 10h19m
L.S. Ass: 10h24m

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 16/03/2024 BOM: 29,86%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGÊNIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	JORNAL CIVE T302 2025/09 SEM DESONERAÇÃO ORSE 2025/09 RECECP 2025/02 SEM DESONERAÇÃO SENFRA 025 - COM DESONERAÇÃO SINAPI 2025/01 SEM DESONERAÇÃO Caxias/ma PRÓPRIA
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGÊNIO GOUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05723/2023	
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2023	

95376	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,90	R\$ 0,90
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,90
					VALOR:	23,28

86863 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)						
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,00320000	R\$ 2,01	R\$ 0,06
00044945	SIFÃO / TUBO SIFONADO EXTENSÍVEL/SIFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE 50 A 70" CM, DE PLÁSTICO BRANCO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 6,12	R\$ 6,12
					TOTAL Material:	R\$ 6,21

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08450000	R\$ 26,49	R\$ 2,23
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,02660000	R\$ 20,20	R\$ 0,54
					TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:	R\$ 2,84
					VALOR:	9,06

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043492	EPI - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,82	R\$ 1,82
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043468	FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,21	R\$ 1,21
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
					TOTAL Encargos Complementares:	R\$ 9,97

00006180	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,28	R\$ 20,28
					TOTAL Mão de Obra:	R\$ 20,28

95379	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SOLDADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
					TOTAL Serviço:	R\$ 0,23

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL

RA

47

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFACON/Nº 738739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA : 15/08/2026	L.S. Mês: 63,32%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFACON/Nº 738739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE	2025.08
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SEGOP	2025.02 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SEINFRA	08.1 COM DESONERAÇÃO
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06720/2025.	SINAR	2025.09 SEM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 0012028.	Composição Propria:	PRÓPRIA	

VALOR: 29,58

S91693S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 18" - chl diurno. af_08/2016 (chl)

88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,45	R\$ 29,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,45

S91688S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
S91688S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
TOTAL Serviço:						R\$ 0,09
VALOR:						29,54

S91692S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 16" - chl diurno. af_08/2015 (chl)

88297	OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 29,45	R\$ 29,45
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 29,45

S91688S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
S91688S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,01	R\$ 0,01
S91690S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,06	R\$ 0,06
S91681S	Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - material na operação. af_08/2015	ORSE	h	1,00000000	R\$ 0,77	R\$ 0,77
TOTAL Serviço:						R\$ 0,92
VALOR:						30,37

S91688S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - depreciação. af_08/2015 (h)

114618S	Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de "1600" w, para disco de diâmetro de 10" (250 mm)	ORSE	un	0,00007200	R\$ 1.200,30	R\$ 0,08
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,08
VALOR:						0,88

S91688S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - juros. af_08/2015 (h)

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 48

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFSCONV Nº 796739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA : 19/02/2016	Valor da Obra: R\$ 104,106
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFSCONV Nº 796739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SOI : 23,86%	L.S. Mda: 62,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATANTE	TOM 2002400 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORSE	303008
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05723/2016.	METOD	302402 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 00142016.	SENERIA	1001 COM DESONERAÇÃO
			SINAPI	302009 SEM DESONERAÇÃO
			Condições Párrua	PRÓPRIA

1146185	Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de "1600" w, para disco de diâmetro de 10" (250 mm)	ORSE	un	0,00007180	R\$ 1.203,30	R\$ 0,01
TOTAL Equipamento:						R\$ 3,01
VALOR:						0,01

991690S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - manutenção. at_06/2015 (h)						
1146185	Serra circular de bancada com motor elétrico, potência de "1600" w, para disco de diâmetro de 10" (250 mm)	ORSE	un	0,00005000	R\$ 1.200,30	R\$ 0,06
TOTAL Equipamento:						R\$ 0,06
VALOR:						0,06

991691S Serra circular de bancada com motor elétrico potência de 5hp, com coifa para disco 10" - materiais na operação. at_06/2015 (h)						
1027058	Energia elétrica ate 2000 kw/h industrial, sem demanda	ORSE	kwh	1,36000000	R\$ 0,57	R\$ 0,77
TOTAL Serviço:						R\$ 0,77
VALOR:						0,77

89323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)						
00037370	ALIMENTAÇÃO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 4,23	R\$ 4,23
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 1,43	R\$ 1,43
00043458	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTeiro DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,44	R\$ 0,44
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,08	R\$ 0,08
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,60	R\$ 0,60
TOTAL Encargos Complementares:						R\$ 9,21

00012889	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 20,05	R\$ 20,05
TOTAL Mão de Obra:						R\$ 20,05

95385	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,23	R\$ 0,23
TOTAL Serviço:						R\$ 0,28
VALOR:						38,49

CCL
L.S. Htg: 706.10%
L.S. Mds: 69.32%



00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02100000	R\$ 2,91	R\$ 0,06
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 64,56	R\$ 64,56
				TOTAL Material:		R\$ 64,74

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09600000	R\$ 28,42	R\$ 2,54
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03030000	R\$ 23,20	R\$ 0,70
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:		R\$ 3,24
				VAL OR:		67,98

12042	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS C/ LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,9700	R\$ 21,9700
12701	DEPRECIÇÃO	SEINFRA	H	45,58090000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5809
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
					TOTAL Geral:	R\$ 66,3620
					VALOR:	66,36

12842	MÃO DE OBRA DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 21,9700	R\$ 21,9700
12841	MATERIAL DE OPERAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRAS COM LÂMINA E ESC. (155 HP)	SEINFRA	H	1,00000000	R\$ 70,2200	R\$ 70,2200
12701	DEPRECIAÇÃO	SEINFRA	H	45,58000000	R\$ 1,0000	R\$ 45,5800
12702	JUROS	SEINFRA	H	18,80210000	R\$ 1,0000	R\$ 18,8021
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	H	88,37140000	R\$ 1,0000	R\$ 88,3714
					TOTAL Geral:	R\$ 224,9444
					VALOR:	224,94

ICBOD:	Máquina de solda elétrica	ORSE	h	0,08000000	R\$ 4,00	R\$ 0,36
				TOTAL: Equipamento:		R\$ 0,36

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

CCL 350

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAFUDOV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 19/08/2020	L.S. Adm: 60,00%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAFUDOV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	ORSE	2025,00
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	SINAPI	2025,00 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	SINAPI	2025,00 COM DESONERAÇÃO
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	RP 06720/2020.	SINAPI	2025,00 SEM DESONERAÇÃO
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	NP 0018026.		PROPOSTA	

113113	Perf Aço, UDC Simplex 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012	ORSE	kg	5,13000000	R\$ 5,25	R\$ 26,93
TOTAL Material:						R\$ 26,93

88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19000000	R\$ 23,20	R\$ 4,40
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,08000000	R\$ 29,88	R\$ 2,39
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 7,06

S03759	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	ORSE	m2	0,46000000	R\$ 52,50	R\$ 24,15
S03738	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo ácido de ferro - R1	ORSE	m2	0,46000000	R\$ 19,90	R\$ 9,16
TOTAL Serviço:						R\$ 33,37
VALOR:						67,74

S12384 Treliça metálica Pratt, em perfil UDC75x38x3,84kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhado em duas águas sem lanternim, vãos 6,00 a 10,00m, pintura 01 demão epoxi fundo ácido ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada (m)						
104192	Aluguel de lixadeira industrial marca Bosch	ORSE	h	2,00000000	R\$ 1,20	R\$ 2,50
108904	Máquina de solda elétrica	ORSE	h	1,63000000	R\$ 4,00	R\$ 6,52
TOTAL Equipamento:						R\$ 9,10

113105	Perfil Aço, UDC Simplex 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012	ORSE	kg	17,28000000	R\$ 5,25	R\$ 90,72
TOTAL Material:						R\$ 90,72

88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,63000000	R\$ 28,94	R\$ 18,23
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25000000	R\$ 23,20	R\$ 52,20
88317	SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,63000000	R\$ 29,88	R\$ 48,70
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 119,13

S03759	Pintura de acabamento em superfícies metálicas com aplicação de 02 demãos de tinta esmalte epoxi branco, e = 35 micra p/ demão, aplicado com rolo e pincel - R1	ORSE	m2	1,25000000	R\$ 52,50	R\$ 65,73
S03738	Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo ácido de ferro - R1	ORSE	m2	1,25000000	R\$ 19,90	R\$ 24,85
TOTAL Serviço:						R\$ 90,58
VALOR:						389,63

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V Nº 788739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA : 13/03/2026	L.S. Hora: 104,19%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/0V Nº 788739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BOM : 29,86%	L.S. Mda: 82,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRA OPI:	TS09 2025/06 SEM DESONERAÇÃO
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORBE:	032008
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2025	SEDOP:	2025/02 SEM DESONERAÇÃO
	CONCORDÂNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2026	SENFRM:	035 - COM DESONERAÇÃO
			SINAP:	2025/03 SEM DESONERAÇÃO
			Composição:	PRÓPRIA

TOTAL Serviço:	R\$ 3,56
VALOR:	8,56

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 (CHP)

Item	Descrição	SINAPI	H	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
90582	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,46	R\$ 0,46
90583	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
90584	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,36	R\$ 0,36
90585	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2015	SINAPI	H	1,00000000	R\$ 0,30	R\$ 0,30
TOTAL Serviço:					R\$ 1,22	
VALOR:					1,22	

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2015 (H)

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00012900	R\$ 3.626,47	R\$ 0,46
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,46	
VALOR:					0,46	

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00002900	R\$ 3.626,47	R\$ 0,10
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,10	
VALOR:					0,10	

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2015 (H)

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
00013896	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DA PONTEIRA DE 45 MM, COM MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	UN	0,00010000	R\$ 3.626,47	R\$ 0,36
TOTAL Equipamento:					R\$ 0,36	
VALOR:					0,36	

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA

Item	Descrição	SINAPI	UN	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
------	-----------	--------	----	------------	----------------	-------------

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

	OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 19/03/2026	L.S. Nova: 104,18%
	DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROV Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,88%	L.S. Ant: 63,32%
	LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	TOMADA DE PREÇOS	
	CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	TOMADA DE PREÇOS SEM DESONERAÇÃO	
	PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 06720/2026	TOMADA DE PREÇOS SEM DESONERAÇÃO	
	CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA:	Nº 001E026	TOMADA DE PREÇOS SEM DESONERAÇÃO	

OPERAÇÃO. AF_06/2016 (H)

00002705	ENERGIA ELÉTRICA ATÉ 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	SINAPI	KWH	0,52000000	R\$ 0,58	R\$ 0,30
TOTAL Especiais:						R\$ 0,30
VALOR:						0,30

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 16 MM X 16 M (L X C)	SINAPI	UN	0,03320000	R\$ 2,91	R\$ 0,09
00008153	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	SINAPI	UN	1,00000000	R\$ 3,60	R\$ 3,60
TOTAL Material:						R\$ 3,69

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,12320000	R\$ 26,49	R\$ 3,28
88315	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03880000	R\$ 23,20	R\$ 0,90
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:						R\$ 4,16
VALOR:						7,85

Caxias - MA, 16 de Março de 2026

Jordson Diego Aragão Barros
Sócio Administrador
RG: 8218741520021
CPF: 688.767.783-30

Raimundo, Carlos de Sousa
Responsável Técnico
CREA/MA 1101284005
CPF: 188.171.652-04

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO					
DESCRIÇÃO:	DE COMPROMISSO SIAFUGOV N° 736738- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA					
LOCAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFUGOV N° 736738- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA					
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA					
PROCESSO:	Nº 057202025.					
ADMINISTRATI						
VIGOR:						
CONCORRENCIA	Nº 00178228					
A ELECTRONICA:						

DATA : 19/06/2028

BOL : 23.80%

L.B. Hora: 104, 19%

L.B. Mês: 63,32%

CARGO	CPF	Data de Assinatura
Presidente da Comissão	[Assinatura]	[Assinatura]
Membros da Comissão	[Assinatura]	[Assinatura]

CARIMBO: [Carimbo]

ASSINATURA: [Assinatura]

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	% do Total
1003508	Estimula Metálica, p/ Cobertura, c/Vigia-Treliça Prati UD075 e lajeas em UD0 127, 2 egras, sem lamelmin, vácuo 8,0 e 10,0m, pintado 1 d lado feno + 2 d oentão apóil branco, exceto form. Telhada - Executada	m2	1.244,00	R\$ 203,18	R\$ 252.908,92	26,85%
104858	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_02/2023	M2	2.508,96	R\$ 20,72	R\$ 51.776,65	5,40%
94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE QUANTO. AF_07/2019	M2	1.244,00	R\$ 54,32	R\$ 67.574,08	6,99%
101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 75X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M2	281,41	R\$ 226,70	R\$ 63.765,65	6,48%
100332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FIURADOS NA HORIZONTAL DE 61X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	984,10	R\$ 138,90	R\$ 60.686,34	5,15%
98678	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2020	M2	1.090,75	R\$ 44,16	R\$ 48.300,88	4,92%
90778	ENCANHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	220,00	R\$ 153,82	R\$ 33.840,40	3,46%
104842	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.508,96	R\$ 12,50	R\$ 31.362,00	3,23%
98111	FORRO EM RÉGUA DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECCIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_P8	M2	3.988,80	R\$ 57,72	R\$ 22.914,65	2,37%
102482	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃO, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	717,77	R\$ 30,12	R\$ 21.618,23	2,24%
80780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	350,00	R\$ 58,58	R\$ 19.503,00	2,01%
87246	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X33 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_P8	M2	346,92	R\$ 51,90	R\$ 17.979,46	1,85%
88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	852,30	R\$ 20,07	R\$ 17.105,66	1,74%
C4709	RECUPERAÇÃO DE CONCRETO, SI/REFORÇO E RECONSTITUIÇÃO "GROUT", ESP. = 80MM	M2	30,30	R\$ 552,45	R\$ 16.728,24	1,70%
100289	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	580,00	R\$ 28,45	R\$ 16.497,00	1,67%
94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUIDOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUIDO (0,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	22,00	R\$ 721,09	R\$ 15.864,08	1,61%

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO

DE COMPROMISSO SIAFICOV Nº 756739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO

DE COMPROMISSO SIAFICOV Nº 756739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA

CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

PROCESSO Nº 057202023

ADMINISTRATIVO

VO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

A ELETRÔNICA:

DATA: 10/03/2023

BDI: 23,89%

L.S. Hora: 104,16%

L.S. Mão: 63,35%

ORSE

SEICOP

SEINFRA

SINAPI

CONCORRÊNCIA

PROPIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	ORSE	SEICOP	SINAPI	CONCORRÊNCIA	PROPIA
57878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2.538,58	R\$ 5,12	R\$ 12.937,76	1,58%				
511812	Porta em madeira de lei, tipo moldura p/ vidro, de correr, com batentes e 2 lances de alizar, exclusivas ferragens	m2	20,10	R\$ 718,30	R\$ 14.437,83	1,47%				
506742	Restaurar - Recuperação de armaduras de concreto armado, inclusive lixamento e proteção com Brita Niquelmar Rev. 01 03/2022	m	170,50	R\$ 84,58	R\$ 14.465,97	1,17%				
91912	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	12,00	R\$ 501,47	R\$ 6.017,64	1,16%				
506954	Porta em madeira compensada (casca), lisa, semi-oca, 1,40 x 2,10 m, revestida externamente, inclusive batentes e ferragens	un	8,00	R\$ 1.764,15	R\$ 14.113,20	1,57%				
C4070	DIVERSÓRIA DE GRANITO CINZA E-25cm	M2	18,00	R\$ 578,78	R\$ 10.417,88	1,85%				
88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	2.538,58	R\$ 3,99	R\$ 10.120,77	1,83%				
503208	Ponto de tomada 2x44, ABNT, de embudo, 10 A, com eletroduto de pvc flexível instalado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (lto 12), indicativa placa em pvc e aterramento	pl	30,00	R\$ 287,39	R\$ 8.621,70	0,36%				
500013	Demolição de concreto manualmente	m3	25,80	R\$ 323,44	R\$ 8.344,76	0,35%				
500841	Ponto de luz em teto ou parede, com eletroduto de pvc flexível instalado apenas Ø 3/4"	un	28,00	R\$ 295,34	R\$ 8.269,52	0,34%				
103689	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	M3	8,50	R\$ 658,83	R\$ 5.600,05	0,33%				
503281	Ponto de interruptor 02 saídas (2 al embutido com eletroduto de pvc flexível instalado embutido Ø 3/4"	pl	28,00	R\$ 280,27	R\$ 7.847,56	0,74%				
91814	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEM OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	7,00	R\$ 943,97	R\$ 6.607,79	0,57%				
C1041	DEMARCAÇÃO DE QUADRA TIPO ESCOLAR C/ TINTA ACRÍLICA	M	364,00	R\$ 17,11	R\$ 6.228,04	0,63%				
92819	ARMADAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	683,70	R\$ 0,82	R\$ 5.609,98	0,61%				
C2812	FOSSA SÉPTICA E SUMIDOURO EM ALVENARIA	UN	1,00	R\$ 5.565,53	R\$ 5.565,53	0,57%				
131302	Achateamento polido piso de concreto	m²	721,20	R\$ 5,99	R\$ 4.320,59	0,44%				



COL 556	Page: 110
---------	-----------

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO

DE COMPROMISSO SIARIGOV Nº 796739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO

DE COMPROMISSO SIARIGOV Nº 796739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

CLIENTE: Nº 05740/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO

VIGOR: Nº 001/2028

CONCORRÊNCIA Nº 001/2028

ELÉTRONICA:

DATA: 13/03/2028

BDI: 20,86%

L.S. Hora: 104,19%

L.S. IM6: 63,32%

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI

ORÇAMENTO CAXI



101509 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUITIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020

S13157 Luminária plafon (abrupt) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar

S12266 Placa de proteção com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.80, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodapié 10 cm, assentada

S01527 Tubo pvc rígido addável porta e bulas p/ esgoto predial, d = 100 mm

S01028 Tubo pvc rígido addável manom p/ água, d = 25 mm (3/4")

C3654 CAPINA MANUAL

081851 CAIXA DE GORDURA 100 L, CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA

181817 CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"

95472 VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM PURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

S11337 Placa de obra em laje com impressão digital 1.50 x 2.00m, inclusive estrutura em metalun 20 x 20cm e esquadramento, instalada - Rev 02 - 09/2021

S01508 Tubo pvc rígido addável porta e bulas p/ esgoto predial, d = 75 mm

60373 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

130289 Ponto de água (incl. tubos e conexões)

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUITIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025

S00569 Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 400 w (philips ref sem 400w ou similar)

S04731 Forneimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2"

88485 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021

130063 Caixa afonada de PVC c/ geléia - 100x100x50mm

S01168 Tê 90º de pvc rígido addável, manom diâm = 25mm

101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUITIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.945,22	R\$ 1.945,22	0,18%	98,80%	C
S13157	Luminária plafon (abrupt) 22,5 x 22,5 - 18 W - 6000K - G- Light ou similar	ORSE	Serviço	un	23,00	R\$ 80,33	R\$ 1.668,24	0,17%	98,66%	C
S12266	Placa de proteção com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.40x0.80, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira em aço inox, inclusive rodapié 10 cm, assentada	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 1.616,46	R\$ 1.616,46	0,16%	98,72%	C
S01527	Tubo pvc rígido addável porta e bulas p/ esgoto predial, d = 100 mm	ORSE	Serviço	m	30,00	R\$ 40,18	R\$ 1.205,48	0,14%	98,66%	C
S01028	Tubo pvc rígido addável manom p/ água, d = 25 mm (3/4")	ORSE	Serviço	m	75,28	R\$ 17,91	R\$ 1.348,26	0,14%	98,00%	C
C3654	CAPINA MANUAL	SEINFRA	Serviço	M2	1,182,80	R\$ 0,83	R\$ 981,21	0,10%	98,10%	C
081851	CAIXA DE GORDURA 100 L, CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	CONFR	Serviço	Un	1,00	R\$ 682,32	R\$ 682,32	0,07%	99,17%	C
181817	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	Material	UN	6,00	R\$ 104,17	R\$ 625,02	0,06%	99,24%	C
95472	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM PURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUI CONJUNTO DE LIXAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 605,37	R\$ 605,37	0,06%	98,30%	C
S11337	Placa de obra em laje com impressão digital 1.50 x 2.00m, inclusive estrutura em metalun 20 x 20cm e esquadramento, instalada - Rev 02 - 09/2021	ORSE	Serviço	un	1,00	R\$ 588,04	R\$ 588,04	0,06%	99,26%	C
S01508	Tubo pvc rígido addável porta e bulas p/ esgoto predial, d = 75 mm	ORSE	Serviço	m	12,00	R\$ 41,99	R\$ 503,92	0,05%	99,41%	C
60373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2" INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	Serviço	UN	36,00	R\$ 12,55	R\$ 451,80	0,05%	99,46%	C
130289	Ponto de água (incl. tubos e conexões)	SETOP	Serviço	p	1,00	R\$ 443,72	R\$ 443,72	0,05%	99,68%	C
101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUITIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	SINAPI	Serviço	UN	3,00	R\$ 116,43	R\$ 349,29	0,04%	99,63%	C
S00569	Lâmpada a vapor de sódio de alta pressão 400 w (philips ref sem 400w ou similar)	ORSE	Serviço	un	6,00	R\$ 55,23	R\$ 331,38	0,03%	99,67%	C
S04731	Forneimento e assentamento de tubo em aço inox 1 1/2"	ORSE	Serviço	m	2,00	R\$ 159,64	R\$ 319,28	0,03%	99,64%	C
88485	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	Serviço	UN	6,00	R\$ 52,83	R\$ 316,98	0,03%	99,63%	C
130063	Caixa afonada de PVC c/ geléia - 100x100x50mm	SETOP	Serviço	un	7,00	R\$ 44,21	R\$ 309,47	0,03%	99,68%	C
S01168	Tê 90º de pvc rígido addável, manom diâm = 25mm	ORSE	Serviço	un	24,00	R\$ 12,65	R\$ 303,60	0,03%	99,68%	C

CC 551

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO

DE COMPROMISSO SINAPICON Nº 796739-9, PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CARIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CARIAS - MA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO

DE COMPROMISSO SINAPICON Nº 796739-9, PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CARIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CARIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CARIAS - MA

CLIENTE: PREFEITURA DE CARIAS DE CARIAS - MA

PROCESSO: Nº 05720/2025

ADMINISTRATI

VO: CONCORRENCIA Nº 001/2025

ELÉTRICA:

DATA: 13/05/2025

BDI: 23,85%

L.S. Hora: 104,15%

L.S. Mês: 63,32%

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

ORÇAMENTO

180104	Tubo em PVC - 50mm (L.S)	Serviço	m	10,00	R\$ 284,49	0,93%	00,72%	C
081805	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Serviço	Un	17,00	R\$ 18,60	0,02%	00,76%	C
801840	Curva 90º para ser por rígido soldável, diâmetro = 100mm	Serviço	un	7,00	R\$ 37,89	0,02%	00,78%	C
081870	JUNÇÃO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Serviço	Un	12,00	R\$ 21,04	0,02%	00,80%	C
88848	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 39,5 X 39,5 CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	Serviço	UN	1,00	R\$ 231,04	0,02%	00,88%	C
081975	JUNÇÃO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	Serviço	Un	4,00	R\$ 44,40	0,02%	00,88%	C
230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	Serviço	un	2,00	R\$ 70,33	0,01%	00,88%	C
080978	REGISTRO DE ESFERA METAL DIAMETRO 3/4"	Serviço	Un	2,00	R\$ 98,97	0,01%	00,87%	C
114288	Proteção para entrada para caixa de gordura, diâmetro = 300mm, Tigre ou similar	Material	un	1,00	R\$ 131,85	0,01%	00,88%	C
88835	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	Serviço	UN	5,00	R\$ 23,78	0,01%	00,89%	C
C4586	CAIXA SIFONADA 150X150X50cm COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	Serviço	UN	2,00	R\$ 50,97	0,01%	00,91%	C
S01524	Tubo por rígido soldável porta e bolso por esgoto predial, d = 40 mm	Serviço	m	5,00	R\$ 20,10	0,01%	00,92%	C
C2168	REGISTRO DE GAVETA CROMADA CROMADA D= 20mm (3/4")	Serviço	UN	1,00	R\$ 100,19	0,01%	00,93%	C
081808	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Serviço	Un	5,00	R\$ 16,88	0,01%	00,94%	C
081821	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Serviço	Un	5,00	R\$ 82,20	0,01%	00,96%	C
901138	Joelho 90º de por rígido soldável, marrom diâmetro = 50mm	Serviço	un	3,00	R\$ 22,05	0,01%	00,98%	C
801105	Joelho 90º de por rígido soldável, marrom diâmetro = 25mm	Serviço	un	5,00	R\$ 10,19	0,01%	00,98%	C
081824	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Serviço	Un	2,00	R\$ 29,55	0,01%	00,97%	C
081822	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM (ESGOTO)	Serviço	Un	2,00	R\$ 17,28	0,01%	00,97%	C
S884128	Joelho 90 graus, por, soldável, diâmetro 25mm, x 3/4 instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. AF 08/2022	Serviço	un	3,00	R\$ 30,42	0,01%	00,97%	C
S01180	Té de redução 90º de por rígido soldável, marrom diâmetro = 50 x 25mm	Serviço	un	1,00	R\$ 28,45	0,01%	00,98%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF/GOV.Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA			DATA: 13/03/2026	INTERMEDIÁRIA:	ORSE	202608
DESCRIÇÃO:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA			BDI: 23,88%	ORSE	202608	202608
LOCAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAF/GOV.Nº 736739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA			L.S. Hora: 104,19%	ORSE	202608	202608
CLIENTE:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA			L.S. Mês: 63,32%	ORSE	202608	202608
PROGRESSO ADMINISTRATIVO:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA				ORSE	202608	202608
CONCORRÊNCIA Nº 001/2026	Nº 05720/2026				ORSE	202608	202608
Eletrônica:	A				ORSE	202608	202608

ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	DESCRIÇÃO	ORÇAMENTO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
081802	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA 50 X 40 MM - (ESGOTO)	Un	GOINFRA	Service	R\$ 27,64	R\$ 27,64	99,99%
1070879	Ta sanitário, pvc, di 50 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial	un	ORSE	Material	R\$ 26,52	R\$ 26,52	99,99%
081923	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 75 MM (ESGOTO)	Un	GOINFRA	Service	R\$ 24,85	R\$ 24,85	99,99%
082101	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	GOINFRA	Service	R\$ 23,30	R\$ 23,30	99,99%
S08795	Adaptador (para de transição), di=22mm x 3/4", cpvc, Aquadherm, Tigre ou similar	un	ORSE	Service	R\$ 21,04	R\$ 21,04	99,99%
94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	SNAPI	Service	R\$ 20,28	R\$ 20,28	99,99%
S1000425	Regulador de pressão, pvc, roscaável, com botteleta, 3/4" - fornecimento e instalação, al_08/2021	un	ORSE	Service	R\$ 18,75	R\$ 18,75	99,99%
100803	Curva 45 longa pvc sanitário di= 50mm	un	ORSE	Material	R\$ 16,20	R\$ 16,20	100,00%
105341	Colar de tomada em pvc com freixa e saída roscável de ø 60mm x 3/4"	un	ORSE	Material	R\$ 15,95	R\$ 15,95	100,00%
S01551	Joelho 45° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	ORSE	Service	R\$ 13,24	R\$ 13,24	100,00%
S01554	Joelho 90° em pvc rígido soldável, para esgoto predial, diâm = 50mm	un	ORSE	Service	R\$ 12,72	R\$ 12,72	100,00%

Subtotal até 100,00% R\$ 982.490,99

R\$ 0,91

Outros

Caxias - MA, 15 de Março de 2026

Valor total do Orçamento

R\$ 982.500,90

Jordão Diego Angelo Soares
Sócio Administrador
RG: 0318741420081
CPF: 099.767.793-09

Rafaela de Souza
Responsável Técnico
CREAMA 1191294006
CPF: 188.171.602-04

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAFIGOV N° 708739 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAFIGOV N° 708739 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		DATA : 19/03/2023 BDI : 23,98% L.S. Hora: 104,19% L.S. Mão: 63,32%	
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAFIGOV N° 708739 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAFIGOV N° 708739 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		
DESCRICO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAFIGOV N° 708739 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		
LOCAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAFIGOV N° 708739 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		
CLIENTE:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAFIGOV N° 708739 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAFIGOV N° 708739 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		
VO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAFIGOV N° 708739 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		
CONCURRENCIA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAFIGOV N° 708739 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		
ELTRONICA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAFIGOV N° 708739 - PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		

00004111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	BINAPI	Mão de Obra	H	5.228,87	R\$ 14,56	R\$ 76.163,16	9,63%	7,76%	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	9.211,12	R\$ 20,28	R\$ 65.163,62	8,21%	17,81%	A
00087370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	14.141,90	R\$ 4,23	R\$ 60.620,28	7,64%	28,38%	A
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	2.088,78	R\$ 19,81	R\$ 41.236,17	5,21%	30,68%	A
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EMACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 880 MM	SINAPI	Materia	M2	1.450,30	R\$ 27,86	R\$ 40.120,94	5,08%	36,62%	A
103113	Perfil Aço, UDC Simplex (27 x 50 x 4,13(kg/m)) - SAE 1008/1012	ORSE	Materia	kg	63.681,72	R\$ 5,25	R\$ 33.504,03	4,22%	39,84%	A
00002707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	233,39	R\$ 119,88	R\$ 28.040,71	3,53%	42,57%	A
00000965	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 Furos 150 x 50 x 7 CM	SINAPI	Materia	UN	1.111,57	R\$ 23,83	R\$ 26.485,79	3,34%	46,71%	A
00001679	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-42	SINAPI	Materia	KG	96.189,89	R\$ 0,71	R\$ 26.694,89	3,34%	49,86%	A
K2224	Emalhe epoxid	ORSE	Materia	I	211,98	R\$ 110,50	R\$ 23.508,32	2,96%	52,82%	B
113105	Perfil Aço, UDC Simplex 75 x 38 x 3,84(kg/m) - SAE 1008/1012	ORSE	Materia	kg	4.269,26	R\$ 5,25	R\$ 22.571,14	2,86%	35,78%	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	14.734,42	R\$ 1,43	R\$ 21.855,63	2,65%	65,42%	B
K2454	Cambinho guindado 11,5 t (m.benz - 1120x57 - 184,0 hp)	ORSE	Equipamento	h	138,84	R\$ 143,72	R\$ 10.686,64	2,48%	68,88%	B
00004089	MESTRE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	357,42	R\$ 41,94	R\$ 14.990,19	1,89%	62,78%	B
00006160	SOLDADOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	662,30	R\$ 20,28	R\$ 13.426,86	1,69%	64,48%	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Materia	M3	110,08	R\$ 80,92	R\$ 18.990,14	1,27%	65,76%	B
00035892	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	SINAPI	Materia	L	600,40	R\$ 19,44	R\$ 9.870,64	1,24%	67,08%	B
00001287	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PE MAIOR OU IGUAL A 1, FORMATO MENOR OU IGUAL A 20x5 CM2	SINAPI	Materia	M2	308,73	R\$ 23,94	R\$ 8.779,68	1,11%	68,10%	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	Encargos	H	14.141,90	R\$ 0,80	R\$ 8.485,14	1,07%	69,17%	B
00011029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1"4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	SINAPI	Materia	CJ	5.162,80	R\$ 1,62	R\$ 8.363,41	1,06%	70,23%	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	410,22	R\$ 20,29	R\$ 8.324,44	1,06%	71,28%	B
00004345	VIGIA DIURNO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	562,85	R\$ 14,57	R\$ 8.208,73	1,03%	72,31%	B

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI GOV N° 788738 - PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA		DATA : 13/03/2026	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	030606
DESCRIÇÃO:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA		BDI : 23,88%	ORÇAMENTO	030606
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA		L.S. Nova: 104,18%	DESCRIÇÃO	030606
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA		L.S. Ant: 63,32%	DESCRIÇÃO	030606
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	N° 05720/2025			DESCRIÇÃO	030606
VO:	CONCORRÊNCIA N° 001/2025			DESCRIÇÃO	030606
A				DESCRIÇÃO	030606
ELABORADO:				DESCRIÇÃO	030606

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PERCENTUAL
00011130	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS)	UN	61,12	R\$ 134,00	R\$ 7.946,08	1,00%
00043481	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	M	5.978,36	R\$ 1,32	R\$ 7.892,93	1,08%
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	M	369,84	R\$ 20,29	R\$ 7.504,08	9,95%
00001109	CAL HIDRATADA CH-1 PARA ARGAMASSAS	KG	9.206,72	R\$ 0,78	R\$ 7.204,84	9,91%
00007948	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	330,29	R\$ 16,84	R\$ 5.464,30	9,81%
00027686	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	M	399,57	R\$ 16,11	R\$ 6.437,89	9,81%
19056	ARGAMASSA POLIMERICA RP PLUS BOTAMENT, COMPOSTO POR PONTE DE ADERENCIA E PINTURA PROTETORA CONTRA A CORROSAO, P/ REPAROS SEMI-PROFUNDOS	KG	1.063,30	R\$ 4,30	R\$ 4.565,21	9,77%
102223	Tinta ludo epoxi	I	79,48	R\$ 76,90	R\$ 6.065,21	9,76%
00068209	FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 6 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	M2	400,83	R\$ 15,10	R\$ 6.049,57	9,76%
00007287	BLOCO CERAMICO / TUBO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 6 Furos NA HORIZONTAL DE 9 X 14 X 19 CM (L X A X C)	UN	13.741,13	R\$ 0,44	R\$ 6.045,19	9,76%
112507	Porta em madeira de lei multifuncional, tipo moldura vidro	m2	20,10	R\$ 273,83	R\$ 5.494,19	9,76%
17895	DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E-22m	M2	18,00	R\$ 290,00	R\$ 5.220,00	9,64%
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	M	2.705,80	R\$ 1,31	R\$ 3.544,60	9,64%
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	M	272,43	R\$ 16,49	R\$ 4.483,39	9,57%
00043486	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	M	2.111,03	R\$ 2,05	R\$ 4.327,61	9,55%
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	M	2.111,03	R\$ 1,85	R\$ 3.905,41	9,49%
00038408	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA DE 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEEAMENTO (NBR 9053)	M3	9,38	R\$ 415,46	R\$ 3.896,29	9,48%
00000378	ARMADOR (HORISTA)	M	180,07	R\$ 20,29	R\$ 3.656,49	9,48%
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	M	187,17	R\$ 16,33	R\$ 3.058,06	9,46%
00004427	PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 46 X 18" (L X M), COMPRIMENTO 3 M	M	888,72	R\$ 4,05	R\$ 3.477,90	9,44%

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO BIAFIGOV N° 736730- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA		DATA : 13/09/2026	CONFIANÇA CIVIL	ORBE	130122026	130122026	130122026
DESCRIÇÃO:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		BOM : 23,89%	REDOP	130122026	130122026	130122026	130122026
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		L.S. Hora: 104,19%	RECURSOS	130122026	130122026	130122026	130122026
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA		L.S. Mão: 63,36%	SINAPI	130122026	130122026	130122026	130122026
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	N° 6575000353			COMPANHIA	130122026	130122026	130122026	130122026
CONCORRÊNCIA:	001/2026			TRABALHO	130122026	130122026	130122026	130122026
A	ELETRÔNICA							

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL	PERCENTUAL
00043457	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVIENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	5.676,36	R\$ 0,61	R\$ 3.463,89	0,44%	98,71%	C
00009110	SERRALHEIRO (HORISTA)	H	158,96	R\$ 20,29	R\$ 3.226,26	0,41%	97,11%	C
11142	ESTUCADOR	H	121,20	R\$ 25,90	R\$ 3.146,35	0,40%	97,51%	C
103004	Máquina de solda elétrica	h	753,86	R\$ 4,00	R\$ 3.015,46	0,38%	97,89%	C
00000004	ACO CA-80, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	692,31	R\$ 4,28	R\$ 2.945,07	0,37%	98,27%	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	H	3.703,80	R\$ 0,79	R\$ 2.940,62	0,36%	98,65%	C
00002898	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	H	154,18	R\$ 18,38	R\$ 2.833,64	0,36%	98,96%	C
11137	TRAVES PARA FUTSAL OFICIAL COMPLETA, DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO RO 4 MM	CJ	1,00	R\$ 2.688,78	R\$ 2.688,78	0,34%	99,33%	C
100487	Baldão (cabeço) em madeira de lei, 14 cm, completo, 0,02 jogos de alisar	m	97,28	R\$ 27,49	R\$ 2.673,63	0,34%	99,60%	C
109120	Vidro laminado, 6w 4mm	m2	22,00	R\$ 116,97	R\$ 2.585,74	0,32%	99,98%	C
00000184	BATENTE / PORTA / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = 3" CM, L = 14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE 78 CM A 120" CM X 210" CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALÇARES)	JG	20,00	R\$ 103,23	R\$ 2.064,29	0,30%	99,28%	C
00012989	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	H	114,51	R\$ 20,05	R\$ 2.295,03	0,29%	98,58%	C
00000606	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	L	507,43	R\$ 4,18	R\$ 2.145,47	0,28%	98,88%	C
00043626	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	KG	1.141,14	R\$ 1,81	R\$ 2.065,47	0,28%	91,12%	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	H	104,19	R\$ 15,37	R\$ 1.603,47	0,20%	91,28%	C
00010593	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (MBR 1500) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO BEM-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	UN	12,00	R\$ 170,81	R\$ 2.049,72	0,26%	91,64%	C
000001391	ARGAMASSA COLANTE AC 1 PARA CERAMICAS	KG	3.168,25	R\$ 0,62	R\$ 1.964,31	0,25%	91,89%	C
000001022	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVCIA, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,61 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	394,72	R\$ 1,95	R\$ 1.920,70	0,24%	92,12%	C
100160	Aluguel de andaime metálico/contratual simples - aluguel diário por peça	pad	4.655,00	R\$ 0,40	R\$ 1.865,00	0,24%	92,37%	C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 736736- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
 RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
 DESCRICAO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 736736- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
 LOCAL: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
 CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

DATA : 13/06/2026
 BDI : 20,88%
 L.S. Hora: 104,15%
 L.S. Mat: 63,35%

CPBE
 BENOP
 BENIPA
 SINAP
 Contratos
 Materia

13/06/2026
 2026.06
 2026.06
 2026.06
 2026.06

PROCESSO Nº 05730/2025
 ADMINISTRATI
 VO:
 CONCORRENCIA Nº 001/2025
 A
 ELETRÔNICA:

Item	Descrição	Material	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
1000395	Fio de cobre, adição, classe 1, isolamento em PVC, antichama bwi-b, 450/750v, seção nominal 2,5 mm²	ORSE	m	1.212,00	R\$ 1,60	R\$ 1.939,20	92,89%
00004789	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	SINAPI	H	84,89	R\$ 20,29	R\$ 1.722,16	92,81%
11911	TABELAS DE BASQUETE, INCLUSIVE COMPENSADO NAVAL, MODELO OFICIAL, 1,05X1,80M, ESP. 18MM, SEM ESTRUTURA DE FIXAÇÃO	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 1.699,46	R\$ 1.699,46	92,83%
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-STI, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,61 KV, SECAO NOMINAL 4 MM²	SINAPI	M	659,53	R\$ 2,90	R\$ 1.912,60	93,24%
11140	REDE PARA PARA QUADRA DE VOLEI COMPLETA, COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" H x 255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	SEINFRA	CJ	1,00	R\$ 1.638,39	R\$ 1.638,39	92,44%
101806	Porta em madeira compensada canela, laca, semi-laca - 70 x 1100 x 2100 x 3,5cm	ORSE	un	12,00	R\$ 135,17	R\$ 1.622,04	92,89%
00003671	JUNTA PLÁSTICA DE DILATAÇÃO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESURA)	SINAPI	M	1.626,56	R\$ 0,99	R\$ 1.610,56	92,84%
102651	Dados de ferro cromado 3" x 2 1/2", com anéis, c/parafusos	ORSE	un	34,00	R\$ 41,99	R\$ 1.427,66	94,83%
00010422	BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFÃO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	UN	6,00	R\$ 237,91	R\$ 1.427,66	94,21%
00010555	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MÉDIA (NBR 15890) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NÚCLEO SEMI-SÓLIDO (SARRAFADEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	UN	7,00	R\$ 127,71	R\$ 1.393,97	94,37%
102593	Temporizador de granelo d'água eletrônico, 4-20m	ORSE	m²	4,08	R\$ 308,17	R\$ 1.256,41	94,53%
17694	BANCADA DE GRANITO OUTRAS CORES 3x3m,	SEINFRA	M2	4,74	R\$ 260,44	R\$ 1.234,40	94,56%
00039450	PENICIL OU PRESILHA REGULADORA, EM AÇO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	SINAPI	UN	750,44	R\$ 1,59	R\$ 1.183,20	94,86%
00002432	DOBRADILHA EM AÇO INOX, 3 1/2" X 3", E=1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCOADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	66,00	R\$ 17,47	R\$ 1.153,62	94,89%
00043492	EPI - FAMILIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	H	654,74	R\$ 1,82	R\$ 1.191,63	95,14%
100081	Água de 50 e 3 a 12,5 mm	ORSE	kg	229,34	R\$ 5,18	R\$ 1.186,01	95,28%
00007373	SEGURDO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	H	14,724,92	R\$ 0,08	R\$ 1.177,99	95,44%
104680	Tinta com alto teor de zinco - Níquel Zn ou similar	ORSE	l	7,06	R\$ 148,84	R\$ 1.056,26	95,67%

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAFUCOV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIASIMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIASIMA NO

DATA: 13/03/2023

BOI: 23.86%

L.S. Hora: 104,19%

L.S. Mão: 63,32%

DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAFUCOV Nº 736739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIASIMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIASIMA NO

LOCAL: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIASIMA NO

CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

PROCESSO Nº 05720/2023

VO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023

MODALIDADE: ELETRÔNICA

ITEM	UN	Material	SINAPI	Material	UN	QTD	Valor Unit	Valor Total	Porcentagem
00010556		PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (MBR 15820) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	SINAPI	Material	UN	4,00	R\$ 249,58	R\$ 998,32	0,13%
00010557		ESTRUTURA METÁLICA P/ TABELA DE BASQUETE, EM TUBOS DE AÇO DE 4" E DE 1" PAREDE 2MM, ACABAMENTO EM MASSA PLÁSTICA, PRIMER E TINTA ESMALTE SANITÉTICO, COM REFORÇO TIPO MÃO FRANCESA, AVANÇO LIVRE DE 250MM	SEINFRA	Material	CJ	1,00	R\$ 963,70	R\$ 963,70	0,12%
00010558		EPI - FAMÍLIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	871,32	R\$ 1,43	R\$ 1.246,00	0,12%
00020007		GUARNICAO / ALZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = 1" CM, L = 1" CM, P/ NUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGAO	SINAPI	Material	M	282,84	R\$ 0,82	R\$ 231,83	0,12%
00030419		Chapa de laminado melamínico, laminado, de 1,25 x 3,08 metros, espessura = 0,8 milímetros	ORSE	Material	m2	3,5,26	R\$ 20,12	R\$ 70,43	0,12%
00030067		MADEIRA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRODO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	Material	M3	0,82	R\$ 92,10	R\$ 75,56	0,11%
00030448		ALUDANTE DE PINTOR (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	55,41	R\$ 1,53	R\$ 84,77	0,11%
00030486		FERRAMENTAS - FAMÍLIA SOLDADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	654,74	R\$ 1,21	R\$ 792,24	0,10%
00030647		ALUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	51,22	R\$ 1,53	R\$ 78,38	0,10%
00070603		Lata em latão para ferro, numero 150	ORSE	Material	un	441,47	R\$ 1,76	R\$ 776,99	0,10%
00200808		Enfitecuto pvc flavel corugado, cor amarela, de 25 mm	ORSE	Material	m	510,00	R\$ 1,50	R\$ 765,00	0,10%
00000046		AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	Mão de Obra	H	54,08	R\$ 14,29	R\$ 772,98	0,10%
00030009		Polímer Equipamento	SEDOP	Equipamento	h	80,77	R\$ 8,16	R\$ 660,83	0,10%
00030005		Quente epoxi	ORSE	Material	I	17,66	R\$ 41,17	R\$ 727,26	0,09%
00400000		Furadeira industrial	ORSE	Equipamento	h	230,36	R\$ 2,78	R\$ 639,40	0,08%
00400000		Aluguel de Iluminação Industrial marca Bosch	ORSE	Equipamento	h	497,80	R\$ 1,29	R\$ 642,16	0,08%
00030486		Luminária platon (sobrepot) 22,5 x 22,5 - 18 W - 8000K - G- Light ou similar	ORSE	Material	un	28,00	R\$ 22,87	R\$ 640,36	0,08%
00030067		EPI - FAMÍLIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	671,11	R\$ 0,99	R\$ 664,29	0,08%
00030067		FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	Material	CJ	12,00	R\$ 48,83	R\$ 585,96	0,07%

001964

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV N° 788739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
 RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
 DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV N° 788739- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA
 LOCAL: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
 CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

DATA: 13/03/2028
 RDI: 23,96%
 L.S. Hora: 104,19%
 L.S. Mão: 63,32%

ORÇAMENTO (CMI)
 CRISE
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09

2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09

2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09

2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09

2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09

2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09

2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09

2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09

2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09

2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09

2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09

2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09
 2024/09

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05720/2025.
 VOTO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2028
 A ELETRÔNICA.

ENCARGOS
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

ENCARGOS
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

ENCARGOS
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

ENCARGOS
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

ENCARGOS
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

ENCARGOS
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

ENCARGOS
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

ENCARGOS
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

ENCARGOS
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

ENCARGOS
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

ENCARGOS
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

ENCARGOS
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

ENCARGOS
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

ENCARGOS
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

0049404	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H					
2066	Frago em bancada de mármore ou granito para colocação de tubos	ORSE	Material	un					
0002085	Tubo pvc serie normal, di 50 mm, para esgoto predial (nº 5688)	ORSE	Material	m					
00167	CHUVEIRO COM ARTICULAÇÃO CROMADO 1/2"	SEINFRA	Material	UN					
02414	Vassouras plásticas	ORSE	Material	un					
02755	Locação de viga sanduiche metálica vazada para travessamento de pilares, altura de 18" cm, largura de 10" cm e extensão de 2 m	ORSE	Equipamento	un/mo					
0003080	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM AÇO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCO) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	Material	CJ					
12325	Pisca em lona com impressão digital 1,50 x 2,00m, incluindo estrutura em metalon 20x20cm, incluindo encaixe	ORSE	Serviço	un					
000487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H					
0006520	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	Material	UN					
02257	Torneira para lavatório cromada, D.ECA, linha targa 180C40 ou similar	ORSE	Material	un					
000699	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA N.26, DESENHO 0,90M	SEINFRA	Material	M					
00043131	ARAME GALVANIZADO 9 BWG3, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0719 KG/M)	SINAPI	Material	KG					
00043480	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H					
02875	Locação de barra de ancoragem de 0,80 a 1,20 m de extensão, com rosca de 5/8", incluindo porca e flange	ORSE	Equipamento	mas					
00040552	PARAFUSO AUTOTARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM AÇO ZINCADO, 14" (3,35 MM) X 25 MM	SINAPI	Material	CENTO					
13330	Fechadura Pado, linha residencia, maçaneta em zamac, teste e contra teste em aço inoxidável, cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar	ORSE	Material	un					
00048357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	SINAPI	Material	KG					
0006	AJUDANTE	GOINFRA	Mão de Obra	h					

365

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAGOV Nº 736738- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS-MA

DESCRIÇÃO: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

PROCESSO Nº 05720/2023

ADMINISTRATI

VO: CONCORRENCIA Nº 001/2024

A ELETRÔNICA:

DATA: 19/03/2023

BDI: 25,80%

L.S. Hora: 104,10%

L.S. MÃO: 62,32%

COMPRISA CIVIL

ORSE

SEINFRA

SINAPI

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

SEINFRA

DESCRIÇÃO: REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4"

LOCAL: Tomada 2p + t, ABNT, de embudo, 10 A, com placa em pvc

CLIENTE: Sifão ajustável para lavatório copo metelizado 1 x 1 1/2, código de ref. 28810300, Tigre ou similar.

CLIENTE: CIMENTO PORTLAND

CLIENTE: EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAXIA)

CLIENTE: PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

CLIENTE: Lâmpada vapor sódio alta pressão 400 w (típica ref. com 400w ou similar)

CLIENTE: Cda a base de resina, metete para chapa de laminado metálico e outros

CLIENTE: Tubo de aço inox 1 1/2" esp. 1,20mm

CLIENTE: Válvula de escoamento para lavatório, DECA 1802C ou similar

CLIENTE: Solução limpadora pvc

CLIENTE: CAIXA INTERNA EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDICAMENTO TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE AÇO 18 US3 (PAD RAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)

CLIENTE: QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE 60X60, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

CLIENTE: CARPINTIRO AUXILIAR (HORISTA)

CLIENTE: Tijolo cerâmico maduro 5 x 9 x 19cm

CLIENTE: BRITA

CLIENTE: PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2MM X 19 MM

CLIENTE: JOELHO PVC, SOLDÁVEL, COM BUCHA DE LATÃO, 30 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL

CLIENTE: Calca antiderrapante de PVC el gelbata - 100x100x50mm Material

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

CLIENTE: Torreira pl pés corral de 1/2" (Linha Max, Deca, ref 1158-C34 ou similar)

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO

DE COMPROMISSO SINARGOV N° 738733- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO

DE COMPROMISSO SINARGOV N° 738733- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA

LOCAL: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

PROCESSO: Nº 057282323

ADMINISTRATI

VO: CONCORRENCIA Nº 0012022

A BILTRONDA

DOCUMENTO: 100220548 SEM DISCRIMINACAO

DATA: 13/03/2025

BOM: 23,86%

L.S. Hora: 104,19%

L.S. Mão: 82,32%

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

2020208

104517S Sarrido 2,5 x 7,5" dn em pinha, mida ou equivalente da região - brida

101747S Cubra aço inox (até 304) de embutir com valvula de 3 1/2", de 1/36 x 50 x 12" em

101119 Interruptor embutido de ações simples com placa

143122S Agente recolhido 16 bvg, d = 1,45 mm (0,016 kg/m) ou 18 bvg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)

114229 Protetorador sem entrada para caixa de gaxtura, dn = 300mm, Tigre ou similar

103136 Adesivo pvc em frasco de 850 gramas

106876 Tubo pvc serie normal, dn 75 mm, para esgoto predial (nfr 5638)

120111S Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m

101985S Caixa pvc caixa 80 grau, dn 100 mm, para esgoto predial

1187S SOLDADA 70X30

1705S BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)

104491S Portatlele 7,5 x 7,5" em pinha, mida ou equivalente da região - brela

00000867 CABO DE COBRE NU 50 MM2 MECO DURO

112001S Caixa octogonal de fundo nivel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado

100003 Tubo em PVC - 50mm (1.5) Material

12286 CURVA PVC ESQUETO LONGA DN 100MM

00002765 ENERGIA ELETICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA

112057 Furo em bancada de intamora ou granito para colocação da tomada ou veivela

00006016 REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"

10441 CAL HIDRATADA

00013415 TORNEIRA DE MESA BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"

10384 JUNCÃO SIMPLES DIAMETRO 100 X 100 mm (ESCOTO)

47,88

R\$ 2,26

R\$ 111,15

R\$ 3,94

R\$ 19,79

R\$ 106,45

R\$ 43,69

R\$ 8,13

R\$ 7,52

R\$ 13,44

R\$ 77,85

R\$ 41,78

R\$ 28,59

R\$ 8,78

R\$ 38,76

R\$ 2,72

R\$ 7,24

R\$ 25,00

R\$ 0,58

R\$ 11,70

R\$ 13,73

R\$ 0,58

R\$ 64,58

R\$ 18,15

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV N° 736789- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
 RESIDENCIAL EUGENIO COLTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
 DESCRICAO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPIOV N° 736789- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
 LOCAL: RESIDENCIAL EUGENIO COLTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA
 RESIDENCIAL EUGENIO COLTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA

DATA : 13/05/2026
 BDI : 23,86%
 L.S. Hora: 104,19%
 L.S. Mão: 63,32%

UNIDADE CIVIL: SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI
 SINAPI

CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

PROCESSO Nº 05720/2026

ADMINISTRATIVO

VIGOR: CONCORRENCIA Nº 001/2026

ELABORADO:

00009017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO 2,2 A 12,5" DIA. COBRIMENTO 20 MM

00003767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 180, COR VERMELHA

11784 REBITES

1703 COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM 2,20X1,10 M

1011085 Cal hidratada ch-1 para argamassas

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)

1011887 Sábão em pó

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M

00037752 CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 18000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11000 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CARNE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

00034706 DESJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 30 A

00002865 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSGAVEL DE 1" SEM LUBA

00011066 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25MM (1")

10782 CIMENTO BRANCO

1215 CIMENTO PORTLAND CPII-32

00041643 CAIXA DE INSPECÇÃO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)

00004086 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHÃO COM MUNCK (HORISTA)

00007119 TINTA ASPALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICOS

100656 Fio de aço de fio redondo (alça ou similar) ref. 81 098 63mm (2 1/2")

00034603 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

1109975 Estante revestido arva - ø 701 Ø, diâmetro igual a 4,00 mm

H387 JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 mm (ESCOTO)

00009017	UN	Material	SINAPI	333,97	R\$ 0,13	R\$ 44,03	0,01%	99,99%
00003767	UN	Material	SINAPI	68,35	R\$ 0,51	R\$ 41,70	0,01%	99,99%
11784	KG	Material	SEINFRA	1,08	R\$ 38,23	R\$ 41,29	0,01%	99,99%
1703	m2	Material	GONFRA	1,33	R\$ 26,47	R\$ 37,67	0,00%	99,99%
1011085	kg	Material	ORSE	47,28	R\$ 0,79	R\$ 36,98	0,00%	99,99%
00004230	H	Mão de Obra	SINAPI	1,98	R\$ 21,97	R\$ 38,48	0,00%	99,99%
1011887	kg	Material	ORSE	5,54	R\$ 6,58	R\$ 36,33	0,00%	99,99%
00021127	UN	Material	SINAPI	11,96	R\$ 2,88	R\$ 35,64	0,00%	99,99%
00037752	UN	Equipamento	SINAPI	0,00006323288141	R\$ 536,21419	R\$ 34,58	0,00%	99,99%
00034706	UN	Material	SINAPI	1,00	R\$ 34,11	R\$ 34,11	0,00%	99,99%
00002865	M	Material	SINAPI	6,15	R\$ 5,40	R\$ 33,28	0,00%	99,99%
00011066	UN	Material	SINAPI	455,40	R\$ 0,07	R\$ 31,68	0,00%	99,99%
10782	KG	Material	SEINFRA	12,80	R\$ 2,53	R\$ 31,68	0,00%	99,99%
1215	KG	Material	GONFRA	43,83	R\$ 0,71	R\$ 31,19	0,00%	99,99%
00041643	UN	Material	SINAPI	1,00	R\$ 30,05	R\$ 30,05	0,00%	99,99%
00004086	H	Mão de Obra	SINAPI	1,06	R\$ 27,70	R\$ 29,82	0,00%	99,99%
00007119	L	Material	SINAPI	0,84	R\$ 7,79	R\$ 29,82	0,00%	99,99%
100656	un	Material	ORSE	12,00	R\$ 2,56	R\$ 28,32	0,00%	99,99%
00034603	H	Equipamento	SINAPI	3,53,02	R\$ 0,09	R\$ 28,24	0,00%	99,99%
1109975	kg	Material	ORSE	0,80	R\$ 31,42	R\$ 25,14	0,00%	99,99%
H387	un	Material	GONFRA	17,00	R\$ 1,47	R\$ 24,14	0,00%	99,99%

RUA DA PIÇARRA, Nº 81, CENTRO, MIRANDA DO NORTE - MA
 CNPJ: 32.818.582/0001-09

570

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAFIDOV Nº 730739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		DATA: 13/03/2025 BDI: 23,80% L.S. Nova: 104,19% L.S. MS: 63,32%	
DESCRIÇÃO: CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SIAFIDOV Nº 730739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		DIAGRAMA: 13.03.2025 SEM DETERMINAÇÃO ORSE SEDOP BEINFRA SINAPI GONFRA GONFRA	
LOCAL: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		PROPOSTA: PRÓPRIA	
CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS - MA			
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 05720/2025			
CONCORRÊNCIA: Nº 001/2025			
MODALIDADE: ELETRÔNICA			

ITEM	Quantidade	Material	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
105241	1	Colar de tomada em pvc com travessa e saída roscaivel de 60mm x 3/4"	un	1,00	R\$ 12,39	0,00%
00000368	1	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6000 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHÃO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHÃO)	un	0,00008180465	R\$ 143.750,00	0,00%
00020060	1	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 GMS	un	0,276	R\$ 42,27	0,00%
105087S	1	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	kg	1,05	R\$ 10,92	0,00%
106076	1	Adaptador (rua de transição) 22mm x 3/4", epvc, Aquathern, Tigre ou similar	un	1,00	R\$ 11,18	0,00%
105088S	1	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	kg	1,07	R\$ 10,24	0,00%
1883	1	PREGO 18x30	kg	0,81	R\$ 12,49	0,00%
13130S	1	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,046 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,028 kg/m)	kg	0,5265	R\$ 16,78	0,00%
106031S	1	Registro de esgoto pvc, com borboleta, com rosca externa, de 3/4"	un	1,00	R\$ 9,70	0,00%
10379	1	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 mm - (ESGOTO)	un	2,00	R\$ 4,59	0,00%
103540S	1	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 50 mm, cor: branco, para agua fria, perfil	un	3,00	R\$ 8,32	0,00%
00000122	1	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 1500 GR	un	0,2384	R\$ 37,31	0,00%
10371	1	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 mm (ESGOTO)	un	5,00	R\$ 1,73	0,00%
101721S	1	Padra bitola n. 1 (9,5 a 19 mm) podo pedreiralemeador, sem frete	ms	0,101574	R\$ 83,49	0,00%
10103	1	ARAME RECOZIDO N.18 BWG	kg	0,8372	R\$ 10,02	0,00%
103004S	1	Prego de aço polido com cabeça dupla 17 x 27 (2 1/2 x 11)	kg	0,6596	R\$ 12,84	0,00%
101589	1	Madeira mata serrada (cavaco) 6 x 6cm - 0,0006 m3/m (aproxim. 1,00)	m	1,76	R\$ 4,05	0,00%
00001221	1	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	L	1,93	R\$ 3,60	0,00%
0000307S	1	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	kg	0,552	R\$ 12,32	0,00%
0003454	1	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CADA)	H	671,11	R\$ 0,01	0,00%
0000223	1	Adesivo p/ PVC - 75g Material	tb	1,10	R\$ 5,03	0,00%

CC 572

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 786739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA		DATA: 13/03/2026 BDI: 23,88% L.S. Hora: 104,19% L.S. Mão: 63,32%	
ORÇAMENTO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 786739- PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA		QUANTIA LÍM: C/BE SEDOP (M.M.T.A) SINAPI Condição de Preço	
LOCAL: RESIDENCIAL EUGENIO COLITINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA		302422 SEM DESCONTABILIZAÇÃO 302423 SEM DESCONTABILIZAÇÃO 302424 SEM DESCONTABILIZAÇÃO	
CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA		302425 SEM DESCONTABILIZAÇÃO 302426 SEM DESCONTABILIZAÇÃO 302427 SEM DESCONTABILIZAÇÃO	
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 05720/2023		302428 SEM DESCONTABILIZAÇÃO 302429 SEM DESCONTABILIZAÇÃO 302430 SEM DESCONTABILIZAÇÃO	
VO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2023		302431 SEM DESCONTABILIZAÇÃO 302432 SEM DESCONTABILIZAÇÃO 302433 SEM DESCONTABILIZAÇÃO	
A: ELETRÔNICA		302434 SEM DESCONTABILIZAÇÃO 302435 SEM DESCONTABILIZAÇÃO 302436 SEM DESCONTABILIZAÇÃO	

11846	SARRAPO DE 1"X4"	SEINFRA	Material	M	0,92	R\$ 3,57	R\$ 3,38	9,00%	100,07%	C
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	Material	UN	0,00	R\$ 0,53	R\$ 3,18	0,00%	100,07%	C
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 2,79	R\$ 2,79	0,00%	100,07%	C
1035285	Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 25 mm, cor marrom, para agua fria predial	ORSE	Material	un	6,00	R\$ 0,44	R\$ 2,64	9,00%	100,07%	C
12701	DEPRECAÇÃO	SEINFRA	Genal	H	2,57	R\$ 1,00	R\$ 2,57	0,00%	100,07%	C
H00075	Adaptador curto em PVC 1 1/2" (LH) Material	SEDOP	Material	un	0,75	R\$ 3,20	R\$ 2,48	0,00%	100,07%	C
11729	PREGO 18x27 (2 1/2" X 1") (APROXIMADAMENTE 180UM/KG)	SEINFRA	Material	KG	0,276	R\$ 8,91	R\$ 2,38	0,00%	100,07%	C
00003492	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	Encargos	H	230,00	R\$ 0,01	R\$ 2,30	0,00%	100,07%	C
1026625	Desmoldante protutor para formas de maquina, de base oleosa emulsionada em agua	ORSE	Material	I	0,39665	R\$ 5,64	R\$ 2,24	0,00%	100,07%	C
1051483	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 2,18	R\$ 2,18	0,00%	100,07%	C
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = 1"X 3" MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = 730" KGf	SINAPI	Material	UN	0,08	R\$ 34,96	R\$ 2,18	0,00%	100,07%	C
12703	MANUTENÇÃO	SEINFRA	Genal	H	2,08	R\$ 1,00	R\$ 2,08	0,00%	100,07%	C
1005285	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para esgoto predial	ORSE	Material	un	1,00	R\$ 1,76	R\$ 1,76	0,00%	100,07%	C
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 3/8", DIAMETRO EXTERNO = 3/4 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESURA = 2,5 MM	SINAPI	Material	UN	2,00	R\$ 0,57	R\$ 1,74	0,00%	100,06%	C
00038393	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	Material	UN	1,13	R\$ 1,47	R\$ 1,57	0,00%	100,06%	C
1973	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSA E CONCRETO REF.: SICA 1 / VEDACIT (D=1,00) OU EQUIVALENTE	CONFRA	Material	Kg	0,3768	R\$ 4,39	R\$ 1,85	0,00%	100,06%	C
H00083	Joelho/Canoteado 90º em PVC - JS - 250mm-LH Material	SEDOP	Material	un	2,00	R\$ 0,81	R\$ 1,82	0,00%	100,06%	C
00003148	FITA VEDA ROSCA EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	Material	UN	0,1484	R\$ 10,73	R\$ 1,59	0,00%	100,06%	C
0102	ARAME RECOZIDO 18BW3	CONFRA	Material	Kg	0,18	R\$ 8,84	R\$ 1,59	0,00%	100,06%	C
00036487	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUMA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV	SINAPI	Equipamento	UN	0,000282636394	R\$ 4.812,91	R\$ 1,36	0,00%	100,06%	C
H00082	Adaptador curto em PVC 3/4" (LH) Material	SEDOP	Material	un	1,00	R\$ 1,33	R\$ 1,33	0,00%	100,06%	C

CCL
 314
 1

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV Nº 736753- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
 RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
 LOCAL: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS-MA
 CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA

DATA: 10/03/2028
 BDI: 23,88%
 L.S. Hora: 104,19%
 L.S. Mês: 60,32%

CONFERIR VNC
 UNSE
 2024-02 SEM DESCONTAGEM
 2024-02 SEM DESCONTAGEM
 2024-02 SEM DESCONTAGEM
 2024-02 SEM DESCONTAGEM

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057202325

VO. CONCORRENCIA Nº 001/2028

VO. CONCORRENCIA Nº 001/2028

VO. CONCORRENCIA Nº 001/2028

VO. CONCORRENCIA Nº 001/2028

106754 Adesivo para tubo Aquadherm/CVPC

00001892 LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", PARA ELETRODUTO

000222 Solução limpadora Material

12706 OLEO DIESEL

120083S Solução preparadora / limpadora para pvc. frasco com 1000 cm3

H00118 Te em PVC - JS - 25mm (LH) Material

0105 ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG

00003149 FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLÔ DE 18 MM X 10 M (L X C)

1001226 Adesivo plastico para pvc, frasco com "550" gr

12702 JUIROS

00039985 VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (63 MM)

12528 PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR

1360135 Espacador / dilatador tipo gama dupla, em plastico, sobrineto "20" mm, para lamina de laje a fundo de vigas

12598 DINAMITE GRANULADA

H638 FITA VEDAR ROSCA 18 MM

10690 CORDÃO DE BTONANTE

00039987 PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"

1360175 Espacador / dilatador tipo gama dupla, em plastico, para vergalho "4,2 x 12,6" mm, sobrineto 20 mm

10270559 Energia elétrica ate 2000 kWh industrial, sem diâmetro

00004385 CAVOQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)

11160 FITA DE VEDAÇÃO

106754	Adesivo para tubo Aquadherm/CVPC	kg	0,008	R\$ 214,97	R\$ 1,28	0,08%	100,00%	C
00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", PARA ELETRODUTO	UN	1,00	R\$ 1,12	R\$ 1,12	0,08%	100,00%	C
000222	Solução limpadora Material	L	0,03	R\$ 33,44	R\$ 1,98	0,08%	100,00%	C
12706	OLEO DIESEL	L	0,326863330801	R\$ 9,62	R\$ 1,88	0,08%	100,00%	C
			776820795418					
120083S	Solução preparadora / limpadora para pvc. frasco com 1000 cm3	un	0,021	R\$ 42,27	R\$ 0,89	0,08%	100,00%	C
H00118	Te em PVC - JS - 25mm (LH) Material	un	0,75	R\$ 1,01	R\$ 0,76	0,08%	100,00%	C
0105	ARAME GALVANIZADO Nº 14 BWG	kg	0,07	R\$ 10,09	R\$ 0,76	0,08%	100,00%	C
00003149	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLÔ DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	0,2344	R\$ 2,91	R\$ 0,69	0,08%	100,00%	C
1001226	Adesivo plastico para pvc, frasco com "550" gr	un	0,0177	R\$ 37,31	R\$ 0,66	0,08%	100,00%	C
12702	JUIROS	H	0,632852206974	R\$ 1,00	R\$ 0,63	0,08%	100,00%	C
			587410880575329					
00039985	VERGALHO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (63 MM)	M	0,1894	R\$ 3,19	R\$ 0,83	0,08%	100,00%	C
12528	PEÇAS DE DESGASTE DO BRITADOR	CJ	0,0000289256	R\$ 16,111,98	R\$ 0,47	0,08%	100,00%	C
1360135	Espacador / dilatador tipo gama dupla, em plastico, sobrineto "20" mm, para lamina de laje a fundo de vigas	un	2,06	R\$ 0,22	R\$ 0,46	0,08%	100,00%	C
12598	DINAMITE GRANULADA	KG	0,042334315	R\$ 9,73	R\$ 0,42	0,08%	100,00%	C
H638	FITA VEDAR ROSCA 18 MM	m	1,88	R\$ 0,21	R\$ 0,39	0,08%	100,00%	C
10690	CORDÃO DE BTONANTE	M	0,098836295	R\$ 3,64	R\$ 0,36	0,08%	100,00%	C
00039987	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	UN	2,00	R\$ 0,17	R\$ 0,34	0,08%	100,00%	C
1360175	Espacador / dilatador tipo gama dupla, em plastico, para vergalho "4,2 x 12,6" mm, sobrineto 20 mm	un	2,06	R\$ 0,13	R\$ 0,27	0,08%	100,00%	C
10270559	Energia elétrica ate 2000 kWh industrial, sem diâmetro	kwh	0,4421088	R\$ 0,57	R\$ 0,25	0,08%	100,00%	C
00004385	CAVOQUEIRO OU OPERADOR DE PERFURATRIZ / ROMPEDOR (HORISTA)	H	0,014037423528	R\$ 17,74	R\$ 0,25	0,08%	100,00%	C
			41178330214					
11160	FITA DE VEDAÇÃO	M	0,94	R\$ 0,22	R\$ 0,21	0,08%	100,00%	C

RUA DA POCARRÉIRA, Nº 61, CENTRO, MIRANDA DO NORTE - MA
 CNPJ: 32.918.582/0001-09

CC 545

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV N° 706729 - PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASIMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA		DATA: 13/03/2026 BDI: 23,86% L.S. Hora: 104,19% L.S. Mão: 82,32%	
DESCRIÇÃO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA - TERMO DE COMPROMISSO SINAPI/GOV N° 706729 - PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIASIMA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA		UBI/PA/NA (CIVIL): ORSE SEINFRA SINAPI Categoria Preços	
LOCAL: RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA		UBI/PA/NA (CIVIL): ORSE SEINFRA SINAPI Categoria Preços	
CLIENTE: PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA		UBI/PA/NA (CIVIL): ORSE SEINFRA SINAPI Categoria Preços	
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 05720/2025		UBI/PA/NA (CIVIL): ORSE SEINFRA SINAPI Categoria Preços	
VO: CONCORRÊNCIA Nº 001/2025		UBI/PA/NA (CIVIL): ORSE SEINFRA SINAPI Categoria Preços	
MODALIDADE: ELETRÔNICA		UBI/PA/NA (CIVIL): ORSE SEINFRA SINAPI Categoria Preços	

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total	Porcentagem
114516S	Santa circular de bancada com motor elétrico, potência de 11500 w, peso líquido de diâmetro de 10" (250 mm)	1	un	R\$ 1.203,30	R\$ 1.203,30	100,00%
13533ECS	Lixe d'água em folha, cor preta, grau 100	1	un	R\$ 1,19	R\$ 1,19	0,00%
12534	OPERADOR DE CONJUNTO DE BRITAGEM	1	H	R\$ 31,23	R\$ 31,23	0,00%
10314RS	Fita vedar rosca, em pila, rolo de 18 mm x 50 m (1 x 1)	1	un	R\$ 8,04	R\$ 8,04	0,00%
00004246	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	1	H	R\$ 19,56	R\$ 19,56	0,00%
00000647	BLASTER, DINAMITADOR OU CABO DE FOGO (HORISTA)	1	H	R\$ 15,91	R\$ 15,91	0,00%
100891	Fita vedar rosca 18mm	1	m	R\$ 0,16	R\$ 0,16	0,00%
12555	OPERADOR DE GRUPO GERADOR	1	H	R\$ 22,90	R\$ 22,90	0,00%
00004250	OPERADOR DE COMPRESSOR DE AR OU COMPRESSORISTA (HORISTA)	1	H	R\$ 13,92	R\$ 13,92	0,00%
12507	DINAMITE 80%	1	KG	R\$ 11,02	R\$ 11,02	0,00%
12126	ESTOPIM	1	M	R\$ 4,39	R\$ 4,39	0,00%
12605	SERIE DE BROCAS 3.12 D=22MM	1	JG	R\$ 441,89	R\$ 441,89	0,00%
12126	ESPOLETA	1	UN	R\$ 4,49	R\$ 4,49	0,00%

Caxias - MA, 16 de Março de 2026

JORDSON
DEGO ARAGÃO
BARROIS: 608767
79330

Subtotal até 100,00% R\$ 793.639,55
Outros -R\$ 620,46
Valor total do Orçamento R\$ 793.219,09

RUA DA PIÇARREIRA, N° 61, CENTRO, MIRANDA DO NORTE - MA
CNPJ: 02.918.582/0001-08

Página: 1/2

CCL 376

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: TERMO DE COMPROMISSO SIATIGOV Nº 706730- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA		DATA : 13/03/2026	INFORMAÇÃO DE DESTINAÇÃO
DESCRIÇÃO:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA		BDI : 23,88%	ORÇAMENTO
LOCAL:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: TERMO DE COMPROMISSO SIATIGOV Nº 706730- PRAÇA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA		L.S. Hom: 104,18%	2026/04
CLIENTE:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BAIRRO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA		L.S. M&A: 63,32%	2026/05
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA			2026/06
CONCURRENCIA:	Nº 05720/2025			2026/07
	Nº 001/2026			2026/08
	A			2026/09
	E			2026/10
	L			2026/11
	E			2026/12
	L			2027/01
	E			2027/02
	L			2027/03
	E			2027/04
	L			2027/05
	E			2027/06
	L			2027/07
	E			2027/08
	L			2027/09
	E			2027/10
	L			2027/11
	E			2027/12
	L			2028/01
	E			2028/02
	L			2028/03
	E			2028/04
	L			2028/05
	E			2028/06
	L			2028/07
	E			2028/08
	L			2028/09
	E			2028/10
	L			2028/11
	E			2028/12
	L			2029/01
	E			2029/02
	L			2029/03
	E			2029/04
	L			2029/05
	E			2029/06
	L			2029/07
	E			2029/08
	L			2029/09
	E			2029/10
	L			2029/11
	E			2029/12
	L			2030/01
	E			2030/02
	L			2030/03
	E			2030/04
	L			2030/05
	E			2030/06
	L			2030/07
	E			2030/08
	L			2030/09
	E			2030/10
	L			2030/11
	E			2030/12
	L			2031/01
	E			2031/02
	L			2031/03
	E			2031/04
	L			2031/05
	E			2031/06
	L			2031/07
	E			2031/08
	L			2031/09
	E			2031/10
	L			2031/11
	E			2031/12
	L			2032/01
	E			2032/02
	L			2032/03
	E			2032/04
	L			2032/05
	E			2032/06
	L			2032/07
	E			2032/08
	L			2032/09
	E			2032/10
	L			2032/11
	E			2032/12
	L			2033/01
	E			2033/02
	L			2033/03
	E			2033/04
	L			2033/05
	E			2033/06
	L			2033/07
	E			2033/08
	L			2033/09
	E			2033/10
	L			2033/11
	E			2033/12
	L			2034/01
	E			2034/02
	L			2034/03
	E			2034/04
	L			2034/05
	E			2034/06
	L			2034/07
	E			2034/08
	L			2034/09
	E			2034/10
	L			2034/11
	E			2034/12
	L			2035/01
	E			2035/02
	L			2035/03
	E			2035/04
	L			2035/05
	E			2035/06
	L			2035/07
	E			2035/08
	L			2035/09
	E			2035/10
	L			2035/11
	E			2035/12
	L			2036/01
	E			2036/02
	L			2036/03
	E			2036/04
	L			2036/05
	E			2036/06
	L			2036/07
	E			2036/08
	L			2036/09
	E			2036/10
	L			2036/11
	E			2036/12
	L			2037/01
	E			2037/02
	L			2037/03
	E			2037/04
	L			2037/05
	E			2037/06
	L			2037/07
	E			2037/08
	L			2037/09
	E			2037/10
	L			2037/11
	E			2037/12
	L			2038/01
	E			2038/02
	L			2038/03
	E			2038/04
	L			2038/05
	E			2038/06
	L			2038/07
	E			2038/08
	L			2038/09
	E			2038/10
	L			2038/11
	E			2038/12
	L			2039/01
	E			2039/02
	L			2039/03
	E			2039/04
	L			2039/05
	E			2039/06
	L			2039/07
	E			2039/08
	L			2039/09
	E			2039/10
	L			2039/11
	E			2039/12
	L			2040/01
	E			2040/02
	L			2040/03
	E			2040/04
	L			2040/05
	E			2040/06
	L			2040/07
	E			2040/08
	L			2040/09
	E			2040/10
	L			2040/11
	E			2040/12
	L			2041/01
	E			2041/02
	L			2041/03
	E			2041/04
	L			2041/05
	E			2041/06
	L			2041/07
	E			2041/08
	L			2041/09
	E			2041/10
	L			2041/11
	E			2041/12
	L			2042/01
	E			2042/02
	L			2042/03
	E			2042/04
	L			2042/05
	E			2042/06
	L			2042/07
	E			2042/08
	L			2042/09
	E			2042/10
	L			2042/11
	E			2042/12
	L			2043/01
	E			2043/02
	L			2043/03
	E			2043/04
	L			2043/05
	E			2043/06
	L			2043/07
	E			2043/08
	L			2043/09
	E			2043/10
	L			2043/11
	E			2043/12
	L			2044/01
	E			2044/02
	L			2044/03
	E			2044/04
	L			2044/05
	E			2044/06
	L			2044/07
	E			2044/08
	L			2044/09
	E			2044/10
	L			2044/11
	E			2044/12
	L			2045/01
	E			2045/02
	L			2045/03
	E			2045/04
	L			2045/05
	E			2045/06
	L			2045/07
	E			2045/08
	L			2045/09
	E			2045/10
	L			2045/11
	E			2045/12
	L			2046/01
	E			2046/02
	L			2046/03
	E			2046/04
	L			2046/05
	E			2046/06
	L			2046/07
	E			2046/08
	L			2046/09
	E			2046/10
	L			2046/11
	E			2046/12
	L			2047/01
	E			2047/02
	L			2047/03
	E			2047/04
	L			2047/05
	E			2047/06
	L			2047/07
	E			2047/08
	L			2047/09
	E			2047/10
	L			2047/11
	E			2047/12
	L			2048/01
	E			2048/02
	L			2048/03
	E			2048/04
	L			2048/05
	E			2048/06
	L			2048/07
	E			2048/08
	L			2048/09
	E			2048/10
	L			2048/11
	E			2048/12
	L			2049/01
	E			2049/02
	L			2049/03
	E			2049/04
	L			2049/05
	E			2049/06
	L			2049/07
	E			2049/08
	L			2049/09
	E			2049/10
	L			2049/11
	E			2049/12
	L			2050/01
	E			2050/02
	L			2050/03
	E			2050/04
	L			2050/05
	E			2050/06
	L			2050/07
	E			2050/08
	L			2050/09
	E			2050/10
	L			2050/11
	E			2050/12
	L			2051/01
	E			

COMPOSIÇÃO DO BDI		
OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROOV Nº 738739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 13/03/2026 BDI: 23,86% L.S. ANO: 60,32%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA- TERMO DE COMPROMISSO SIAFROOV Nº 738739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICIPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	CONTRACIL: 1308 2025/05 SEM DESONERAÇÃO ORSE 2025/09 SEZOP 2025/09 SEM DESONERAÇÃO SEINFRA 2025/09 COM DESONERAÇÃO SEMAP 2025/09 SEM DESONERAÇÃO CONPAC 2025/09 SEM DESONERAÇÃO
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICIPIO DE CAXIAS - MA	
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05720/2026	
DOCUMENTAÇÃO ELETRÔNICA:	Nº 001/2026	

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	1,00%
L	Lucro	6,90%
	TOTAL	7,90%

	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,00%
DF	Despesas financeiras	0,80%
R	Riscos	0,97%
	TOTAL	5,77%

I	TRIBUTOS	
H	COFINS	2,31%
H	ISS	5,00%
F	PIS	0,50%
	TOTAL	7,81%

BDI = 23,86%

$$\frac{(1 + AC + S + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Caxias - MA, 16 de Março de 2026

Jordan Diego Araújo Barros
Sócio Administrador
RG: 0218741532021
CPF: 098.787.783-30

Raimundo Carlos de Sousa
Responsável Técnico
CREA/MA 1101284005
CPF: 188.171.882-04

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SIAFMS/IV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	DATA: 18/03/2026	L.S. Hora: 104,19%
DESCRIÇÃO:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONCLUSÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA-TERMO DE COMPROMISSO SIAFMS/IV Nº 736739-PRACA DA JUVENTUDE NO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA NO RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	BDI: 23,88%	L.S. Mês: 63,32%
LOCAL:	RESIDENCIAL EUGENIO COUTINHO, BARRIO TESO DURO NO MUNICÍPIO DE CAXIAS - MA	CONTRATO:	1390 2025 05 SEM DESONERAÇÃO
CLIENTE:	PREFEITURA DE CAXIAS DE CAXIAS - MA	ORÇ:	202508
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 05725/2025.	SECUR:	202502 SEM DESONERAÇÃO
CONDICIONÁRIA ELETRÔNICA:	Nº 001/2025.	SEINFRA:	0251 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI:	202503 SEM DESONERAÇÃO
		CONDIÇÕES PÚBICAS:	PRÓPRIA

COD	DESCRIÇÃO	HORISTA %	MESESALISTA %
GRUPO A			
A1	INSS	20,00%	20,00%
A2	SESI	0,00%	0,00%
A3	SENAI	0,00%	0,00%
A4	INCRA	0,00%	0,00%
A5	SEBRAE	0,00%	0,00%
A6	Salário Educação	0,00%	0,00%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
			31,00%

GRUPO B			
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	0,00%
B2	Feriados	3,95%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,86%	0,65%
B4	13º Salário	10,97%	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,73%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	1,56%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,10%	0,07%
B9	Férias Gozadas	11,16%	8,45%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
			18,17%

GRUPO C			
C1	Aviso Prévio Indenizado	4,55%	3,46%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,11%	0,08%
C3	Férias Indenizadas	3,17%	2,41%
C4	Deposito Recisão Sem Justa Causa	2,80%	1,98%
C5	Indenização Adicional	0,38%	0,29%
TOTAL		10,81%	8,22%

GRUPO D			
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	14,67%	5,63%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,40%	0,30%
TOTAL		15,07%	5,93%

= 104,19% 63,32%

Jordson Diego Aragão Barros
Sócio Administrador
RG: 6216741029021
CPF: 888.767.784-30

Caxias - MA, 16 de Março de 2026

Raimundo, Saraiva de Sousa
Responsável Técnico
CREAMA 1101284006
CPF: 188.171.652-04

**Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da proposta técnica da
Concorrência Eletrônica Nº 001/2026**

Parecer referente a Concorrência Eletrônica Nº 001/2026 (Processo Administrativo nº 05720/2025) objetivando a Contratação de empresa especializada para conclusão de execução de obra – Termo de Compromisso SIAFI/GOV Nº 736739 – Praça da Juventude no município de Caxias no Residencial Eugênio Coutinho, Bairro Teso Duro.

Para análise da documentação técnica seguimos diretrizes de acordo com o item 8.4 do edital da Concorrência Eletrônica nº 001/2026 sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua proposta técnica:

EMPRESA: JCF SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 32.919.582/0001-09

1. Análise da proposta inexequível: item 8.4 do edital

Valor orçado pela administração: R\$ 1.228.037,15 (um milhão duzentos e vinte e oito mil trinta e sete reais e quinze centavos)

Valor orçado pela empresa: JCF SERVIÇOS LTDA. R\$ 982.500,00 (novecentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais)

Art 59 : lei 14.133/2021

§ 4º No caso de obras e serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração.

Valor orçado pela administração: R\$ 1.228.037,15
75% de 1.228.037,15 = R\$ 921.027,86

Qualquer valor da proposta abaixo de R\$ 921.027,86 (novecentos e vinte e um mil vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) **será considerado manifestadamente inexequível.**

A proposta técnica apresentada pela empresa JCF SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 32.919.582/0001-09 no valor de R\$ 982.500,00 (novecentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais) em seu preço global não é inexequível.

Concluimos que:

Após a análise da proposta técnica da empresa JCF SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 32.919.582/0001-09 no valor de R\$ 982.500,00 (novecentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais) constatamos que não é inexequível de acordo com o item 8.4 do edital da concorrência nº 001/2026.



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO



Então podemos concluir que a documentação da referida proposta técnica da empresa JOF SERVIÇOS LTDA **está de acordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência Eletrônica nº 01/2026).

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Central de Licitação (CCL) da Prefeitura Municipal de Caxias para tomar as devidas providências cabíveis.

Caxias-MA, 18 de março de 2026.

gov.br

Documento assinado digitalmente

EDVALDO PAZ NUNES

OAB: 18/03/2026 18:01:04-0300

Verifique em <https://validar.br.gov.br>

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Caxias/MA

**CONTRATO PARTICULAR DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE
LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE JCF
LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, NA FORMA ABAIXO:**

CCJ 583

Pelo presente instrumento particular de Contrato Social: **JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS**, Brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental, natural da cidade de Miranda do Norte - Estado do Maranhão, nascido em 08 de Julho de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06190759936, expedida por DETRAN-MA, em 01 de Outubro de 2015 e CPF nº 608.767.793-30, residente e domiciliado na Cidade de Miranda do Norte - Estado do Maranhão, na Rua Piçarra, nº 11, Casa B, Centro, Cep 65.495-000, **CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís - Estado do Maranhão, nascido em 19 de Agosto de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06384637198, expedida por DETRAN-MA, em 21 de Julho de 2016 e CPF nº 045.819.143-45, residente e domiciliado na Cidade de São Luís - Estado do Maranhão, na Avenida Almeida Oliveira, nº 67, Cohab Anil III, Cep 65.050-120 e **FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAUJO**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís - Estado do Maranhão, nascido em 10 de Novembro de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06278691980, expedida por DETRAN-MA, em 02 de Janeiro de 2018 e CPF nº 608.340.633-10, residente e domiciliado na Cidade de São Luís - Estado do Maranhão, na Rua Raio do Sol, nº 26, Casa A, Areinha, Cep 65.033-110, Resolvem, em comum acordo, constituir uma sociedade limitada, nos termos da Lei nº 10.406/2002, mediante as condições e cláusulas seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade girará sob o nome empresarial de **JCF LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA** e usará a expressão **JCF LICITAÇÕES E SERVIÇOS**, como nome de fantasia.

CLÁUSULA SEGUNDA: A empresa terá sede e domicílio fiscal na Rua de Nazaré, nº 356, Edif. Sulacap - Sala 43, Centro Luís - Estado do Maranhão, Cep 65.010-410.

CLÁUSULAS TERCEIRA: A sociedade tem por objetivos: Obras de Urbanização, Ruas, Praças e Calçadas; Serviços de pintura de Edifício em Geral; Serviços de Acabamento em Obras da Construção Civil; transporte de Água Para Consumo Humano Através de Carro Pipa; Coleta de Resíduos Domésticos, Urbanos e Industriais Não Perigosos Por Caçambas; Transporte Especializado de Estudantes da Rede Pública ou Privada; Transporte Rodoviário de Cargas, Dentro do Município, Exceto Produtos Perigosos e Mudanças; Consultoria em Questões e projetos de Meio Ambiente e Sustentabilidade; Controle e Definição da Política e Coordenação do Meio Ambiente Municipal; Definição de Políticas de Preservação e proteção do Meio Ambiente, Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em Tecnologia da Informação(Serviço de Instalação de Equipamentos de Informática e Programas de Computador); Comércio Varejista Especializado de Equipamentos e Suprimentos de Informática (Computadores e Periféricos); Lanchonete (Serviço de Alimentação Para Consumo no local, Com Venda ou Não de Bebidas, em Estabelecimentos Que Não Oferecem Serviço Completo, Tais Como: Fast Food, Pastelarias, Casas de Chá, Casas de Suco e Similares, Sorveterias, Com Consumo no Local, de Fabricação Própria ou Não); Confeção de Roupas Profissionais, Exceto Sob Medida (Fardamento); Serviços de Auto Falantes e Sonorização em Veículos Motorizados ou Não.

CERTIFICADO O REGISTRO EM 28/02/2019 15:19 SOB Nº 21201025989.
PROTOCOLO: 190038012 DE 28/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900962694. NIRE: 21201025989.

JUCEMA

Lilias Theresia Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CC 584

CLAUSULA QUARTA: A sociedade tem as Seguintes Atividades:

- A) - Obras de Urbanização - Ruas, praças e calçadas;
- B) - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida;
- C) - Distribuição de água por caminhões;
- D) - Coleta de resíduos não-perigosos;
- E) - serviços de pintura de edifícios em geral;
- F) - Outras obras de acabamento da construção;
- G) - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
- H) - Transporte escolar;
- I) - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
- J) - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares;
- L) - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
- M) - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;
- N) - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
- O) - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais;
- P) - Regulação das atividades econômicas.

CLÁUSULA QUINTA: O capital social inicial será de R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, subscritas e integralizadas nesta data, em moeda corrente do país, ficando o capital social distribuído entre os sócios na forma abaixo:

A) - **JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS**, subscrive e integraliza nesta data, em moeda corrente do país 10.000 (dez mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, importando o total de sua participação no capital social em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

B) - **CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS**, subscrive e integraliza nesta data, em moeda corrente do país 10.000 (dez mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, importando o total de sua participação no capital social em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

C) - **FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAUJO**, subscrive e integraliza nesta data, em moeda corrente do país 10.000 (dez mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, importando o total de sua participação no capital social em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

PARÁGRAFO ÚNICO: - Em consequência, o capital social, subscrito e integralizado, tem a seguinte distribuição.

NOME/CARGO	QUANT.QUOTAS	%	VALOR R\$
JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS	10.000	33,33	10.000,00
CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS	10.000	33,33	10.000,00
FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAUJO	10.000	33,33	10.000,00
TOTAL	30.000	100,00	30.000,00

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2019 15:19 SOB Nº 21201025989.
PROTOCOLO: 190038012 DE 28/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
1190062694. NIRE: 21201025989.
JCF LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Liliana Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

CLÁUSULA SEXTA: - PRAZO/FILIAIS E OUTRAS DEPENDÊNCIAS - A sociedade iniciará suas atividades em 23/01/2019 e terá seu prazo de duração por tempo indeterminado e poderá, mediante alteração contratual, abrir filiais, escritórios e/ou agências em qualquer parte do território nacional, conforme suas necessidades de expansão e de acordo com a vontade dos sócios.

CLÁUSULA SÉTIMA: - TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições, preço e direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA OITAVA: - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA NONA - A administração da sociedade será exercida em conjunto pelos sócios **JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS, CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS e FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAÚJO**, com os poderes e atribuições de representação isoladamente, ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros.

CLÁUSULA DÉCIMA: TÉRMINO DO EXERCÍCIO SOCIAL - O exercício social terá seu encerramento em 31 de dezembro de cada ano, quando será procedido o balanço geral com apuração de resultados.

PARAGRAFO ÚNICO/USO DO NOME COMERCIAL - É vedado a qualquer dos sócios, o uso da razão social em negócios estranhos aos interesses da sociedade, assim como avalizar ou fiançar obrigações de terceiros, sob qualquer alegação, ficando desde já entendido a ilegalidade de atos que por ventura venham a ser praticados em desobediência a esta cláusula contratual.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: - A qualquer dos sócios que estiver no exercício da Administração, caberá, a título de pró-labore mensal, o valor que for convenicionado entre estes, respeitando os limites estabelecidos pela legislação do Imposto de Renda.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: - LUCROS E/OU PREJUÍZOS - Os lucros e/ou prejuízos apurados em balanço a ser realizado após o término de exercício social serão repartidos entre os sócios, proporcionalmente às quotas de cada um no capital social, podendo os sócios, todavia, optarem pelo aumento de capital, utilizando os lucros, e/ou prejuízos, compensar em exercícios futuros.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DELIBERAÇÕES SOCIAIS - As deliberações sociais de qualquer natureza, inclusive para a exclusão de sócio, serão tomadas pelos sócios quotistas que detenham a maioria do capital social.

CERTIFICADO O REGISTRO EM 28/02/2019 15:19 SOB Nº 21201025989.
PROTOCOLO: 190038012 DE 28/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900962694. NIRE: 21201025989.
JCF LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
São Luís, 28/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: - FALECIMENTO - Retirando-se, falecendo ou interdito qualquer sócio, a sociedade não se dissolverá, continuará suas atividades com herdeiros, sucessores e o incapaz, desde que autorizado legalmente. Inexistindo interesse na continuidade da sociedade esta será liquidada após a apuração do Balanço Patrimonial na data do evento. O resultado positivo ou negativo será distribuído ou suportado pelos sócios na proporção de suas quotas. Em nenhuma hipótese a sociedade poderá continuar com apenas um sócio por mais de 180 (cento e oitenta) dias. Parágrafo Único. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: - DESIMPEDIMENTO - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está(ão) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou propriedade. (Art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - Na hipótese de aquisição de dívida, fica aos sócios responsáveis pela dívida proporcionalmente, os sócios respondem, ativo e passivamente, judicial ou extrajudicialmente, confessar dívidas, fazer acordos, contrair obrigações, adquirir, alienar e onerar bens móveis e imóveis, irrestritamente, inclusive outorgar procuração em nome da sociedade, quando a prática de qualquer ato assim exigir.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: - LIQUIDAÇÃO - A sociedade entrará em liquidação somente nos casos previstos em lei, ficando entendido que a retirada de um dos sócios, não implicará obrigatoriamente na extinção da mesma.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: - DÚVIDAS - Os casos omissos ou dúvidas que possam ser suscitadas sobre o presente contrato, serão suprimidas ou resolvidas com base no Decreto nº 3.708 de 10 de Janeiro de 1.919 e noutras disposições legais que lhes forem aplicáveis.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: - A empresa declara para os devidos fins e sob as penas da Lei, o enquadramento como microempresa, onde a receita bruta anual da empresa não excederá ao limite fixado no inciso III do art.3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no inciso 4º do art. 3º da mencionada lei. Em atendimento ao disposto na Lei Complementar nº 123/2006.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: - Fica eleito o foro da cidade de São Luís , para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2019 15:19 SOB Nº 21201025989.
PROTOCOLO: 190038012 DE 26/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900962694. NIRE: 21201025989.
JCF LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCENA

Lílian Theresa Rodrigues Moutonça
SECRETÁRIA-GERAL
São Luís, 28/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

E, por se acharem em perfeito acordo em tudo quanto
neste instrumento particular foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente contrato assinando-o
em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão,
para que produza os efeitos legais.

CC 584

São Luís (MA), 23 de Janeiro de 2019

3º OFÍCIO NOTAS
SÃO LUIS-MA

Jordson Diego Aragão Barros
Jordson Diego Aragão Barros
Sócio - Administrador

3º OFÍCIO NOTAS
SÃO LUIS-MA

Carlos Felipe Monteiro dos Santos
Carlos Felipe Monteiro dos Santos
Sócio - Administrador

3º OFÍCIO NOTAS
SÃO LUIS-MA

Felipe Augusto Carneiro Araújo
Felipe Augusto Carneiro Araújo
Sócio - Administrador

RECONHECIMENTO
AUTÊNCIA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2019 15:19 SOB Nº 21201025989.
PROTOCOLO: 190039012 DE 28/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11900962694. NIRE: 21201025989.
JCF LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Liliane Sherusa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 28/02/2019
www.empresajucil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo:
 (R080000529274) JORDSON DIEGO ARRABO BARROS
 (R080000529275) FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAUJO
 São Luís, 27/02/2019 18:42:32
 Em Testemunho

Francisco das Chagas Oliveira de Alencar - Escre.
 Emol. R\$30,00 FERC R\$1,00 Total R\$31,00



Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) abaixo:
 (R080000529276) CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS
 São Luís, 27/02/2019 10:42:38 20298
 Em Testemunho

Francisco das Chagas Oliveira de Alencar - Escre.
 Emol. R\$15,00 FERC R\$0,50 Total R\$15,50



JUCENA

CERTIFICO O REGISTRO EM 28/02/2019 15:19 SOB Nº 21201025989.
 PROTOCOLO: 190039012 DE 28/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11900962694, WIRE: 21201025989.
 JCF LICITAÇÕES E SERVIÇOS LIDA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 28/02/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade desse documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 01 DA SOCIEDADE
LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE JCF
LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.919.582/0001-09-00,
NA FORMA ABAIXO:

CCL 589

JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS, Brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental, natural da cidade de Miranda do Norte – Estado do Maranhão, nascido em 08 de Julho de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06190759936, expedida por DETRAN-MA, em 01 de Outubro de 2015 e CPF nº 608.767.793-30, residente e domiciliado na Cidade de Miranda do Norte – Estado do Maranhão, na Rua Piçarra, nº 11, Casa B, Centro, Cep 65.495-000, **CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís – Estado do Maranhão, nascido em 19 de Agosto de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06384637198, expedida por DETRAN-MA, em 21 de Julho de 2016 e CPF nº 045.819.143-45, residente e domiciliado na Cidade de São Luís – Estado do Maranhão, na Avenida Almeida Oliveira, nº 67, Cohab Anil III, Cep 65.050-120 e **FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAÚJO**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís – Estado do Maranhão, nascido em 10 de Novembro de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06278691980, expedida por DETRAN-MA, em 02 de Janeiro de 2018 e CPF nº 608.340.633-10, residente e domiciliado na Cidade de São Luís – Estado do Maranhão, na Rua Raio do Sol, nº 26, Casa A, Areia, Cep 65.033-110, Únicos sócios da sociedade JCF LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua de Nazaré, nº 356, Edif. Sulacap – Sala 43, Centro Luís – Estado do Maranhão, Cep 65.010-410, inscrita no CNPJ sob o nº 32.919.582/0001-09, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21201025989, em 28 de Fevereiro de 2019, por este instrumento decidiram por unanimidade e na melhor forma de direito, ALTERAR, o contrato social, mediante cláusulas e condições a seguir articuladas.


CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem por objetivos:

- 1) – Obras de Urbanização – Ruas, praças e calçadas;
- 2) – Comércio varejista de bebidas;
- 3) – Serviços domésticos;
- 4) – Costura de roupas profissionais, exceto sob medida;
- 5) – Distribuição de água por caminhões;
- 6) – Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes;
- 7) – Coleta de resíduos não-perigosos;
- 8) – Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado de verificação e refrigeração;
- 9) – serviços de pintura de edifícios em geral;
- 10) – Outras obras de acabamento da construção;
- 11) – Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados, mercearias e armazéns;
- 12) – Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
- 13) – Comércio varejista de artigos de papelaria;
- 14) – Comércio varejista de artigos esportivos;

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2019 14:33 SOB Nº 20190901875.
PROTOCOLO: 190901875 DE 11/07/2019. CODIGO DE VERIFICAÇÃO:
11903156606. NIRE: 21201025989.
JCF LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Márcia Theresia Rodrigues Mendonça



SECRETARIA-GERAL
São Luís, 11/07/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
Informando seus respectivos códigos de verificação

- 15) - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 16) - Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos;
 17) - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente;
 18) - Transporte escolar;
 19) - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal;
 20) - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares;
 21) - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
 22) - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar;
 23) - Consultoria em tecnologia da informação;
 24) - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
 25) - Serviços de engenharia;
 26) - Outras atividades de publicidade não especificadas anteriormente;
 27) - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente;
 28) - Atividades de vigilância e segurança privada;
 29) - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios;
 30) - Limpeza em prédios e em domicílios;
 31) - Imunização e controle de pragas urbanas;
 32) - Atividades paisagísticas;
 33) - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
 34) - Regulação das atividades de saúde, educação, serviços culturais e outros serviços sociais;
 35) - Regulação das atividades econômicas;
 36) - Produção e promoção de eventos esportivos;
 37) - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;

CLÁUSULA SEGUNDA: permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas não alcançadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA TERCEIRA: Fica eleito o foro da cidade de São Luís - Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

São Luís (MA), 19 de Junho de 2019

Jordson Diego Aragão Barros
 Jordson Diego Aragão Barros
 Sócio - Administrador

Carlos Felipe Monteiro dos Santos
 Carlos Felipe Monteiro dos Santos
 Sócio - Administrador

Felipe Augusto Carneiro Araújo
 Felipe Augusto Carneiro Araújo
 Sócio - Administrador

CERTIFICO O REGISTRO EM 11/07/2019 14:33 SOB Nº 20190801875.
 PROTOCOLO: 190801875 DE 11/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903156605. EIREL: 21201825989.
 JCF LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETÁRIA-GERAL
 SÃO LUÍS, 11/07/2019
 www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação



JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 11/07/2019 14:33 POR Nº 20190801875.
 PROTOCOLO: 190801875 DE 11/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903156605. NIRE: 21201025909.
 JCE LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETARIA-GERAL
 São Luís, 11/07/2019
www.expressofacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
 informando seus respectivos códigos de verificação

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 02 DA SOCIEDADE
LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE **JCF**
LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.919.582/0001-09 66,
NA FORMA ABAIXO

JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS, Brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental, natural da cidade de Miranda do Norte - Estado do Maranhão, nascido em 08 de Julho de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06190759936, expedida por DETRAN-MA, em 01 de Outubro de 2015 e CPF nº 608.767.793-30, residente e domiciliado na Cidade de Miranda do Norte - Estado do Maranhão, na Rua Piçarra, nº 11, Casa B, Centro, Cep 65.495-000, **CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís - Estado do Maranhão, nascido em 19 de Agosto de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06384637198, expedida por DETRAN-MA, em 21 de Julho de 2016 e CPF nº 045.819.143-45, residente e domiciliado na Cidade de São Luís - Estado do Maranhão, na Avenida Almeida Oliveira, nº 67, Cohab Anil III, Cep 65.050-120 e **FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAUJO**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís - Estado do Maranhão, nascido em 10 de Novembro de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06278691980, expedida por DETRAN-MA, em 02 de Janeiro de 2018 e CPF nº 608.340.633-10, residente e domiciliado na Cidade de São Luís - Estado do Maranhão, na Rua Raio do Sol, nº 26, Casa A, Areinha, Cep 65.033-110, Únicos sócios da sociedade **JCF LICITAÇÕES E SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua de Nazaré, nº 356, Edif. Sulacap - Sala 43, Centro Luís - Estado do Maranhão, Cep 65.010-410, inscrita no CNPJ sob o nº 32.919.582/0001-09, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o nº 21201025989, em 28 de Fevereiro de 2019, por este instrumento decidiram por unanimidade e na melhor forma de direito, **ALTERAR**, o contrato social, mediante cláusulas e condições a seguir articuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade adotará o seguinte nome empresarial: **JCF SERVIÇOS LTDA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: - O endereço passa ser na Rua piçarra, nº 61 - Centro - Miranda do Norte - Estado do Maranhão, CEP: 65.495-000.

CLÁUSULA TERCEIRA: A sociedade tem por objetivos:

- Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;
- Serviços de pintura de edifício em geral;
- Serviços de acabamento em obras da construção civil;
- Transporte de água para consumo humano através de carro pipa;
- Coleta de resíduos domésticos, urbano e industriais não perigosos por caçambas;;
- Transporte especializado de estudantes da rede pública ou privada;
- Transporte Rodoviário de cargas, dentro do município, exceto produtos perigosos e mudanças;
- consultoria em questões e projetos de meio ambiente e sustentabilidade;
- Controle e definição da política e coordenação do meio ambiente municipal;
- Definição de políticas de preservação e proteção do meio ambiente;
- Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação(serviço de instalação de equipamentos de informática e programas de computador);
- Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (computadores e periféricos);
- lanchonete(serviço de alimentação para consumo no local, com venda ou não de bebidas, em estabelecimentos que não oferecem serviço completo, tais fast food, pastelarias, casas de chá, casas de suco e similares, sorveterias, com consumo no local, de fabricação própria ou não);
- Confecção de roupas profissionais, exceto sob medidas(fardamento);
- Serviços de auto falante e sonorização em veículos motorizados ou não;
- Serviços domésticos;
- consultoria em tecnologia da informação;

- Atividades paisagísticas;
- Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente (artigos para festas, plantas, flores e frutos artificiais para ornamentação, artigos funerários, etc.);
- serviços combinados para apoio a edifício, exceto condomínios prediais (atividades de fornecimento de pessoal de apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação de serviços, como a limpeza geral do interior de prédios, serviços de manutenção, etc);
- Limpeza em prédios e em domicílios;
- Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes (esvaziamento e limpeza de tanques, fossas sépticas, sumidouros, poços e caixas de esgoto, galerias de águas pluviais e tubulações);
- Atividades de vigilância e segurança privada;
- Serviços de engenharia;
- Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo (fogões, geladeiras, batedeiras, máquinas de lavar, câmeras filmadoras, rádios, televisores, etc);
- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios? minimercados, mercearias e armazens;
- Comércio varejista de bebidas;
- Comércio varejista de artigos de papelaria;
- Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
- Comércio varejista de artigos esportivos;
- Comércio varejista de fogos de artifício e artigos pirotécnicos;
- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração (instalação, alteração, manutenção e reparo);
- Imunização e controle de pragas urbana (detetização, desratização, descupinização e similares);
- Fornecimentos de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar (refeições ou pratos cozidos, inclusive congelados);
- Serviços de alimentação para eventos e recepções? bufê;
- Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
- Produção e promoção de eventos esportivos;
- Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado;
- Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas;
- Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais;
- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- Fabricação de casas pré-moldadas de concreto;
- Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
- Britamento de pedras, exceto associado a extração;
- Fabricação de estruturas metálicas;
- Serviços de confecção de armações metálicas para construção;
- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;
- Gestão de redes de esgoto;
- Coleta de resíduos perigosos;
- Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
- Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos;
- Construção de edifícios;
- Construção de rodovias e ferrovias;
- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- Manutenção de estações e redes de telecomunicações;

- Construção de redes de abastecimento de água Coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação;
- Obras de irrigação;
- Construção de redes de transportes por outras, exceto para água e esgoto;
- Obras portuárias, marítimas e fluviais;
- Montagem de estruturas metálicas;
- Construção de instalações esportivas e recreativas;
- Demolição de edifícios e outras estruturas;
- Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motoristas;
- Serviços de arquitetura;
- Perfuração e sondagens;
- Obras de terraplenagem;
- Instalação e manutenção elétrica;
- Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- Instalações de sistema de prevenção contra a incêndio;
- Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- Tratamento térmico, acústicos ou de vibração;
- Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- Obras de acabamento em gesso e estuque;
- Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- Obras de fundações;
- Administração de obras;
- Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- Obras de alvenaria;
- Perfuração e construção de poços de água;
- Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
- Atividades de estudos geológicos;
- Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;
- Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho;
- Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificada anteriormente;
- Locação de automóveis sem condutor;
- Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
- Aluguel de andaimes;
- Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operados.

CLÁUSULA QUARTA: - O capital social registrado que era em 28.02.2019, no valor R\$ 30.000,00 (trinta mil reais), dividido em 30.000 (trinta mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, fica aumentado a partir desta data, para R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, cujo aumento no valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), é integralizado neste ato em moeda corrente do país, ficando o capital social distribuído entre os sócios na forma abaixo:

CLÁUSULA QUINTA: - O sócio **JORDSON DIEGO ARAÃO BARROS**, possuidor de 10.000 (dez mil) quotas do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, Subscrive e Integraliza, nesta data, em moeda corrente do país, 40.000 (quarenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, importando o total de sua participação no capital social em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CLÁUSULA SEXTA: - O sócio **CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS**, possuidor de 10.000 (dez mil) quotas do valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, Subscrive e Integraliza, nesta data, em moeda corrente do país, 40.000 (quarenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada uma, importando o total de sua participação no capital social em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CLÁUSULA SÉTIMA: - O sócio FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAÚJO, possuidor de 10.000 (dez mil) quotas do valor nominal de R\$. 1,00 (hum real) cada uma. Subscryve e integraliza, nesta data, em moeda corrente do país, 40.000 (quarenta mil) quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, importando o total de sua participação no capital social em R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

CC 196
Página 4 de 5

PARÁGRAFO ÚNICO: - Em consequência, o capital social, subscrito e integralizado, tem a seguinte distribuição.

NOME/CARGO	QUANT.QUOTAS	%	VALOR R\$
JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS	50.000	33,33	50.000,00
CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS	50.000	33,33	50.000,00
FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAÚJO	50.000	33,33	50.000,00
TOTAL	1500.000	100	150.000,00

CLÁUSULA OITAVA: permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas não alcançadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA NONA: Fica eleito o foro da cidade de Miranda do Norte - Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em única via, destinado ao registro e arquivamento na junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

Miranda do Norte (MA), 23 de Março de 2021

Jordson Diego Aragão Barros
Sócio - Administrador

Carlos Felipe Monteiro dos Santos
Sócio Administrador

Felipe Augusto Carneiro Araujo
Sócio - Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JCF SERVICOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF	Nome
04581914345	CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS
60834063310	FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAUJO
60876779330	JORDSON DIEGO APAGAO BARROS

JUCEMA

CERTIFICADO DE REGISTRO EM 29/03/2021 13:49 SOB Nº 20210249633.
PROTOCOLO: 210249633 DE 29/03/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12102121930. CNPJ DA SEDE: 32915582000109.
NIRE: 21201025969. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 29/03/2021.
JCF SERVICOS LTDA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.mn.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
insufrendo seus respectivos códigos de verificação.

JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS, Brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental, natural da cidade de Miranda do Norte – Estado do Maranhão, nascido em 08 de Julho de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06190759936, expedida por DETRAN-MA, em 01 de Outubro de 2015 e CPF nº 608.767.793-30, residente e domiciliado na Cidade de Miranda do Norte – Estado do Maranhão, na Rua Ficarreira, nº 11, Casa B, Centro, Cep 65.495-000, **CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luis – Estado do Maranhão, nascido em 19 de Agosto de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06384637198, expedida por DETRAN-MA, em 21 de Julho de 2016 e CPF nº 045.819.143-45, residente e domiciliado na Cidade de São Luis – Estado do Maranhão, na Avenida Almeida Oliveira, nº 67, Cohab Anil III, Cep 65.050-120 e **FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAUJO**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luis – Estado do Maranhão, nascido em 10 de Novembro de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06278691980, expedida por DETRAN-MA, em 02 de Janeiro de 2018 e CPF nº 608.340.633-10, residente e domiciliado na Cidade de São Luis – Estado do Maranhão, na Rua Raio do Sol, nº 26, Casa A, Areinha, Cep 65.033-110, Únicos sócios da sociedade **JCF SERVIÇOS LTDA**, com sede na Rua Ficarreira nº 61, Centro, Miranda do Norte – Estado do Maranhão, Cep 65.495-000, Inscrita no CNPJ sob o nº 32.919.582/0001-09, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21201025989, em 28 de Fevereiro de 2019, por este instrumento decidiram por unanimidade e na melhor forma de direito, **ALTERAR**, o contrato social, mediante cláusulas e condições a seguir articuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem por objetivos no exercício das seguintes atividades econômicas:

- 0810-0-06- Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado;
- 1413-4-01- Confeção de roupas profissionais, exceto sob medidas;
- 1622-6-01- Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas;
- 1622-6-02- Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais;
- 2330-3-01- Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda;
- 2330-3-04- Fabricação de casas pré-moldadas de concreto;
- 2330-3-05- Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
- 2391-5-01- Britamento de pedras, exceto associado a extração;
- 2511-0-00- Fabricação de estruturas metálicas;
- 2599-3-01- Serviços de confecção de armações metálicas para construção;
- 3314-7-07- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
- 3314-7-17- Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;
- 3600-6-02- Distribuição de água por caminhões;
- 3701-1-00- Gestão de redes de esgoto;
- 3702-9-00- Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes;
- 3811-4-00- Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812-2-00- Coleta de resíduos perigosos;
- 3821-1-00- Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- 3822-0-00- Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
- 4120-4-00- Construção de edifícios;
- 4211-1-01- Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1-02- Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4213-8-00 - Obras de urbanização , ruas, praças e calçadas;
- 4221-9-03- Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9-05- Manutenção de estações e redes de telecomunicações;

4222-7-01-Construção de redes de abastecimento de água, Coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação;
4222-7-02-Obras de irrigação;
4223-5-00-Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;
4291-0-00-Obras portuárias, marítima e fluviais;
4292-8-01-Montagem de estruturas metálicas;
4299-5-01-Construção de instalações esportivas e recreativas;
4311-8-01-Demolição de edifícios e outras estruturas;
4311-8-02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
4312-6-00-Perfuração e sondagens; -
4313-4-00-Obras de terraplenagem;
4321-5-00-Instalação e manutenção elétrica;
4322-3-01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3-02-- Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4322-3-03-Instalações de sistema de prevenção contra a incêndio;
4329-1-04-Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4329-1-05-Tratamento térmicos, acústicos ou de vibração;
4330-4-01-Impermeabilização em obras de engenharia civil;
4330-4-02-Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
4330-4-03-Obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4-04-Serviços de pintura de edifício em geral;
4330-4-05-Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
4330-4-99-Outras obras de acabamento da construção;
4391-6-00-Obras de fundações;
4399-1-01-Administração de obras;
4399-1-02-Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
4399-1-03-Obras de alvenaria;
4399-1-05-Perfuração e construção de poços de água;
4520-0/05-Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
4530-7-03-Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4712-1-00-- Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios- minimercados, mercearias e armazéns;
4723-7-00-Comércio varejista de bebidas;
4744-0-99-Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4751-2-01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática;
4752-1-00-Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
4753-9-00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo;
4761-0-03-Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6-02-Comércio varejista de artigos esportivos;
4789-0-05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4923-0-02-Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motoristas;
4924-8-00-Transporte escolar;
5611-2-03-Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares;
5620-1-02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
5620-1-04-Fornecimentos de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar;
6204-0-00-Consultoria em tecnologia da informação;
6209-1-00-Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação;
7020-4-00-Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
7111-1-00-Serviços de arquitetura;
7112-0-00-Serviços de engenharia;
7119-7-01-Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
7119-7-02-Atividades de estudos geológicos;
7119-7-03-Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;
7119-7-04-Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho;
7119-7-99-Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificada anteriormente;

- 7490-1/04-Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
7711-0-00-Locação de automóveis sem condutor;
7732-2-01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7732-2-02-Aluguel de andaimes;
7739-0-99-Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operados.
8011-1-01-Atividades de vigilância e segurança privada;
8111-7-00-serviços combinados para apoio a edifício, exceto condomínios prediais;
8121-4-00-Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2-00-Imunização e controle de pragas urbana;
8130-3-00-Atividades paisagísticas;
8211-3-00-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
8230-0-01-Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
9319-1-01-Produção e promoção de eventos esportivos;
9700-5-00-Serviços domésticos;

CLÁUSULA SEGUNDA: - O capital social registrado em 29.03.2021, no valor R\$. 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), dividido em 150.000 (cento e cinquenta mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, fica aumentado a partir desta data, para R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, cujo aumento no valor de R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), é integralizado neste ato em moeda corrente do país, ficando o capital social distribuído entre os sócios na forma abaixo:

CLÁUSULA TERCEIRA: - O sócio **JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS**, possuidor de 50.000 (cinquenta mil) cotas, do valor nominal de R\$. 1,00 (hum real) cada uma, subscrive e integraliza, nesta data, em moeda corrente do país, 120.000, (cento e vinte mil), quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), cada uma, importando o total de sua participação no capital social em R\$ 170.000,00, (cento e setenta mil reais).

CLÁUSULA QUARTA: - O sócio **CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS**, possuidor de 50.000 (cinquenta mil) cotas, do valor nominal de R\$. 1,00 (hum real) cada uma, subscrive e integraliza, nesta data, em moeda corrente do país, 115.000, (cento e quinze mil), quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), cada uma, importando o total de sua participação no capital social em R\$ 165.000,00, (cento e sessenta mil reais).

CLÁUSULA QUINTA: - O sócio **FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAÚJO**, possuidor de 50.000 (cinquenta mil) cotas, do valor nominal de R\$. 1,00 (hum real) cada uma, subscrive e integraliza, nesta data, em moeda corrente do país, 115.000, (cento e quinze mil), quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), cada uma, importando o total de sua participação no capital social em R\$ 165.000,00, (cento e sessenta mil reais).

PARÁGRAFO ÚNICO: - Em consequência, o capital social, subscrito e integralizado, tem a seguinte distribuição.

NOME/CARGO	QUANT.QUOTAS	%	VALOR R\$
JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS	170.000	34	170.000,00
CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS	165.000	33	165.000,00
FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAÚJO	165.000	33	165.000,00
TOTAL	500.000	100	500.000,00

CLÁUSULA SEXTA: - A administração da sociedade será exercida pelos sócios JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS, CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS E FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAÚJO, com poderes e atribuições de representação isoladamente, ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos sócios ou de terceiros.

CLÁUSULA SÉTIMA: - permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas não alcançadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA OITAVA: - Fica eleito o foro da cidade de São Luís - Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em única via, destinado ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.

São Luís (MA), 27 de Dezembro de 2023

Jordson Diego Aragão Barros
Sócio - Administrador

Carlos Felipe Monteiro dos Santos
Sócio - Administrador

Felipe Augusto Carneiro Araújo
Sócio - Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JCF SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
04581914345	CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS
60834063310	FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAUJO
60676779330	JORDSON DIEGO ARAGAO BARROS

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 03/01/2024 08:27 SOB Nº 20231540310.
PROTOCOLO: 231540310 DE 19/12/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12400028037. CNPJ DA SEDR: 32915582000109.
NIRE: 21201025589. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 27/12/2023.
JCF SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais,
informando seus respectivos códigos de verificação.

ALTERAÇÃO CONTRATUAL Nº 04 DA SOCIEDADE LIMITADA SOB A DENOMINAÇÃO SOCIAL DE JCF SERVIÇOS LTDA, CNPJ 32.919.582/0001-09, NA FORMA ABAIXO:

JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS, Brasileiro, solteiro, engenheiro ambiental, natural da cidade de Miranda do Norte – Estado do Maranhão, nascido em 08 de Julho de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06190759936, expedida por DETRAN-MA, em 01 de Outubro de 2015 e CPF nº 608.767.793-30, residente e domiciliado na Cidade de Miranda do Norte – Estado do Maranhão, na Rua Piçarra, nº 11, Casa B, centro, Cep 65.495-000, **CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís – Estado do Maranhão, nascido em 19 de Agosto de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06384637193, expedida por DETRAN-MA, em 21 de Julho de 2016 e CPF nº 045.819.143-45, residente e domiciliado na Cidade de São Luís – Estado do Maranhão, na Avenida Almeida Oliveira, nº 67, Cohab Anil III, Cep 65.050-120 e **FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAUJO**, Brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de São Luís – Estado do Maranhão, nascido em 10 de Novembro de 1995, Portador da Carteira Nacional de Habilitação(CNH), nº 06278891980, expedida por DETRAN-MA, em 02 de Janeiro de 2018 e CPF nº 608.340.633-10, residente e domiciliado na Cidade de São Luís – Estado do Maranhão, na Rua Raio do Sol, nº 26, Casa A, Areinha, Cep 65.033-110, Únicos sócios da sociedade JCF SERVIÇOS LTDA, com sede na Rua Piçarra nº 61, Centro, Miranda do Norte – Estado do Maranhão, Cep 65.495-000, inscrita no CNPJ sob o nº 32.919.582/0001-09, registrada na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, sob o nº 21201025989, em 28 de Fevereiro de 2019, por este instrumento decidiram por unanimidade e na melhor forma de direito, **ALTERAR**, o contrato social, mediante cláusulas e condições a seguir articuladas.

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade tem por objetivos as seguintes atividades:

- 0161-0-01-Serviço de pulverização e controle de pragas agrícola;
- 0810-0-06- Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado;
- 1413-4-01-Confeção de roupas profissionais, exceto sob medidas(fardamento);
- 1622-6-01-Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas;
- 1622-6-02-Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais;
- 2330-3-01-Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda;
- 2330-3-04-Fabricação de casas pré-moldadas de concreto;
- 2330-3-05-Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
- 2391-5-01-Britamento de pedras, exceto associado a extração;
- 2511-0-00-Fabricação de estruturas metálicas;
- 2599-3-01-Serviços de confecção de armações metálicas para construção;
- 3314-7-07- Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
- 3314-7-17-Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;
- 3600-6-02-Distribuição de água por caminhões;
- 3701-1-00-Gestão de redes de esgoto;
- 3702-9-00-Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes(esvaziamento e limpeza de tanques, fossas sépticas, sumidouros, poços e caixas de esgoto, galerias de águas pluviais e tubulações);
- 3811-4-00-Coleta de resíduos não-perigosos;
- 3812-2-00-Coleta de resíduos perigosos;
- 3821-1-00-Tratamento e disposição de resíduos não perigosos;
- 3822-0-00-Tratamento e disposição de resíduos perigosos;
- 4120-4-00-Construção de edifícios;
- 4211-1-01-Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1-02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4213-8-00-Obras de urbanização, ruas, praças e calçadas;
- 4221-9-03-Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9-05-Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7-01-Construção de redes de abastecimento de água, Coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4222-7-02-Obras de irrigação;
- 4223-5-00-Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto;

4291-0-00-Obras portuárias, marítima e fluviais;
4292-8-01-Montagem de estruturas metálicas;
4299-5-01-Construção de instalações esportivas e recreativas;
4311-8-01-Demolição de edifícios e outras estruturas;
4311-8-02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
4312-6-00-Perfuração e sondagens; -
4313-4-00-Obras de terraplenagem;
4321-5-00-Instalação e manutenção elétrica;
4322-3-01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
4322-3-02-Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
4322-3-03-Instalações de sistema de prevenção contra a incêndio;
4329-1-04-Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
4329-1-05-Tratamento térmicos, acústicos ou de vibração;
4330-4-01-Impermeabilização em obras de engenharia civil;
4330-4-02-Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
4330-4-03-Obras de acabamento em gesso e estuque;
4330-4-04-Serviços de pintura de edifício em geral;
4330-4-05-Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
4330-4-99-Outras obras de acabamento da construção;
4391-6-00-Obras de fundações;
4399-1-01-Administração de obras;
4399-1-02-Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
4399-1-03-Obras de alvenaria;
4399-1-05-Perfuração e construção de poços de água;
4520-0-05-Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
4530-7-03-Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
4712-1-00-Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios- minimercados, mercearias e armazéns;
4723-7-00-Comércio varejista de bebidas;
4744-0-99-Comércio varejista de materiais de construção em geral;
4751-2-01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (computadores e periféricos);
4752-1-00-Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
4753-9-00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo(fogões, geladeiras, batedeiras, máquinas de lavar, câmeras filmadoras, rádios, televisores, etc);
4761-0-03-Comércio varejista de artigos de papelaria;
4763-6-02-Comércio varejista de artigos esportivos;
4789-0-05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
4923-0-02-Serviço de transporte de passageiros – locação de automóveis com motoristas;
4924-8-00-Transporte escolar;
4930-2-02-Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional;
4930-2-04-Transporte rodoviário de mudanças;
5250-8-04-Organização logística do transporte de carga;
5611-2-03-Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares(serviço de alimentação para consumo no local, com venda ou não de bebidas, em estabelecimentos que não oferecem serviço completo, tais fast-food, pastelarias, casas de chá, casas de suco e similares, sorveterias, com consumo no local, de fabricação própria ou não);
5620-1-02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
5620-1-04-Fornecimentos de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar(refeições ou pratos cozidos, inclusive congelados);
6204-0-00-Consultoria em tecnologia da informação;
6209-1-00-Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação(serviço de instalação de equipamentos de informática e programas de computador);
7020-4-00-Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
7111-1-00-Serviços de arquitetura;
7112-0-00-Serviços de engenharia;
7119-7-01-Serviços de cartografia, topografia e geodésia;
7119-7-02-Atividades de estudos geológicos;
7119-7-03-Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;
7119-7-04-Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho;
7119-7-99-Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificada anteriormente;

7420-0/02-Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas;
7490-1/04-Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
7711-0-00-Locação de automóveis sem condutor;
7732-2-01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
7732-2-02-Aluguel de andaimes;
7739-0-99-Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operados.
8111-7-00-serviços combinados para apoio a edifício, exceto condomínios prediais(atividades de fornecimento de pessoal de apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação de serviços, como a limpeza geral do interior de prédios, serviços de manutenção, etc);
8121-4-00-Limpeza em prédios e em domicílios;
8122-2-00-Imunização e controle de pragas urbanas(detetização, desratização, descupinização e similares);
8129-0/00-Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
8130-3-00-Atividades paisagísticas;
8211-3-00-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
8230-0-01-Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
8599-6-04-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
9319-1-01-Produção e promoção de eventos esportivos;
9700-5-00-Serviços domésticos;

CLÁUSULA SEGUNDA: - O capital social registrado que era, no valor R\$. 500.000,00 (quinhentos mil reais), dividido em 500.000 (quinhentas mil) quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, fica aumentado a partir desta data, para R\$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais), dividido em 1.000.000 (hum milhão) de quotas, do valor nominal de R\$ 1,00 (hum real) cada uma, cujo aumento no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), é integralizado neste ato em moeda corrente do país, ficando o capital social distribuído entre os sócios na forma abaixo:

CLÁUSULA TERCEIRA: - O sócio **JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS**, possuidor de 170.000 (cento e setenta mil) quotas, do valor nominal de R\$. 1,00 (hum real) cada uma, subscreve e integraliza, nesta data, em moeda corrente do país, 170.000, (cento e setenta mil), quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), cada uma, importando o total de sua participação no capital social em R\$ 340.00.000,00, (trezentos e quarenta mil reais).

CLÁUSULA QUARTA: - O sócio **CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS**, possuidor de 165.000 (cento e sessenta e cinco mil) quotas, do valor nominal de R\$. 1,00 (hum real) cada uma, subscreve e integraliza, nesta data, em moeda corrente do país, 165.000, (cento e sessenta e cinco mil), quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), cada uma, importando o total de sua participação no capital social em R\$ 330.000,00, (trezentos e trinta mil reais).

CLÁUSULA QUINTA: - O sócio **FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAUJO**, possuidor de 165.000 (cento e sessenta e cinco mil) quotas, do valor nominal de R\$. 1,00 (hum real) cada uma, subscreve e integraliza, nesta data, em moeda corrente do país, 165.000, (cento e sessenta e cinco mil), quotas, no valor nominal de R\$ 1,00 (hum real), cada uma, importando o total de sua participação no capital social em R\$ 330.000,00, (trezentos e trinta mil reais).

PARÁGRAFO ÚNICO: - Em consequência, o capital social, subscrito e integralizado, tem a seguinte distribuição.

NOME/CARGO	QUANT.QUOTAS	%	VALOR R\$
JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS	340.000	34	340.000,00
CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS	330.000	33	330.000,00
FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAUJO	330.000	33	330.000,00
TOTAL	1.000.000	100	1.000.000,00

CLÁUSULA SÉXTA: Fica constituída a abertura de uma Filial na Rua Camilo Viana, nº 677 - Centro - Rondo do Pará - Estado do Pará, Cep 68.638-000, destacando -se da matriz, para formação do capital da Filial, a importância de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), com objetivo Social das seguintes atividades:


- 0181-0-01-Serviço de pulverização e controle de pragas agrícola;
- 0810-0-06-Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado;
- 1413-4-01-Confeção de roupas profissionais, exceto sob medidas(fardamento);
- 1622-8-01-Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas;
- 1622-6-02-Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais;
- 2330-3-01-Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em serie e sob encomenda;
- 2330-3-04-Fabricação de casas pré-moldadas de concreto;
- 2330-3-05-Preparação de massa de concreto e argamassa para construção;
- 2391-5-01-Britamento de pedras, exceto associado a extração;
- 2511-0-00-Fabricação de estruturas metálicas;
- 2599-3-01-Serviços de confecção de armações metálicas para construção;
- 3314-7-07-Manutenção e reparação de maquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial;
- 3314-7-17-Manutenção e reparação de maquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores;
- 3600-6-02-Distribuição de agua por caminhões;
- 3701-1-00- Gestão de redes de esgoto;
- 3702-9-00-Atividades relacionadas a esgoto, exceto gestão de redes(esvaziamento e limpeza de tanques, fossas sépticas, sumiduros, poços e caixas de esgoto, galerias de aguas pluviais e tubulações);
- 3811-4-00-Coleta de residuos não-perigosos;
- 3812-2-00- Coleta de residuos perigosos;
- 3821-1-00-Tratamento e disposição de residuos não perigosos;
- 3822-0-00-Tratamento e disposição de residuos perigosos;
- 4120-4-00-Construção de edificios;
- 4211-1-01-Construção de rodovias e ferrovias;
- 4211-1-02-Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos;
- 4213-8-00-Obras de urbanização , ruas, praças e calçadas;
- 4221-9-03-Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica;
- 4221-9-05-Manutenção de estações e redes de telecomunicações;
- 4222-7-01-Construção de redes de abastecimento de água, Coleta de esgoto e construção correlatas, exceto obras de irrigação;
- 4222-7-02-Obras de irrigação;
- 4223-5-00-Construção de redes de transportes por dutos, exceto para agua e esgoto;
- 4291-0-00-Obras portuárias, marítima e fluviais;
- 4292-8-01-Montagem de estruturas metálicas;
- 4299-5-01-Construção de instalações esportivas e recreativas;
- 4311-8-01-Demolição de edificios e outras estruturas;
- 4311-8-02-Preparação de canteiro e limpeza de terreno;
- 4312-8-00-Perfuração e sondagens; -
- 4313-4-00-Obras de terraplenagem;
- 4321-5-00-Instalação e manutenção elétrica;
- 4322-3-01-Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás;
- 4322-3-02-Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração;
- 4322-3-03-Instalações de sistema de prevenção contra a incêndio;
- 4329-1-04-Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos;
- 4329-1-05-Tratamento térmicos, acústicos ou de vibração;
- 4330-4-01-Impermeabilização em obras de engenharia civil;
- 4330-4-02-Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material;
- 4330-4-03-Obras de acabamento em gesso e estuque;
- 4330-4-04-Serviços de pintura de edificio em geral;
- 4330-4-05-Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores;
- 4330-4-99-Outras obras de acabamento da construção;
- 4391-8-00-Obras de fundações;
- 4399-1-01-Administração de Obras;
- 4399-1-02-Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias;
- 4399-1-03-Obras de alvenaria;

4399-1-05-Perfuração e construção de poços de água;
 4520-0-05-Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores;
 4530-7-03-Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores;
 4712-1-00-Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios- minimercados, mercearias e armazéns;
 4723-7-00-Comércio varejista de bebidas;
 4744-0-99-Comércio varejista de materiais de construção em geral;
 4751-2-01-Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática (computadores e periféricos);
 4752-1-00-Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação;
 4753-9-00-Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo(fogões, geladeiras, batedeiras, máquinas de lavar, câmeras filmadoras, rádios, televisores, etc);
 4761-0-03-Comércio varejista de artigos de papelaria;
 4763-6-02-Comércio varejista de artigos esportivos;
 4789-0-05-Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários;
 5250-8/04-Organização logística do transporte de carga;
 5611-2-03-Lanchonete, casas de chá, de sucos e similares(serviço de alimentação para consumo no local, com venda ou não de bebidas, em estabelecimentos que não oferecem serviço completo, tais fast-food, pastelarias, casas de chá, casas de suco e similares, sorveterias, com consumo no local, de fabricação própria ou não);
 5620-1-02-Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê;
 5620-1-04-Fornecimentos de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar(refeições ou pratos cozidos, inclusive congelados);
 6204-0-00-Consultoria em tecnologia da informação;
 6209-1-00-Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação(serviço de instalação de equipamentos de informática e programas de computador);
 7020-4-00-Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica;
 7111-1-00-Serviços de arquitetura;
 7112-0-00-Serviços de engenharia;
 7119-7-01-Serviços de cartografia, topografia e geodesia;
 7119-7-02-Atividades de estudos geológicos;
 7119-7-03-Serviços de desenho técnico relacionados a arquitetura e engenharia;
 7119-7-04-Serviços de perícia técnica relacionados a segurança do trabalho;
 7119-7-99-Atividades técnicas relacionadas a engenharia e arquitetura não especificada anteriormente;
 7420-0/02-Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas;
 7490-1/04-Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários;
 7732-2-01-Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes;
 7732-2-02-Aluguel de andaimes;
 7739-0-99-Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operados;
 8111-7-00-serviços combinados para apoio a edifício, exceto condomínios prediais(atividades de fornecimento de pessoal de apoio para prestar serviços em instalações prediais de clientes, desenvolvendo uma combinação de serviços, como a limpeza geral do interior de prédios, serviços de manutenção, etc);
 8121-4-00-Limpeza em prédios e em domicílios;
 8122-2-00-Imunização e controle de pragas urbana(detetização, desratização, descupinização e similares);
 8129-0/00-Atividades de limpeza não especificadas anteriormente;
 8130-3-00-Atividades paisagísticas;
 8211-3-00-Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
 8230-0-01-Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas;
 8599-6/04-Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
 9319-1-01-Produção e promoção de eventos esportivos;
 9700-5-00-Serviços domésticos;

CLÁUSULA SÉTIMA: permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as cláusulas não alcançadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA OITAVA: Fica eleito o foro da cidade de Miranda do Norte – Estado do Maranhão, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato social.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento em única via, destinado ao registro e arquivamento na junta Comercial do Estado do Maranhão, para que produza os efeitos legais.



Miranda do Norte(MA), 14 de Novembro de 2025

Jordson Diego Aragão Barros
Sócio - Administrador

Carlos Felipe Monteiro dos Santos
Sócio - Administrador

Felipe Augusto Carneiro Araújo
Sócio - Administrador



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JCF SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
04581914345	CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS
60834063310	FÉLIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAUJO
60876779330	JORDSON DIEGO ARAGAO BARROS

JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM: 27/11/2025 16:48 SOB Nº 20251156435.
PROTOCOLO: 251156435 DE 24/11/2025.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12518752845. CNPJ DA SEDE: 12919582000109.
NIRE: 31201025969. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 14/11/2025.
JCF SERVIÇOS LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresaonline.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

[illegible]

1. ☐ **Demographics**
 2. ☐ **History**
 3. ☐ **Physical**
 4. ☐ **Neurological**
 5. ☐ **Psychiatric**
 6. ☐ **Medical**
 7. ☐ **Surgical**
 8. ☐ **Other**
 9. ☐ **Referral**
 10. ☐ **Follow-up**
 11. ☐ **Discharge**
 12. ☐ **Other**
 13. ☐ **Referral**
 14. ☐ **Follow-up**
 15. ☐ **Discharge**
 16. ☐ **Other**
 17. ☐ **Referral**
 18. ☐ **Follow-up**
 19. ☐ **Discharge**
 20. ☐ **Other**
 21. ☐ **Referral**
 22. ☐ **Follow-up**
 23. ☐ **Discharge**
 24. ☐ **Other**
 25. ☐ **Referral**
 26. ☐ **Follow-up**
 27. ☐ **Discharge**
 28. ☐ **Other**
 29. ☐ **Referral**
 30. ☐ **Follow-up**
 31. ☐ **Discharge**
 32. ☐ **Other**
 33. ☐ **Referral**
 34. ☐ **Follow-up**
 35. ☐ **Discharge**
 36. ☐ **Other**
 37. ☐ **Referral**
 38. ☐ **Follow-up**
 39. ☐ **Discharge**
 40. ☐ **Other**
 41. ☐ **Referral**
 42. ☐ **Follow-up**
 43. ☐ **Discharge**
 44. ☐ **Other**
 45. ☐ **Referral**
 46. ☐ **Follow-up**
 47. ☐ **Discharge**
 48. ☐ **Other**
 49. ☐ **Referral**
 50. ☐ **Follow-up**
 51. ☐ **Discharge**
 52. ☐ **Other**
 53. ☐ **Referral**
 54. ☐ **Follow-up**
 55. ☐ **Discharge**
 56. ☐ **Other**
 57. ☐ **Referral**
 58. ☐ **Follow-up**
 59. ☐ **Discharge**
 60. ☐ **Other**
 61. ☐ **Referral**
 62. ☐ **Follow-up**
 63. ☐ **Discharge**
 64. ☐ **Other**
 65. ☐ **Referral**
 66. ☐ **Follow-up**
 67. ☐ **Discharge**
 68. ☐ **Other**
 69. ☐ **Referral**
 70. ☐ **Follow-up**
 71. ☐ **Discharge**
 72. ☐ **Other**
 73. ☐ **Referral**
 74. ☐ **Follow-up**
 75. ☐ **Discharge**
 76. ☐ **Other**
 77. ☐ **Referral**
 78. ☐ **Follow-up**
 79. ☐ **Discharge**
 80. ☐ **Other**
 81. ☐ **Referral**
 82. ☐ **Follow-up**
 83. ☐ **Discharge**
 84. ☐ **Other**
 85. ☐ **Referral**
 86. ☐ **Follow-up**
 87. ☐ **Discharge**
 88. ☐ **Other**
 89. ☐ **Referral**
 90. ☐ **Follow-up**
 91. ☐ **Discharge**
 92. ☐ **Other**
 93. ☐ **Referral**
 94. ☐ **Follow-up**
 95. ☐ **Discharge**
 96. ☐ **Other**
 97. ☐ **Referral**
 98. ☐ **Follow-up**
 99. ☐ **Discharge**
 100. ☐ **Other**

MARANHÃO

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Sipro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SENPRO / SENLATA[illegible]

1CBRA061907599C369<<<<<<<<<<

9507085M340331488A<<<<<<<<<2

JORDSON<<DIEGO<ARAGA0<BARR05<<

CCV 6/11

VALIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
1993993760



Nome
CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS

DOC. IDENTIFICAÇÃO SERPRO/UF
E27574320042 SERPRO MA

CPF
045.819.143-85

Data Nascimento
19/06/1995

Função
PARTIDÁRIO PRESIDENTE DOS SANTOS

SENTENÇA DE JESUS SANTO NO VESTIBO

Matrícula
11712/2024

Atividade
02/04/2015

Nº Registro
0038462135

Validade
11/12/2024

Exatidão
02/04/2015

Carla Felipe Monteiro dos Santos

Local
SAO LUIS, MA

Data Emissão
04/03/2020

Assinatura
MARAMBIO

Assinatura
MARAMBIO

Assinatura
MARAMBIO

Assinatura
MARAMBIO

DENATRAN **CONTRAN**

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
< <http://www.serpro.gov.br/assinador-digital> >, opção Validar Assinatura.

SERPRO / DENATRAN

[illegible]

QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade
com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá
ser confirmada por meio do programa Assinador Seguro.

As orientações para instalar o Assinador Semprio e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.semprio.gov.br/assinador-digital>.

REPRO/SENATRAN

[illegible]

1<BRAD62786919<800<<<<<<<<<<
9511109M3409268BRA<<<<<<<<<<D
FELIPE<<AMUST<CARNEIRO<ARAUJO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.919.582/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ADEPTAÇÃO 28/02/2019
NOME EMPRESARIAL JCF SERVICOS LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) JCF LICITAÇÕES E SERVIÇOS	PORTO ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 01.81-0-01 - Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas 08.10-0-06 - Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado 14.13-4-01 - Confeção de roupas profissionais, exceto sob medida 16.22-6-01 - Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas 16.22-6-02 - Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 23.30-3-05 - Preparação de massa de concreto e argamassa para construção 23.91-5-01 - Britamento de pedras, exceto associado à extração 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.99-3-01 - Serviços de confecção de armações metálicas para a construção 33.14-7-07 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial 33.14-7-17 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos de terraplenagem, pavimentação e construção, exceto tratores 36.00-6-02 - Distribuição de água por caminhões 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto 37.02-0-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a gestão de redes 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 38.12-2-00 - Coleta de resíduos perigosos 38.21-4-00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 38.22-0-00 - Tratamento e disposição de resíduos perigosos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PICAREIRA	NÚMERO 61	COMPLEMENTO *****
CEP 05.495-000	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE
UF MA		
ENDEREÇO ELETRÔNICO JORDSON_H95@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 8287-1955
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/11/2025 às 17:36:10 (data e hora de Brasília).

Página: 1/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.919.582/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/2019
NOME EMPRESARIAL JCF SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.11-1-02 - Pintura para sinalização em pistas rodoviárias e aeroportos 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-8-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica 42.21-8-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto 42.91-0-00 - Obras portuárias, marítimas e fluviais 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-6-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
COSSADO R PICARREIRA	NÚMERO 61	COMPLEMENTO *****
CEP 65.485-080	BARRIO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MERANDA DO NORTE UF MA
ENDEREÇO ELETRÔNICO JORDSON_H95@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 8297-1956
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2019	
MOVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/11/2025 às 17:36:10 (data e hora de Brasília).

Página: 2/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.819.582/9001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/2019
NOME EMPRESARIAL JCF SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-05 - Tratamentos térmicos, acústicos ou de vibração 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, telos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-8-00 - Obras de fundações 43.99-1-01 - Administração de obras 43.99-1-02 - Montagem e desmontagem de andaimes e outras estruturas temporárias 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 45.30-7-03 - Comércio a varejo de peças e acessórios novos para veículos automotores 47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.44-0-09 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.52-1-00 - Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PICARREIRA	NÚMERO 61	COMPLEMENTO *****
CEP 65.405-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO JORDSON_H95@HOTMAIL.COM	
TELEFONE (98) 8297-1965		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/11/2025 às 17:36:10 (data e hora de Brasília).

Página: 3/5



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.919.582/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/2019
NOME EMPRESARIAL JCF SERVICOS LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 47.53-4-09 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.81-4-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 47.63-4-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.89-4-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 49.24-8-00 - Transporte escolar 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, Intermunicipal, interestadual e internacional 49.30-2-04 - Transporte rodoviário de mudanças 52.50-8-04 - Organização logística do transporte de carga 56.11-2-03 - Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares 56.20-1-02 - Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê 56.20-4-04 - Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar 62.04-8-09 - Consultoria em tecnologia da informação 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 70.20-4-90 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.11-4-00 - Serviços de arquitetura 71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia 71.19-7-02 - Atividades de estudos geológicos 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia 71.19-7-04 - Serviços de pericia técnica relacionados à segurança do trabalho		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R PICARREIRA	NÚMERO 61	COMPLEMENTO *****
CEP 65.485-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO MIRANDA DO NORTE
ENDEREÇO ELETRÔNICO JORDSON_H95@HOTMAIL.COM		TELEFONE (98) 8297-1955
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/02/2019	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/11/2025 às 17:36:10 (data e hora de Brasília).

Página: 4/5

00817



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 32.819.582/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/02/2019
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL
JCF SERVICOS LTDA

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
74.20-0-02 - Atividades de produção de fotografias aéreas e submarinas
74.90-4-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários
77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor
77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
77.32-2-02 - Aluguel de andaimes
77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais
81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios
81.22-2-00 - Imunização e controle de pragas urbanas
81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente
81.30-3-00 - Atividades paisagísticas
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
82.39-4-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
85.99-4-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
93.19-1-01 - Produção e promoção de eventos esportivos
97.00-5-09 - Serviços domésticos

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO
R PICARREIRA

NÚMERO
61

COMPLEMENTO

CEP
65.495-400

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
NERANDA DO NORTE

UF
MA

ENDEREÇO ELETRÔNICO
JORDSON_H95@HOTMAIL.COM

TELEFONE
(68) 8297-1955

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
28/02/2019

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 08 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 27/11/2025 às 17:36:10 (data e hora de Brasília).

Página: 5/5



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CC 418
7.9

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JCF SERVICOS LTDA
CNPJ: 32.919.582/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' e 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 10:04:20 do dia 31/10/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/04/2026.

Código de controle da certidão: 4243.1057.04CC.92C8

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JCF SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 32.919.582/0001-09

Certidão nº: 65051717/2025

Expedição: 31/10/2025, às 09:59:23

Validade: 29/04/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que JCF SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 32.919.582/0001-09, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis nº 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 32.919.582/0001-09

Razão Social: JCF SERVICOS LTDA

Endereço: RUA PICARREIRA 61 / CENTRO / MIRANDA DO NORTE / MA / 65495-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022203565337947745

Informação obtida em 24/02/2026 11:00:35

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Estado do
Maranhão

SINTEGRACMS

Sistema Público de Registro do Estado do
Maranhão

CC 621
1

Assinatura do Emissor

Resultado da Consulta SINTEGRACMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 32.919.582/0001-09 Inscrição Estadual: 12.592403-8

Razão Social: JCF SERVIÇOS LTDA

Regime Apuração: SIMPLES NACIONAL

ENDEREÇO

Logradouro: RUA PICARREIRA

Número: 61 Complemento:

Bairro: CENTRO

Município: MIRANDA DO NORTE UF: MA

CEP: 65495000 DDD: Telefone: 82971955

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE Principal: 7112000 - SERVIÇOS DE ENGENHARIA

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
2391501	BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO A EXTRAÇÃO
2511000	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
2599301	SERVIÇOS DE CONFEÇÃO DE ARMADILHAS METÁLICAS PARA A CONSTRUÇÃO
3314707	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL
3314717	MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES
3600602	DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES
3701100	GESTÃO DE REDES DE ESGOTO
3702900	ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO A GESTÃO DE REDES
3811400	COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
3812200	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4610001	SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS
3821100	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PELIGOSOS
3822000	TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS
4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
4211102	PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS
4213900	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
4221905	MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES
4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
4222702	OBRAS DE IRRIGAÇÃO
8100006	EXTRAÇÃO DE AREIA, CASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICAMENTO ASSOCIADO
4223500	CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO
4291300	OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMAS E FLUVIAIS
4292601	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4299501	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
4311907	PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO
4317600	PERFURAÇÕES E SONDAJENS
4317400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
4321500	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
4322301	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
1411401	CONFEÇÃO DE ROUPAS PROFissionais, EXCETO SOB MEDIDA
4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
4322303	INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
4329104	MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
4329105	TRATAMENTOS TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO
4330401	IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
4330402	INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TELHAS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL
4330403	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
4330404	SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
4330405	APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES
4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
4322501	INSTALAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS
4391600	OBRAS DE FUNDAÇÕES
4399101	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS
4399102	MONTEGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS
4399103	OBRAS DE ALVENARIA
4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA
4620005	SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
4650703	COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
4712100	COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - MINIMERCADOS, MERCATILHAS E ARMAZENS
4723706	COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS
4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
4622602	FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
4751201	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA
4752106	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO
4753900	COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO
4781303	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA
4763502	COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS
4789905	COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANITÁRIOS DOMÉSTICOS
4923002	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA
4924806	TRANSPORTE ESCOLAR
4930202	TRANSPORTE RODOVÁRIO DE CARGA, EXCETO PRODUTOS PERIGOSOS E MUDANÇAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL
4930204	TRANSPORTE RODOVÁRIO DE MUDANÇAS
2330901	FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA
5250804	ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
5611203	LANCHONETES, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES
5620102	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES - BUFFÉ
5620104	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMÉSTICO
5204206	CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
6203106	SUORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
7020400	ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
7111100	SERVIÇOS DE ARQUITETURA
7129701	SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA
7119702	ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS
2330904	FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO
7119703	SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
7119704	SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS À SEGURANÇA DO TRABALHO
7119799	ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS À ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
7420302	ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARIAS
7430104	ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS
7731000	LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
7732202	ALUGUEL DE ANDAIMES
7739399	ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
8111700	SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO A EDIFÍCIOS, EXCETO CONDOMÍNIOS PREDIAIS
2330305	PREPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO
8121400	LIQUPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS
8122200	IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
8129900	ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

CNAEs Secundários	
Código	Descrição CNAE
8130300	ATIVIDADES PASSEAGÍSTICAS
8211300	SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
8230001	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS
8599604	TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL
9319101	PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS
9700500	SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO

Data desta Situação Cadastral: 18/07/2020

OBRIGAÇÕES

NF a partir de: 01/07/2010 - (2330305), 01/10/2010 - (1622602-2330301-1413401-2391501-0810006-1622601-2599301-2511000-2330304),

EDF a partir de: 28/02/2019,

CIT a partir de: 01/03/2012 - (OBRIGADO -> SERVIÇO DE TRANSPORTE),

Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária derivada da operação com ele ajustadas.

Data da Consulta: 20/03/2026

Número da Consulta:

[Nova Consulta](#) [Fechar](#)



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 026325/26

Data da

30/01/2026 08:59:15

Inscrição Estadual: 125924038

CPF/CNPJ: 32919582000109

Razão Social: JCF SERVICOS LTDA

Endereço: RUA PICARREIRA, 61 CEP: 65495000 - CENTRO

Telefone: (98)82971955

Município: MIRANDA DO NORTE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/04/2026.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/01/2026 08:59:15



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 009651/26

Data da

30/01/2026 09:01:42

Inscrição Estadual: 125924038

CPF/CNPJ: 32919582000109

Razão Social: JCF SERVICOS LTDA

Endereço: RUA PICARREIRA, 61 CEP: 65495000 - CENTRO

Telefone: (98)82971955

Município: MIRANDA DO NORTE

UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a 242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 30/04/2026.


A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 30/01/2026 09:01:42



PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEPLAN
AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO
12.553.806/0001.96



CERTIDÃO NARRATIVA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL

Nº 000015/2026

Este CNPJ 32.919.582/0001-09 encontra-se inscrito no Cadastro Econômico do Município de MIRANDA DO NORTE
na SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEPLAN.

CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
210675532919582000109
TELEFONE

NOME
JCF SERVICOS LTDA
CELULAR

CPF/CNPJ
32.919.582/0001-09
E-MAIL

ATIVIDADE ECONÔMICA

CNAE
4221903

DESCRIÇÃO
Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

ENDEREÇO

BAIRRO
CENTRO
CIDADE
MIRANDA DO NORTE
COMPLEMENTO:

LOGRADOURO
R PICARREIRA
UF
MA

NÚMERO
61
CEP
65495-000

VALIDADE

Este documento é válido até 14 de Maio de 2026 (90 dias, a contar da data de emissão.)
CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Emitida às 08:40:19 hs do dia 13 de Fevereiro de 2026

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE

MIRANDA DO NORTE - MA




Documento assinado digitalmente
ABRAHAM EDUELA SANTOS
Data: 13/02/2026 09:18:33-0300
Verifique em <https://validar.dfe.gov.br>

MAYARA
KARINY RIBEIRO
CRUZ-05940732
356

Assinado de forma
digital por MAYARA
KARINY RIBEIRO
CRUZ-05940732356
Data: 2026.02.13
09:23:10 -03'00'

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao
lado ou acesse o site www.tributosmunicipaisma.com.br, escolha seu município, clique no
link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: RP0Z7X260213.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO TRIBUTÁRIA - SEPLAN
CNPJ: 12.553.806/0001.96

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS
Nº 000018/2026

JCF SERVICOS LTDA
210675532919582000109
32.919.582/0001-09
SERVICOS DE ENGENHARIA
R PICARREIRA, 61, , CENTRO, MIRANDA DO NORTE - MA

Ressalvando o Direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada que vierem a ser apuradas posteriormente, de acordo com o processo administrativo nº **Nº000352/2026** é certificado que não constam pendências em seu nome relativas à pessoa inscrita sob o CNPJ **CNPJ 32.919.582/0001-09**, inerentes aos tributos municipais:

- Tributos Municipais - TRIBUTOS MUNICIPAIS

Esta certidão refere-se exclusivamente a situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 08:47:04 hs do dia 13 de Fevereiro de 2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 14 de Maio de 2026 (90 dias, a contar da data de emissão.)

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
MIRANDA DO NORTE - MA

MAYARA KARINY Assinado de forma digital por MAYARA KARINY RIBEIRO
RIBEIRO CRUZ:059407323
CRUZ:059407323 S6
Data: 13/02/2026 09:17:13-0300
Verifique em: <https://validar.tl.gov.br>



Documento assinado digitalmente
Assinado por: MAYARA SOUTA SANTOS
Data: 13/02/2026 09:17:13-0300
Verifique em: <https://validar.tl.gov.br>

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na Imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalsma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **068DYY260213**.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA DO NORTE
CNPJ Nº 12.553.806/0001.96
AVENIDA DO COMERCIO S/N - CENTRO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
Nº 000015/2026

	JCF SERVICOS LTDA
	R PICARREIRA, Nº 61, CENTRO - MIRANDA DO NORTE, 65495-000
	210675532919582000109
	32.919.582/0001-09
	SERVICOS DE ENGENHARIA

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas do sujeito passivo acima identificado, que vierem a ser apuradas. É certificado que nesta data não constam pendências em seu nome, relativas aos Tributos Municipais de acordo com o Processo Administrativo nº **000351**

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação da inscrição acima mencionada no que diz respeito aos tributos municipais.

Emitida às 08:48:03 hs do dia 13 de Fevereiro de 2026

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Este documento é válido até 14 de Maio de 2026 (90 dias, a contar da data de emissão.)



Documento assinado digitalmente
ARIANNA SOUSA SANTOS
Data: 13/02/2026 08:53:03
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE
MIRANDA DO NORTE - MA

MAYARA
KARINY RIBEIRO
CRUZ:05940732
356

Assinado de forma
digital por MAYARA
KARINY RIBEIRO
Cruz:05940732356
Data: 2026.02.13
08:22:13 -03'00'

Para verificar a autenticidade deste Documento, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse o site www.tributosmunicipalsma.com.br, escolha seu município, clique no link Verificar Autenticidade e digite o código verificador: **ECJHES260213**.





CCV 829

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU
FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Data emissão: 22/01/2026

Nº da certidão: 12600275118

Data de validade: 22/03/2026

Código de Validação: e8af35947e

NOME: JCF SERVICOS LTDA

CNPJ: 32.919.582/0001-09

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, Identidade, etc.)

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 1º GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada.

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil.

Observações:

- a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e/ou destinatário;
- b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será necessária a emissão de uma nova certidão;
- c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos;
- d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado;
- e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (1º grau);

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
Cnpj.....: 32.919.582/0001-69 NIRE 21201025989
Endereço.....: Rua Picareira, nº 61 - Centro - Miranda do Norte
Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
LIVRO DIÁRIO Nº 02 - 2023
Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0001

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente Livro Mercantil de 21 (vinte e uma) folhas, numeradas Automaticamente por Processamento de Dados de nº 01 (um) ao nº 21 (vinte e uma), que servirá de LIVRO DIÁRIO Nº 02, Registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, em 28 de Fevereiro de 2019.

São Luis(MA), 01 de Janeiro 2023

Pedro Marques Pinheiro
CPF 405.853.283-15
CRC - MA 6888

Jordson Diego Aragão Barros
Sócio - Administrador
CPF. 608.767.793-30

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA

Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989

Endereço.....: Rua Piçarreira, nº 61 - Centro - Miranda do Norte

Estado de Maranhão - Cep 65.495-000

LIVRO DIÁRIO Nº 02 - 2023

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0002

31/01/2023 - Serviços contábeis

Caixa

Pg serviços contábeis n/mês

600,00

Total de Mês.

600,00

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025969
Endereço.....: Rua Pizarreira, n° 61 -- Centro -- Miranda do Norte
Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
LIVRO DIÁRIO N° 02 -- 2023
Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0003

28/02/2023 -- Serviços contábeis
Caixa

Pg.serviços contábeis n/mês 600,00

Total de Mês. 600,00

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.519.582/0001-09 NIRE 21201625989
 Endereço.....: Rua Piçarra, nº 61 - Centro - Miranda do Norte
 Estado de Maranhão - Cep 65.495-000
 LIVRO DIÁRIO Nº 02 - 2023
 Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0094

31/03/2023 - Serviços contábeis
 Caixa

Pg.serviços contábeis n/mês 600,00

Total do Mês. 600,00

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA

Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201625989

Endereço.....: Rua Piqueteira, nº 61 - Centro - Miranda do Norte

Estado do Maranhão - Cep 65.495-000

LIVRO DIÁRIO Nº 02 - 2023

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0005

30/04/2023 - Serviços contábeis

Caixa

Pg.serviços contábeis n/mês

600,00

Total do mês.

600,00

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
Endereço.....: Rua Pipureira, nº 61 – Centro – Miranda do Norte
Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
LIVRO DIÁRIO Nº 02 – 2023
Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0006

31/05/2023 - Caixa		
Serviços	Rac.vendas de serviços d/mês	35.000,00
31/05/2023 - Custo dos serviços		
Caixa	Pg.Compras de materiais n/mês	12.540,00
31/05/2023 - Custo dos serviços		
Caixa	Pg.compras de materiais n/mês.	11.834,00
31/05/2023 - Serviços p.p.Física		
Caixa	Pg. Serviços prestados n/mes	11.300,00
31/05/2023 - Serviços contábeis		
Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
	Total de Mês.	71.474,00

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
Endereço.....: Rua Ficarreira, n° 61 – Centro – Mirassol do Norte
Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
LIVRO DIÁRIO Nº 02 – 2023
Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0007

30/06/2023 - Caixa		
Serviços	Rec.vendas de serviços d/mês	95.000,00
30/06/2023 - Conto dos serviços		
Caixa	Pg.Compras de material n/mês	5.500,00
30/06/2023 - Serviços p.p.Física		
Caixa	Pg. Serviços prestados n/mês	5.900,00
30/06/2023 - Serviços p.p.Física		
Caixa	Pg. Serviços prestados n/mês	9.860,00
30/06/2023 - Impostos e taxas		
Caixa	Pg.impostos e taxas cf.guia	1.400,00
30/06/2023 - Impostos e taxas		
Caixa	Pg.impostos e taxas cf.gua	8.470,00
30/06/2023 - Pis		
Caixa	Pg.pis n/mês	227,50
30/06/2023 - Cofins		
Caixa	Pg.cofins n/mês	1.050,00
30/06/2023 - Ipi		
Caixa	Pg.ipi n/mês	1.750,00
30/06/2023 - Serviços contábeis		
Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
	Total de Mês,	129.797,50



Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA

Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201825989

Endereço.....: Rua Piqueteira, nº 61 - Centro - Miranda do Norte

Estado do Maranhão - Cep 65.495-800

LIVRO DIÁRIO Nº 02 - 2023

Período 01/01/2023 a 31/12/2023


Folha.....: 0006

31/07/2023 - Custo dos serviços		
Caixa	Pg.Compras de materiais n/mês	2.000,00
31/07/2023 - Serviços p.p.Física		
Caixa	Pg. Serviços prestados n/mês	3.200,00
31/07/2023 - Irs		
Caixa	Pg.impostos e taxas cf.guis	3.850,00
31/07/2023 - Impostos e taxas		
Caixa	Pg.impostos e taxas cf.guis	924,00
31/07/2023 - Irs		
Caixa	Pg.irs n/mês	900,00
31/07/2023 - Serviços contábeis		
Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
	Total do Mês.	11.474,00

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
Endereço.....: Rua Piquarreira, n° 61 – Centro – Miranda do Norte
Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
LIVRO DIÁRIO N° 02 – 2023
Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0009

31/08/2023 – Custo dos serviços Caixa	Pg. Compens de materiais n/mês	2.000,00
31/08/2023 – Serviços p.p.Físicos Caixa	Pg. Serviços prestados n/mês	3.200,00
31/08/2023 – Serviços p.p.Físicos Caixa	Pg. Serviços prestados n/mês	16.000,00
31/08/2023 – Serviços p.p.Físicos Caixa	Pg. Serviços prestados n/mês	30.000,00
31/08/2023 – Serviços contábeis Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
	Total do Mês.	51.800,00



Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA

Cnpj.....: 32.919.562/0001-09 NIRE 21201025989

Endereço.....: Rua Piquarreira, nº 61 - Centro - Miranda do Norte

Estado do Maranhão - Cep 65.495-000

LIVRO DIÁRIO Nº 02 - 2023

Período 01/01/2023 a 31/12/2023


Folha.....: 0010

30/09/2023 - Caixa		
Mercadorias	Rec.vendas de serviços d/mês	20.000,00
30/09/2023 - Custo dos serviços		
Caixa	Pg.Compras de materiais n/mês	5.671,58
30/09/2023 - Serviços contábeis		
Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
	Total de Mês.	26.271,58

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
 Endereço.....: Rua Piqueteira, n° 61 – Centro – Miranda do Norte
 Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
 LIVRO DIÁRIO N° 02 – 2023
 Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0011

31/10/2023 - Caixa			
Mercadorias	Rec.vendas de serviços d/mês	20.000,00	
31/10/2023 - Serviços p.p.Física			
Caixa	Pg. Serviços prestados n/mês	12.279,55	
31/10/2023 - Imposto inc.s/serviços			
Parcelamento	Vr. Impostos n/mês	12.527,50	
31/10/2023 - Parcelamento			
Caixa	Pg. parcelamento n/mês	2.087,91	
31/10/2023 - Juros e multas			
Caixa	Pg.juros n/parcelamento n/mês	482,52	
31/10/2023 - Iru			
Caixa	Pg.iru n/mês	1.000,00	
31/10/2023 - Lucro pesana jurídica			
Caixa	Pg.lnpj n/mês	960,00	
31/10/2023 - Contribuição social			
Caixa	Pg.contrib.social n/mês	216,00	
31/10/2023 - PIs			
Caixa	Pg.pis n/mês	130,00	
31/10/2023 - Cofins			
Caixa	Pg.cofins n/mês	600,00	
31/10/2023 - Serviços contábeis			
Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00	
	Total de Mês.	50.893,48	



Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
 Endereço.....: Rua Piqueira, nº 61 – Centro – Miranda do Norte
 Estado de Maranhão - Cep 65.495-000
 LIVRO DIÁRIO Nº 02 – 2023
 Período 01/01/2023 a 31/12/2023


Folha.....: 0012

30/11/2023 - Caixa		
Mmconduriz	Rec.vendas de serviços d/mês	10.397,00
30/11/2023 - Serviços p.p.Física		
Caixa	Pg. Serviços prestados n/mês	8.000,00
30/11/2023 - Custo dos serviços		
Caixa	Pg.Compras de materiais n/mês	1.000,00
30/11/2023 - Impostos e taxas		
Caixa	Pg.impostos e taxas cf.gua	1.030,33
30/11/2023 - Inr		
Caixa	Pg.ins n/mês	1.000,00
30/11/2023 - Pis		
Caixa	Pg.pis n/mês	130,00
30/11/2023 - Cofins		
Caixa	Pg.cofins n/mês	600,00
30/11/2023 - Serviços contábeis		
Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
	Total do Mês.	22.757,33

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
 Endereço.....: Rua Piquarreira, nº 61 – Centro – Miranda do Norte
 Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
 LIVRO DIÁRIO Nº 02 – 2023
 Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0013

31/12/2023 – Ias Caixa	Pg.ias n/mês	519,85
31/12/2023 – Pis Caixa	Pg.pis n/mês	67,58
31/12/2023 – Cofins Caixa	Pg.cofins n/mês	311,91
31/12/2023 – Imposto inc.s/serviços Contrib.Social	Vr.C.social n/mês	334,11
31/12/2023 – Imposto inc.s/serviços Irp jurídica	Vr.irpj n/mês	1.484,97
31/12/2023 – Serviços contábeis Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
31/12/2023 – Serviços Resultado líquido do exercício	Vr.que se encerra p/balanco	180.397,00
31/12/2023 – Resultado líquido do exercício Pis	Vr.que se encerra p/balanco	1.172,58
31/12/2023 – Resultado líquido do exercício Cofins	Vr.que se encerra p/balanco	3.411,91
31/12/2023 – Resultado líquido do exercício Ias	Vr.que se encerra p/balanco	9.019,65
31/12/2023 – Resultado líquido do exercício Custo dos serviços	Vr.que se encerra p/balanco	56.545,58
31/12/2023 – Resultado líquido do exercício Serviços prestado pessoa física	Vr.que se encerra p/balanco	83.939,55
31/12/2023 – Resultado líquido do exercício Serviços contábeis	Vr.que se encerra p/balanco	7.200,00
31/12/2023 – Resultado líquido do exercício Autos e multas	Vr.que se encerra p/balanco	482,52
31/12/2023 – Resultado líquido do exercício Impostos e taxas	Vr.que se encerra p/balanco	11.824,00
31/12/2023 – Resultado líquido do exercício Contribuição social	Vr.que se encerra p/balanco	4.294,11
31/12/2023 – Resultado líquido do exercício L.Renda pessoas jurídicas	Vr.que se encerra p/balanco	7.760,97



Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA

Cnpj.....: 32.919.382/0001-09 NIRE 21201825989

Endereço.....: Rua Piqueteira, nº 61 - Centro - Miranda do Norte

Estado do Maranhão - Cep 65.495-000

LIVRO DIÁRIO Nº 02 - 2023

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0014

31/12/2023 - Lucros(prejuízos) acumulados
Resultado líquido do exercício

Vr.prejuízo do exercício

7.254,07

Total do Mês.

378.620,56

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201029969
 Endereço.....: Rua Piquarreira, n° 61 – Centro – Miranda do Norte
 Estado do Maranhão - Cep 65.495-400
 Balanço Patrimonial – 2023
 Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0015

ATIVO

CIRCULANTE

DISPONÍVEL

Caixa	155.109,00
-------	------------

TOTAL DO ATIVO	R\$	155.109,00
-----------------------	------------	-------------------

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2023

Pedro Marques Pinheiro
 CPF 405.853.283-15
 CRC – MA 6888

Jordson Diego Aragão Barros
 Sócio - Administrador
 CPF. 608.767.793-30

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025909
 Endereço.....: Rua Piquarreira, nº 61 - Centro - Miranda de Norte
 Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
 Balanço Patrimonial - 2023
 Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0016

PASSIVO**CIRCULANTE**

IMPOSTOS A PAGAR	12.259,67
C.social lucro presumido	334,11
I.r.p.jurídica lucro presumido	1.484,97
Parcelamento	10.439,59

PATRIMÔNIO LÍQUIDO**CAPITAL**

Integralizado	150.000,00
---------------	------------

LUCROS ACUMULADOS

Lucros(Prejuízos) Acumulados	(7.149,67)
------------------------------	------------

TOTAL DO PASSIVO	R\$	155.189,00
-------------------------	------------	-------------------

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023

Pedro Marques Pinheiro
 CPF 405.853.283-15
 CRC - MA 6888

Jordson Diego Aragão Barros
 Sócio - Administrador
 CPF. 608.767.793-30

Empresa: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201825969
 Endereço: Rua Picareira, nº 61 - Centro - Miranda do Norte
 Estado de Maranhão - Cep 65.495-008
 Demonstração de Resultado do Exercício - 2023
 Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 0017

01 - RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	180.397,88
- Serviços	-
02 - IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	15.604,34
- PIS	1.172,58
- Cofins	5.411,91
- IRR	9.019,85
03 - LUCRO LÍQUIDO(1-2)	164.792,66
04 - CUSTO DOS SERVIÇOS	56.545,58
- Serviços	56.545,58
05 - LUCRO BRUTO (3-4)	188.247,88
06 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	183.446,87
- Serviços prestado pessoa física	83.939,55
- Impostos e taxas	11.824,00
- Juros e multas	482,52
- Serviços contábeis	7.200,00
07 - LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL(5-6)	4.881,01
08 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - LUCRO PRESUMIDO	4.294,11
09 - LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA(7-8)	586,98
10 - IMPOSTO DE RENDA - LUCRO PRESUMIDO	7.768,97
11 - PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (09-10)	(7.254,87)

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2023

Pedro Marques Pinheiro
 CPF 405.853.283-15
 CRC - MA 6888

Jordson Diego Aragão Barros
 Sócio - Administrador
 CPF. 608.767.793-30

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201625909
Endereço.....: Rua Figueiredo, nº 61 - Centro - Miranda do Norte
Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
Demonstração de Lucros(Prejuízos)Acumulados - 2023
Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0018

01 - SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	104,40
02 - PREJUÍZO DO EXERCICIO	(7.254,07)
03 - SALDO NO FINAL DO EXERCICIO (1 - 2)	(7.149,67)

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2023

Pedro Marques Pinheiro
CPF 405.853.283-15
CRC - MA 6888

Jordson Diego Aragão Barros
Sócio - Administrador
CPF. 608.767.793-30

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
 Endereço.....: Rua Piqueteira, nº 61 – Centro – Miranda do Norte
 Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
 Demonstração de Cálculos dos Índices – 2023
 Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0019

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$\text{LG} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAÇÃO A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{155.109,00}{12.258,67} = 12,65$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$\text{SG} = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{155.109,00}{12.258,67} = 12,65$$


ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$\text{LC} = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{155.109,00}{12.258,67} = 12,65$$

São Luís(MA), 31 de Dezembro de 2023

Pedro Marques Pinheiro
 CPF 405.853.283-15
 CRC – MA 6888

Jordson Diego Aragão Barros
 Sócio - Administrador
 CPF. 608.767.793-30



Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201625989
 Endereço.....: Rua Piqueteira, nº 61 - Centro - Mirandópolis do Norte
 Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
 Notas Explicativas - 2023
 Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0028

01 - ATIVO CIRCULANTE

01 - A Conta CAIXA, no valor de R\$ 155.109,00 (cento e cinquenta mil, cento e nove reais), refere-se a saldo de caixa.

02 - PASSIVO CIRCULANTE

01 - A Conta IMPOSTOS A PAGAR, no valor de R\$ 12.258,67 (doze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e sete centavos), refere-se a imposto de renda - lucro presumido, contribuição social - lucro presumido e parcelamento a pagar.

02 - A Conta PATRIMÔNIO LÍQUIDO, no valor de R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), refere-se ao capital da empresa registrado na JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO.

03 - A Conta LUCROS (PREJUÍZOS) ACUMULADOS, no valor de R\$ 7.149,67 (sete mil, cento e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos), refere-se a saldo acumulado, na apuração de receitas e despesas.


São Luís(MA), 31 de Dezembro de 2023

Pedro Marques Pinheiro
 CPF 405.853.283-15
 CRC - MA 6888

Jurleon Diego Aragão Barros
 Sócio - Administrador
 CPF. 608.767.793-30

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025969
Endereço.....: Rua Piquarreira, n° 61 – Centro – Miranda do Norte
Estado de Maranhão - Cep 65.495-000
LIVRO DIÁRIO N° 02 – 2023
Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0021



TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Livro Mercantil de 21 (vinte e uma) folhas, numeradas Automaticamente por Processamento de Dados de n° 01 (um) ao n° 21 (vinte e uma), que serviu de LIVRO DIÁRIO N° 02, Registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, em 28 de Fevereiro de 2019.

São Luís(MA), 31 de Dezembro 2023

Pedro Marques Pinheiro
CPF 405.853.283-15
CRC – MA 6888

Judson Diego Aragão Barros
Sócio - Administrador
CPF. 608.767.793-30



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JCF SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
40585328315	PEDRO MARQUES PINHEIRO
00876779330	JORDSON DIEGO ARAGAO BARROS

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 07:43 SOB Nº 2024050209.
PROTOCOLO: 240405206 DE 22/05/2024. NEN: 21261025889.
JCF SERVIÇOS LTDA

JUCENA

ISABELLA PALUMI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
São Luís, 22/05/2024
empresafacil.ba.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12407248110 em 23/05/2024, protocolo 240695208. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Nome Empresarial:	JCF SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201025989
CNPJ:	32819582000109
Município:	Miranda do Norte

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	2
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

40585328315	PEDRO MARQUES PINHEIRO	MA6888
60876779330	JORDSON DIEGO ARAGAO BARROS	

CERTIFICADO A AUTENTICAÇÃO EM 23/05/2024 07:43 SOB Nº 20240695208.
PROTOCOLADO: 240695208 EM 22/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12407248110. SERIE: 21201025989.
JCF SERVIÇOS LTDA

JUCENA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
em 23/05/2024
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: JCF SERVICOS LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023

CNPJ: 32.919.582/0001-09

Número de Ordem do Livro: 2

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
*** Ativo ***		R\$ 150.293,97	R\$ 155.090,97
Ativo Circulante		R\$ 150.293,97	R\$ 155.090,97
Disponibilidades		R\$ 150.293,97	R\$ 155.090,97
Numerários em Espécie		R\$ 150.293,97	R\$ 155.090,97
Caixa Geral		R\$ 150.293,97	R\$ 155.090,97
Caixa		R\$ 150.293,97	R\$ 155.090,97
*** Passivo ***		R\$ 150.293,97	R\$ 155.090,97
Passivo Circulante		R\$ 189,60	R\$ 12.258,67
Obrigações de Curto Prazo		R\$ 189,60	R\$ 12.258,67
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais		R\$ 189,60	R\$ 12.258,67
Obrigações Fiscais		R\$ 189,60	R\$ 12.258,67
PIS a Recolher		R\$ 12,00	R\$ (0,00)
COFINS a Recolher		R\$ 60,00	R\$ (0,00)
IRPJ a Recolher		R\$ 117,60	R\$ 1.484,97
(-) CSLL a Recolher		R\$ (0,00)	R\$ 334,11
(-) Parcelamento a pagar		R\$ (0,00)	R\$ 10.439,59
Patrimônio Líquido		R\$ 150.104,37	R\$ 142.832,30
Capital Realizado		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Social		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Social de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País		R\$ 150.000,00	R\$ 150.000,00
Outras Contas		R\$ 104,37	R\$ (7.167,70)
Outras Contas		R\$ 104,37	R\$ (7.167,70)
Lucros Acumulados		R\$ 104,40	R\$ (0,00)
Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembleia		R\$ 104,40	R\$ (0,00)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,03)	R\$ (7.167,70)
(-) (-) Prejuízos Acumulados		R\$ (0,03)	R\$ (0,03)
(-) Prejuízo do Exercício		R\$ (0,00)	R\$ (7.167,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.35.9D.69.F0.D5.0D.C9.51.E2.9E.FC.DF.C5.BC.15.77.8E.A0.22-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador

Página 1 de 1

CC 674

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 10.2.0

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	32.919.582/0001-09	
NOME EMPRESARIAL JCF SERVICOS LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário (Completo - sem escrituração Auxiliar)	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2023 a 31/12/2023
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 2
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 25.35.9D.69.F0.D5.0D.C9.51.E2.9E.FC.DF.C5.BC.15.77.8E.A0.22	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM AS ASSINATURAS DIGITAIS SIGMANTES:

QUALIFICAÇÃO DO ASSINANTE	CNPJ	NOME	CPF	PERÍODO	ASSINATURA DIGITAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	32919582000109	JCF SERVICOS LTDA 32919582000109	838142626274838578 9	22/02/2024 a 21/02/2025	Sim
Contador	40585328315	PEDRO MARQUES PINHEIRO 40585328315	763463322005229049 3	26/06/2024 a 26/06/2025	Não
Contador/Contabilista Responsável Pelo Termo de Verificação para Fins de Substituição da ECD	40585328315	PEDRO MARQUES PINHEIRO 40585328315	763463322005229049 3	26/06/2024 a 26/06/2025	-

NÚMERO DO RECIBO:

25.35.9D.69.F0.D5.0D.C9.51.E2.9E.FC.
DF.C5.BC.15.77.8E.A0.22-4


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/07/2024 às 15:34:49

C7.6B.30.05.41.A9.62.24
BB.C7.78.F1.77.F9.C8.F0

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO




Entidade: JCF SERVICOS LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 32.919.582/0001-09
 Número de Ordem do Livro: 2
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Renda	Saldo Anterior	Saldo Atual
Receita Bruta Operacional	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 180.379,00
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 180.379,00
Vendas de Produtos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vendas de Serviços	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 180.379,00
(-) Deduções da Receita	R\$ (172,00)	R\$ (172,00)	R\$ (15.604,34)
(-) Impostos Faturados	R\$ (172,00)	R\$ (172,00)	R\$ (15.604,34)
(-) ISS	R\$ (100,00)	R\$ (100,00)	R\$ (9.019,85)
(-) COFINS	R\$ (60,00)	R\$ (60,00)	R\$ (5.411,91)
(-) PIS	R\$ (12,00)	R\$ (12,00)	R\$ (1.172,58)
(-) Outras Deduções	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (147.685,13)
(-) Custo dos Serviços Prestados	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (147.685,13)
(-) Despesas Operacionais	R\$ (1.723,63)	R\$ (1.723,63)	R\$ (24.361,60)
(-) Despesas Administrativas	R\$ (1.606,03)	R\$ (1.606,03)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Tributárias	R\$ (117,60)	R\$ (117,60)	R\$ (23.879,08)
(-) Resultado Financeiro	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (482,52)
(-) Despesas Financeiras	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (482,52)
Outras Receitas e Outras Despesas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Participações e Contribuições	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Participações de Empregados	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Outras Participações	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) Resultado Líquido do Exercício	R\$ 104,37	R\$ 104,37	R\$ (7.272,07)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 25.35.9D.69.F0.D5.0D.C9.51.E2.9E.FC.DF.C5.BC.15.77.8E.A0.22-4, nos termos do Decreto nº 9.555/2018.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 10.2.0 do Visualizador



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
32.919.582/0001-09
SCP

NOME EMPRESARIAL
JCF SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

PERÍODO DA APURAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023

SITUAÇÃO
Normal

IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)

31.2D.CE.9D.E2.AB.EE.0F.F3.DA.63.E4.86.59.AE.81.55.2C.C2.F4

RETIFICADAS (HASH)

ESTELIADO POR HOMENAGEM DOS AGENTES CONSERVADOR DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO AGENTE	CNPJ	NOME	CPF	VALIDADE
Contador/Contabilista	40585328315	PEDRO MARQUES PINHEIRO 40585328315	7634833220052290493	26/06/2024 a 26/06/2025
Director	60876779330	JORDSON DIEGO ARAGAO BARRQS 60876779330	8718982055012180243	22/02/2024 a 21/02/2025


NÚMERO DO RECIBO:

31.2D.CE.9D.E2.AB.EE.0F.F3.DA.63.E
4.86.59.AE.81.55.2C.C2.F4-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/07/2024 às 15:49:55

01.82.51.ED.AC.18.BA.D1
66.02.8E.BC.68.D1.9A.96



RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

Imposto de Renda de Pessoa Jurídica - ECF

Original

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

CNPJ
32.919.582/0001-09
SCP
NOME EMPRESARIAL
JCF SERVICOS LTDA

IDENTIFICAÇÃO DA RECEITA FISCAL

PERÍODO DA APURAÇÃO	SITUAÇÃO
01/01/2023 a 31/12/2023	Normal
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
31.2D.CE.9D.E2.AB.EE.0F.F3.DA.63.E4.86.59.AE.81.55.2C.C2.F4	
RETIFICADAS (HASH)	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO POR SEUS RESPONSÁVEIS CATEGÓRICOS EM 01/07/2024

QUALIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL	CPF/CNPJ	NOME	Nº ASSINATURA DIGITAL	VALIDADE
Contador/Contabilista	40585328315	PEDRO MARQUES PINHEIRO:40585328315	7634633220052260493	26/06/2024 a 26/06/2025
Diretor	80876779390	JORDSON DIEGO ARAGAO BARROS:80876779390	8718882055012180243	22/02/2024 a 21/02/2025

NÚMERO DO RECIBO:

31.2D.CE.9D.E2.AB.EE.0F.F3.DA.63.E
4.86.59.AE.81.55.2C.C2.F4-9

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 01/07/2024 às 15:49:55

01.82.51.ED.AC.18.BA.D1
66.02.8E.BC.68.D1.9A.96

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
Endereço.....: Rua Pícarreira, nº 61 – Centro – Miranda do Norte
Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
LIVRO DIÁRIO Nº 03 – 2024
Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha.....: 0001

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente Livro Mercantil de 20 (vinte) folhas, numeradas Automaticamente por Processamento de Dados de nº 01 (um) ao nº 20 (vinte), que servirá de LIVRO DIÁRIO Nº 03, Registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – JUCEMA, em 28 de Fevereiro de 2019.

São Luís(MA), 01 de Janeiro 2024

Pedro Marques Pinheiro
CPF 405.853.283-15
CRC – MA.6888

Jordson Diego Aragão Barros
Sócio - Administrador
CPF. 608.767.793-30

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA

Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989

Endereço.....: Rua Piçarra, nº 61 – Centro – Miranda do Norte


Estado do Maranhão - Cep 65.495-080

LIVRO DIÁRIO Nº 03 – 2024

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha.....: 0002

31/01/2024 – Caixa		
Serviços	Rec.Vendas de Serviços n/mês	16.092,88
31/01/2024 – Serviços contábeis		
Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
31/01/2024 – Pro-labore		
Caixa	Pg.Pro-labore d/mês	4.236,00
31/01/2024 – Contrib.Social		
Caixa	Pg.Contrib.Social 12/2023	334,11
31/01/2024 – I.R.P jurídica		
Caixa	Pg.IRPJ 12/2023	1.484,97
	Total do Mês.	22.747,96



Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
Endereço.....: Rua Piçarra, nº 61 - Centro - Miranda do Norte
Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
LIVRO DIÁRIO Nº 03 - 2024
Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha.....: 0003

28/02/2024 - Serviços contábeis Caixa	Pg. serviços contábeis n/mês	600,00
28/02/2024 - Pro-labore Caixa	Pg. Pro-labore d/mês	4.236,00
28/01/2024 - Simples Nacional Caixa	Pg. Simples Nacional 01/2024	965,58
	Total do Mês.	5.801,58

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
Endereço.....: Rua Piçarra, n° 61 – Centro – Miranda do Norte
Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
LIVRO DIÁRIO N° 03 – 2024
Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha.....: 0004

31/03/2024	Caixa		
	Serviços	Rec. Vendas de Serviços m/mês	10.000,00
31/03/2024 - Serviços contábeis			
	Caixa	Pg. serviços contábeis m/mês	600,00
31/03/2024 - Pro-labore			
	Caixa	Pg. Pro-labore d/mês	4.236,00
		Total do Mês.	14.836,00



Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA

Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989

Endereço.....: Rua Piçarra, nº 61 – Centro – Miranda do Norte


Estado do Maranhão - Cep 65.495-000

LIVRO DIÁRIO Nº 03 – 2024

Período 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha.....: 0005

30/04/2024 – Caixa		
Serviços	Rec.Vendas de Serviços n/mês	13.531,27
30/04/2024 – Serviços contábeis		
Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
30/04/2024 – Pro-labore		
Caixa	Pg.Pro-labore d/mês	4.236,00
30/04/2024 – Simples Nacional		
Caixa	Pg.Simples Nacional 03/2024	600,00
	Total do Mês.	18.967,27



Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA

Cnpj.....: 32.919.582/0001-69 NIRE 21201025989

Endereço.....: Rua Piçarreira, nº 61 – Centro – Miranda do Norte

Estado do Maranhão - Cep 65.495-006

LIVRO DIÁRIO Nº 03 – 2024

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha.....: 0006

31/05/2024 – Caixa		
Serviços	Rec. Vendas de Serviços n/mês	25.234,95
31/05/2024 – Serviços contábeis		
Caixa	Pg. serviços contábeis n/mês	600,00
31/05/2024 – Pro-labore		
Caixa	Pg. Pro-labore d/mês	4.236,00
31/05/2024 – Simples Nacional		
Caixa	Pg. Simples Nacional 04/2024	811,88
	Total do Mês.	30.882,83

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA

Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989

Endereço.....: Rua Picarreira, nº 61 – Centro – Miranda do Norte


Estado do Maranhão - Cep 65.495-000

LIVRO DIÁRIO N° 03 – 2024

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha.....: 0007

30/06/2024 – Caixa		
Serviços	Rec. Vendas de Serviços n/mês	25.033,49
30/06/2024 – Serviços contábeis		
Caixa	Pg. serviços contábeis n/mês	600,00
30/06/2024 – Pro-labore		
Caixa	Pg. Pro-labore d/mês	4.236,00
30/06/2024 – Simples Nacional		
Caixa	Pg. Simples Nacional 05/2024	1.514,09
	Total do Mês.	31.383,58



Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
 Endereço.....: Rua Piçarreira, nº 61 – Centro – Miranda do Norte
 Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
 LIVRO DIÁRIO N° 03 – 2024
 Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha.....: 0008

31/07/2024 – Caixa		
Serviços	Rec.Vendas de Serviços n/mês	22.584,10
31/07/2024 – Serviços contábeis		
Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
31/07/2024 – Pro-labore		
Caixa	Pg.Pro-labore d/mês	4.236,00
31/07/2024 – Simples Nacional		
Caixa	Pg.Simples Nacional 06/2024	1.126,51
	Total do Mês.	28.546,61



Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA

Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989

Endereço.....: Rua Piçarreira, nº 61 – Centro – Miranda do Norte

Estado do Maranhão - Cep 65.495-000


LIVRO DIÁRIO Nº 03 – 2024

Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha.....: 0009

31/08/2024 – Caixa		
Serviços	Rec.Vendas de Serviços n/mês	20.210,40
31/08/2024 – Serviços contábeis		
Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
31/08/2024 – Pro-labore		
Caixa	Pg.Pro-labore d/mês	4.236,00
31/08/2024 – Simples Nacional		
Caixa	Pg.Simples Nacional 07/2024	1.016,29
	Total do Mês.	26.062,69

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21261625989
 Endereço.....: Rua Picaireira, n° 61 – Centro – Miranda do Norte
 Estado de Maranhão - Cep 65.495-880
 LIVRO DIÁRIO N° 03 – 2024
 Período 01/01/2024 a 31/12/2024



Folha.....: 0010

30/09/2024 - Caixa		
Serviços	Rec.Vendas de Serviços n/mês	21.330,00
30/09/2024 - Custos dos Serviços		
Caixa	Pg.Compra de Materiais n/mês	467,40
30/09/2024 - Serviços contábeis		
Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
30/09/2024 - Pro-labore		
Caixa	Pg.Pro-labore d/mês	4.236,00
30/09/2024 - Simples Nacional		
Caixa	Pg.Simples Nacional 08/2024	909,46
	Total do Mês.	27.542,86

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
 Endereço.....: Rua Piçarra, n° 61 – Centro – Miranda do Norte
 Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
 LIVRO DIÁRIO N° 03 – 2024
 Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha.....: 0011

31/10/2024 – Serviços contábeis Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
31/10/2024 – Pro-labore Caixa	Pg Pro-labore d/mês	4.236,00
31/10/2024 – Simples Nacional Caixa	Pg.Simples Nacional 09/2024	959,85
	Total do Mês.	5.795,85

Folha.....: 0012

30/11/2024 - Caixa	Rec.Vendas de Serviços n/mês	11.281,56
Serviços		
30/11/2024 - Custos dos Serviços	Pg.Compra de Materiais n/mês	14.020,00
Caixa		
30/11/2024 - Serviços contábeis	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
Caixa		
30/11/2024 - Pro-labore	Pg.Pro-labore d/mês	4.236,00
Caixa		
	Total do Mês.	30.137,56

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201825989
Endereço.....: Rua Piçarroira, nº 61 – Centro – Miranda do Norte
Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
LIVRO DIÁRIO Nº 03 – 2024
Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha.....: 0013

31/12/2024 – Caixa Serviços	Rec.Vendas de Serviços n/mês	116.767,02
31/12/2024 – Custos dos Serviços Caixa	Pg.Compra de Materiais n/mês	6.890,00
31/12/2024 – Serviços contábeis Caixa	Pg.serviços contábeis n/mês	600,00
31/12/2024 – Pro-labore Caixa	Pg.Pro-labore d/mês	4.236,00
31/12/2024 – Simples Nacional Caixa	Pg.Simples Nacional 11/2024	507,67
31/12/2024 – Imposto inc.s/serviços Simples Nacional	Vr.Simples Nacional n/mês	3.558,33
31/12/2024 – Serviços Resultado líquido do exercício	Vr.que se encerra p/balanco	282.065,67
31/12/2024 – Resultado líquido do exercício Simples nacional	Vr.que se encerra p/balanco	11.969,66
31/12/2024 – Resultado líquido do exercício Custo dos serviços	Vr.que se encerra p/balanco	21.377,40
31/12/2024 – Resultado líquido do exercício Pro-labore	Vr.que se encerra p/balanco	50.832,00
31/12/2024 – Resultado líquido do exercício Serviços contábeis	Vr.que se encerra p/balanco	7.200,00
31/12/2024 – Resultado líquido do exercício Lucros(prejuízos) acumulado	Vr.lucro do exercício	190.686,61
	Total do Mês.	696.690,26

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201023989
 Endereço.....: Rua Picareira, nº 61 – Centro – Miranda do Norte
 Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
 Balanço Patrimonial – 2024
 Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha.....: 0014

Núm.-d	Class	Nome da Conta	Saldos	X	X	X	X	X	X
ATIVO									
CIRCULANTE									
DISPONÍVEL									
		Caixa							687.095,27
TOTAL DO ATIVO									
								R\$	687.095,27

São Luís – MA, 31 de Dezembro de 2024

Pedro Marques Pinheiro
 CPF 405.853.283-15
 CRC – MA 6888

Jordson Diego Aragão Barros
 Sócio - Administrador
 CPF. 608.767.793-30



Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
 Endereço.....: Rua Piçarra, nº 61 – Centro – Miranda do Norte
 Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
 Balanço Patrimonial – 2024
 Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha.....: 0015

Núm.-d	Class.	Nome da Conta	Saldos.....L.....L.....L.....L.....X
PASSIVO			
CIRCULANTE			
IMPOSTOS A PAGAR			3.558,33
		Simplex Nacional	3.558,33
PATRIMONIO LÍQUIDO			
CAPITAL			
		Integralizado	500.000,00
LUCROS ACUMULADOS			
		Lucros(Prejuízos) Acumulados	183.536,94
TOTAL DO PASSIVO			R\$ 687.095,27

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2024

Pedro Marques Pinheiro
 CPF 405.853.283-15
 CRC – MA 6888

Jordson Diego Aragão Barros
 Sócio - Administrador
 CPF. 608.767.793-30

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201825989
 Endereço.....: Rua Pícarreira, nº 61 – Centre – Miranda do Norte
 Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
 Demonstração de Resultado do Exercício – 2024
 Período 01/01/2024 a 31/12/2024


Folha.....: 0016

Numr-d	Class.	Nome da Conta	Saldo
01	–	RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	<u>282.065,67</u>
	-	Serviços	282.065,67
02	–	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	<u>11.969,66</u>
	-	Simplex Nacional	11.969,66
03	–	LUCRO LÍQUIDO(1-2)	<u>270.096,01</u>
04	–	CUSTO DOS SERVIÇOS	<u>21.377,40</u>
	-	Serviços	21.377,40
05	–	LUCRO BRUTO (3- 4)	<u>248.718,61</u>
06	–	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	<u>58.032,00</u>
	-	Pro-labore	50.832,00
	-	Serviços contábeis	7.200,00
07	–	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO(5-6)	<u>190.686,61</u>

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2024

Pedro Marques Pinheiro
 CPF 405.853.283-15
 CRC - MA 6888

Jordson Diego Aragão Barros
 Sócio - Administrador
 CPF. 608.767.793-30



Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
 Endereço.....: Rua Piçarrreira, nº 61 – Centro – Miranda do Norte
 Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
 Demonstração de Lucros(Prejuízos)Acumulados – 2024
 Período 01/01/2024 a 31/12/2024


Folha.....: 0017

Núm.-d	Class.	Nome da Conta	Saldo.....X.....L.....X.....L.....X.....X
01		SALDO NO INICIO DO EXERCICIO	(7.149,67)
02		LUCRO DO EXERCICIO	190.686,61
03		SALDO NO FINAL DO EXERCICIO (1 + 2)	183.536,94

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2024

Pedro Marques Pinheiro
 CPF 405.853.283-15
 CRC – MA 6888

Jordson Diego Aragão Barros
 Sócio - Administrador
 CPF. 608.767.793-30



Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
 Endereço.....: Rua Piçarroira, n° 61 – Centro – Miranda do Norte
 Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
 Demonstração de Cálculos dos Índices – 2024
 Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha.....: 0018

Numr-d	Class.	Nome da Conta	Saldos	X	X	X	X	X	X
--------	--------	---------------	--------	---	---	---	---	---	---

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

$$LG = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE} + \text{REALIZAÇÃO A LONGO PRAZO}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{687.095,27}{3.558,33} = 193,09$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

$$SG = \frac{\text{ATIVO TOTAL}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE} + \text{EXIGÍVEL A LONGO PRAZO}} = \frac{687.095,27}{3.558,33} = 193,09$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

$$LC = \frac{\text{ATIVO CIRCULANTE}}{\text{PASSIVO CIRCULANTE}} = \frac{687.095,27}{3.558,33} = 193,09$$

São Luís(MA), 31 de Dezembro de 2024

 Pedro Marques Pinheiro
 CPF 405.853.283-15
 CRC - MA 6888

 Jordon Diego Aragão Barros
 Sócio - Administrador
 CPF. 608.767.793-30



Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
 Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
 Endereço.....: Rua Piçarra, nº 61 – Centro – Miranda do Norte
 Estado do Maranhão - Cep 65.495-800
 Notas Explicativas – 2024
 Período 01/01/2024 a 31/12/2024

Folha.....: 0019

Núm.-d	Class.	Nome da Conta	Saldo	X	I	I	I	I	X
--------	--------	---------------	-------	---	---	---	---	---	---

01 – ATIVO CIRCULANTE

01 – A Conta **CAIXA**, no valor de R\$ 687.095,27 (seiscentos e oitenta e sete mil, noventa e cinco reais e vinte e sete centavos), refere-se a saldo de caixa.

02 – PASSIVO CIRCULANTE

01 – A Conta **IMPOSTOS A PAGAR**, no valor de R\$ 3.558,33 (três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos), refere-se a simples nacional a pagar.

02 – A Conta **PATRIMONIO LIQUIDO**, no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), refere-se ao capital da empresa registrado na **JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO**.


03 – A Conta **LUCROS(PREJUÍZOS) ACUMULADOS**, no valor de R\$ 183.536,94 (cento e oitenta e três mil, quinhentos e trinta e seis reais e noventa e quatro centavos), refere-se a saldo acumulado, na apuração de receitas e despesas.

São Luís(MA), 31 de Dezembro de 2024

Pedro Marques Pinheiro
 CPF 405.853.283-15
 CRC - MA 6888

Jordson Diego Aragão Barros
 Sócio - Administrador
 CPF. 608.767.793-30

Empresa.....: J C F SERVIÇOS LTDA
Cnpj.....: 32.919.582/0001-09 NIRE 21201025989
Endereço.....: Rua Picareira, nº 61 – Centro – Miranda do Norte
Estado do Maranhão - Cep 65.495-000
LIVRO DIÁRIO Nº 03 – 2024
Período 01/01/2024 a 31/12/2024



Folha.....: 0020


TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente Livro Mercantil de 20 (vinte) folhas, numeradas Automaticamente por Processamento de Dados de nº 01 (um) ao nº 20 (vinte), que serviu de **LIVRO DIÁRIO Nº 03**, Registrado na Junta Comercial do Estado do Maranhão – **JUCEMA**, em 28 de Fevereiro de 2019.

São Luís(MA), 31 de Dezembro 2024

Pedro Marques Pinheiro
CPF 405.853.283-15
CRC - MA 6888

Jordson Diego Aragão Barros
Sócio - Administrador
CPF. 608.767.793-30



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa JOF SERVIÇOS LTDA consta assinado digitalmente por:

CPF/CNPJ	Nome
60876779330	JORDSON DIEGO ARAGAO BARROS
40585328315	PEDRO MARQUES PINHEIRO

CERTIFICADO E AUTENTICAÇÃO EM 16/07/2025 16:14 SOB Nº 30250817810.
PROTOCOLO: 280817810 DE 16/06/2025. NIRE: 21201028989.
JOF SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
RÃO LUIS, 16/07/2025
empresafacil.ma.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ALYNE LOPES REIS, sob a autenticidade nº 12511470224 em 16/07/2025, protocolo 250817810. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Nome Empresarial:	JCF SERVIÇOS LTDA
Número de Registro:	21201025989
CNPJ:	32919582000109
Município:	Miranda do Norte

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número da Ordem:	3
Período de Escrituração:	01/01/2024 - 31/12/2024

40585328315	PEDRO MARQUES PINHEIRO	MA6888
60876779330	JORDSON DIEGO ARAGAO BARROS	

CERTIFIQUEI A AUTENTICAÇÃO EM 16/07/2025 ÀS 16:14 HORAS Nº 20250817810.
PROTOCOLADO: 250817810 EM 30/06/2025. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12511470224. NIRE: 21201025989.
JCF SERVIÇOS LTDA

JUCEMA

ALYNE LOPES REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 16/07/2025
empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeita à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1956

CREA-MA

Nº 932473/2025
 Emissão: 02/07/2025
 Validade: 31/03/2026
 Chave: ZZ88c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 66 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA
 Registro: 1101264005
 CPF: ***171.652**

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
 Data de registro: 28/06/1996

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
 Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/09/73, DO CONFEA.

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(s) autor(es) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2025 (4A)

Atores de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: WOLF EMPREENDIMENTOS LTDA
 Registro: 000547980
 CNPJ: 47.341.395/0001-50
 Data Início: 10/11/2023
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 17/10/2027
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: SUPERAVIT EMPREENDIMENTOS LTDA
 Registro: 0005531100
 CNPJ: 48.623.239/0001-44
 Data Início: 07/02/2025
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: 20/01/2029
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Empresa: LIDER ENGENHARIA LTDA - EPP
 Registro: 0000012144
 CNPJ: 02.486.210/0001-03
 Data Início: 06/06/2014
 Data Fim: Indefinido
 Data Fim de Contrato: Indefinido
 Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5.194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Página 1/3
Nº 941454/2025
Emissão: 03/12/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 2403b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que até a presente data, a referida pessoa jurídica e seu(s) responsável(is) técnico(s) estão quitos com suas anuidades e demais obrigações junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Maranhão - CREA-MA, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscreita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(is) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: JGF SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 32.919.582/0001-09

Registro: 0005440235

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 1.000.000,00

Data do Capital: 14/11/2025

Faixa: 4

Objetivo Social: 0161-0-01-SERVIÇO DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLA; 0810-0-06-EXTRAÇÃO DE AREIA, GASCALHO OU PEDREGULHO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO; 1413-4-01-CONFECÇÃO DE ROUPAS PROFISSIONAIS, EXCETO SOB MEDIDAS(FARDAMENTO); 1622-0-01-FABRICAÇÃO DE CASAS DE MADEIRA PRÉ-FABRICADAS; 1622-0-02-FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E DE PEÇAS DE MADEIRA PARA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS E COMERCIAIS; 2303-0-01-FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO, EM SÉRIE E SOB ENCOMENDA; 2303-0-04-FABRICAÇÃO DE CASAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO; 2303-0-05-PRÉPARAÇÃO DE MASSA DE CONCRETO E ARGAMASSA PARA CONSTRUÇÃO; 2301-5-01-BRITAMENTO DE PEDRAS, EXCETO ASSOCIADO A EXTRAÇÃO; 2511-0-00-FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 2599-3-01-SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ARMAÇÕES METÁLICAS PARA CONSTRUÇÃO; 3314-7-07-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO E VENTILAÇÃO PARA USO INDUSTRIAL E COMERCIAL; 3314-7-17-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÃO, EXCETO TRATORES; 3600-0-02-DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POR CAMINHÕES; 3701-1-00-GESTÃO DE REDES DE ESGOTO; 3702-0-00-ATIVIDADES RELACIONADAS A ESGOTO, EXCETO GESTÃO DE REDES/ESVAZIAMENTO E LIMPEZA DE TANQUES, FOSSAS SÉPTICAS, SUMIDUROS, POÇOS E CAIXAS DE ESGOTO, GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E TUBULAÇÕES; 3811-4-00-COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3812-2-00-COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 3821-1-00-TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS; 3822-0-00-TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS PERIGOSOS; 4120-4-00-CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; 4211-1-01-CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; 4211-1-02-PINTURA PARA SINALIZAÇÃO EM PISTAS RODOVIÁRIAS E AEROPORTOS; 4213-0-00-OBRAS DE URBANIZAÇÃO, RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS; 4221-9-03-MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; 4221-9-05-MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; 4222-7-01-CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÃO CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4222-7-02-OBRAS DE IRRIGAÇÃO; 4223-5-00-CONSTRUÇÃO DE REDES DE TRANSPORTES POR DUTOS, EXCETO PARA ÁGUA E ESGOTO; 4291-0-00-OBRAS PORTUÁRIAS, MARÍTIMA E FLUVIAIS; 4292-0-01-MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS; 4299-5-01-CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS; 4311-8-01-DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS; 4311-8-02-PRÉPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO; 4312-0-00-PERFURAÇÃO E SONDAGENS; - 4313-4-00-OBRAS DE TERRAPLENAGEM; 4321-5-00-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; 4322-0-01-INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; 4322-3-02-INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO; 4322-3-03-INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA A INCÊNDIO; 4329-1-04-MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; 4329-1-05-TRATAMENTO TÉRMICOS, ACÚSTICOS OU DE VIBRAÇÃO; 4330-4-01-IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL; 4330-4-02-INSTALAÇÃO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISÓRIAS E ARMÁRIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL; 4330-4-03-OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE; 4330-4-04-SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIO EM GERAL; 4330-4-05-APLICAÇÃO DE REVESTIMENTOS E DE RESINAS EM INTERIORES E EXTERIORES; 4330-4-09-OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO; 4391-6-00-OBRAS DE FUNDAÇÕES; 4399-1-01-ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS; 4399-1-02-MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES E OUTRAS ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS; 4399-1-03-OBRAS DE ALVENARIA; 4399-1-06-PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA; 4520-0-05-SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4530-7-03-COMÉRCIO A VAREJO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS NOVOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES; 4712-1-00-COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL, COM PREDOMINÂNCIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS- MINIMERCADOS, MERCERIAS E ARMAZENS; 4723-7-00-COMÉRCIO VAREJISTA DE BEBIDAS; 4744-0-99-COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; 4751-2-01-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (COMPUTADORES E PERIFÉRICOS); 4752-1-00-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA E COMUNICAÇÃO; 4753-9-00-COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO(FOGÕES, GELADEIRAS, BATEDORES, MÁQUINAS DE LAVAR, CÂMERAS FILMADORAS, RÁDIOS, TELEVISORES, ETC); 4781-0-03-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA; 4783-0-02-COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ESPORTIVOS; 4789-0-05-COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITÁRIOS; 5250-0-04-ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE CARGA; 5611-2-03-LANCHONETE, CASAS DE CHÁ, DE SUCOS E SIMILARES(SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA CONSUMO NO LOCAL, COM VENDA OU NÃO DE BEBIDAS, EM ESTABELECIMENTOS QUE NÃO OFERECEM SERVIÇO COMPLETO, TALS FAST-FOOD, PASTELARIAS, CASAS DE CHÁ, CASAS DE SUCO E SIMILARES, SORVETERIAS, COM CONSUMO NO LOCAL, DE FABRICAÇÃO PRÓPRIA OU NÃO); 5626-1-02-SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO PARA EVENTOS E RECEPÇÕES-SUFE; 5626-1-04-FORNECIMENTOS DE ALIMENTOS PREPARADOS PREPONDERANTEMENTE PARA CONSUMO DOMICILIAR(REFEIÇÕES OU PRATOS COZIDOS, INCLUSIVE CONGELADOS); 8204-0-00-CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; 8209-1-00-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROGRAMAS DE COMPUTADOR); 7020-4-00-ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA; 7111-1-00-SERVIÇOS DE ARQUITETURA; 7112-0-00-SERVIÇOS DE ENGENHARIA; 7119-7-01-SERVIÇOS DE CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA E GEODÉSIA; 7119-7-02-ATIVIDADES DE ESTUDOS GEOLÓGICOS; 7119-7-03-SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA; 7119-7-04-SERVIÇOS DE PERÍCIA TÉCNICA RELACIONADOS A SEGURANÇA DO TRABALHO; 7119-7-09-ATIVIDADES TÉCNICAS RELACIONADAS A ENGENHARIA E ARQUITETURA NÃO ESPECIFICADA ANTERIORMENTE; 7420-0-02-ATIVIDADES DE PRODUÇÃO DE FOTOGRAFIAS AÉREAS E SUBMARINAS; 7490-1-04-ATIVIDADES DE INTERMEDIÇÃO E AGENCIAMENTO DE SERVIÇOS E NEGÓCIOS EM GERAL, EXCETO IMOBILIÁRIOS; 7732-2-01-ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO AGRICULTURA; 7732-2-02-ALUGUEL DE ANDAIMES; 7739-0-00-ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E NI ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOS. 8111-7-00-SERVIÇOS COMBINADOS PARA APOIO À EDI CONDOMÍNIOS PREDIAIS(ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE PESSOAL DE APOIO PARA PRESTAR SERVIÇOS EM





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1956

CREA-MA

Nº 941454/2025

Emissão: 09/12/2025

Validade: 31/03/2026

Chave: z403b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

PREDIAS DE CLIENTES, DESENVOLVENDO UMA COMBINAÇÃO DE SERVIÇOS, COMO A LIMPEZA GERAL DO INTERIOR DE PRÉDIOS, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ETC); 8121-4-00-LIMPEZA EM PRÉDIOS E EM DOMÍLIOS; 8122-2-00-IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS/DETETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E SIMILARES); 8129-000-ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE; 8130-3-00-ATIVIDADES PAISAGÍSTICAS; 8211-3-00-SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; 8230-0-01-SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS; 8599-6/04-TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; 9319-1-01-PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS; 9700-5-00-SERVIÇOS DOMÉSTICOS

Restrições Relativas ao Objeto Social: EMPRESA HABILITADA PARA ATUAR SOMENTE NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, AMBIENTAL, AGRÔNOMICA E GEOLOGIA, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DE SEUS RESPONSÁVEIS TÉCNICOS.

Endereço Matriz: RUA DA PIÇARREIRA, 01, CENTRO, MIRANDA DO NORTE, MA, 65495000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Empresa

Data Inicial: 04/08/2021

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 00005448300DMA

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anulada Pago

Ano: 2025 (B/R)

Autor da Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: BENTO DE ALMEIDA RAMOS NETO

Registro: 0711128678

CPF: ***.781.883.-**

Data Início: 26/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

GEOLOGO

Atribuição: 10102, LEI 4076/62 ART 06

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: CARLOS FELIPE MONTEIRO DOS SANTOS

Registro: 1120005877

CPF: ***.819.143.-**

Data Início: 16/06/2023

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 07 DA RESOLUÇÃO 218/1973, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: JORDSON DIEGO ARAÚJO BARROS

Registro: 1117373860

CPF: ***.757.793.-**

Data Início: 11/10/2024

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Atribuição: RESOLUÇÃO CONFEA Nº.447, DE 2000

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: MARCELO AZEVEDO BARBOSA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Página 3/3

Nº 941454/2025
Emissão: 03/12/2025
Validade: 31/03/2026
Chave: 2403b

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Registro: 1106910389

CPF: ***.794.403-**

Data Início: 20/02/2025

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO AGRÔNOMO

Atribuição: ART. 5 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/1973, DO CONFEA.

ENGENHEIRO AMBIENTAL

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA

Registro: 1101284005

CPF: ***.171.652-**

Data Início: 04/08/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ART. 7 DA RESOLUÇÃO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Sócios

Sócio: JORDSON DIEGO ARAGÃO BARROS

CPF: ***.787.783-**

Função: ENGENHEIRO AMBIENTAL

Sócio: CARLOS FELIPE M. DOS SANTOS

CPF: ***.819.143-**

Função: EMPRESÁRIO

Sócio: FELIPE AUGUSTO CARNEIRO ARAÚJO

CPF: ***.340.630-**

Função: EMPRESÁRIO



CCL 684

Folha 21/28

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão,
vinculado ao Protocolo nº 2652478/2021, emitido em
03/08/2021.
Documento do Protocolo 346 (Vinculado ao passo 1), anexado
por Jourdies em 03/08/2021



Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº NA20210440825

Página 1/1



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico		
RABUNDO BARBOSA DE SOUSA		
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL		RNE: 1191394035 Registro: 1191394035MA
2. Contratante		
Contratante: JCF SERVIÇOS LTDA		CNPJ: 32.819.582/0001-08
RUA PIÇARRERA		Nº: 81
Complemento:	Bairro: SEDE	
Cidade: MIRANDA DO NORTE	UF: MA	CEP: 65463000
País: Brasil		
Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado		
Ação Institucional: Outros		
3. Vínculo Contratual		
Unidade administrativa: JCF SEDE		
RUA PIÇARRERA		Nº: 81
Complemento:	Bairro: SEDE	
Cidade: MIRANDA DO NORTE	UF: MA	CEP: 65463000
Data de início: 30/07/2021	Previdido de término: Não especificado	
Tipo de vínculo: PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Identificação do cargo/função: Assistente de engenharia		
4. Atividade Técnica		
1000 - OUTRA	Quantidade	Unidade
43 - DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > 43087 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	2,00	h/d
A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART		
5. Observações		
ART DE CARGO OU FUNÇÃO DA EMPRESA: JCF SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 32.819.582/0001-08 COM SEDE NA RUA PIÇARRERA, Nº 81 - NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MIRANDA DO NORTE - MA.		
6. Declarações		
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.		
7. Entidade de Classe		
SENGE - SIND. DOS ENGENHEIROS DO MA		
8. Assinaturas		
Declaro a veracidade das informações acima		RABUNDO BARBOSA DE SOUSA - CNE: 1191394035
Local	Data	
São José	03 de Agosto de 2021	
		JCF SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 32.819.582/0001-08
9. Informações		
* A ART é válida somente quando emitida, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.		
10. Valor		
Valor de ART: R\$ 88,78	Registrada em: 02/08/2021	Valor pago: R\$ 88,78
Número Número: 830833571		

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado ao Protocolo nº 2832476/2021, emitido em 03/08/2021. Documento do Protocolo 4/6 (Vinculado ao passo 1), anexado por laudos em 03/08/2021




A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <http://cria-ma.org.br> ou <http://cria-ma.org.br/art> com o código de verificação impresso em: 02/08/2021 às 09:20:48 (página 1 de 1) 177.31.21.297

cria-ma.org.br
Tel: (98) 2108-6300

atencao@cria-ma.org.br
Fax: (98) 2108-6300





J. C. F. Serviços LTDA
CNPJ nº 32.919.582/0001-09
I.E. 125824038 I.M 210980

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL E CONDIÇÕES

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS - MA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2026.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 05720/2025.

A JCF Serviços LTDA, CNPJ nº 32.919.582/0001-09, sediada na Rua da Piçarreira nº 61, Centro, Miranda do Norte – MA, por intermédio do seu responsável técnico o sr. RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA, Engenheiro Civil, Registro CREA/MA nº 1101284005, DECLARA que conhece o local e condições para execução do objeto, e que não serão apresentadas reclamações decorrentes de condições desfavoráveis ou ocorrências que poderiam ter sido previstas pelo licitante.

Caxias – MA, 20 de março de 2026



Raimundo Saraiva de Sousa
Responsável Técnico
CREA/MA 1101284005
CPF: 188.171.862-04

CCF 681

CHURRASCARIA E LANCHONETE 3B

06.756.274/0001-91

Av. do Comércio, Miranda do Norte – Ma, CEP 65495-000 (98) 98426-7606 – (98)
34641003

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Declaramos que a empresa JCF Serviços LTDA, inscrita sob o CNPJ 32.919.582/0001-09, estabelecida na Rua da Piçarreira, nº 61, Centro, Miranda do Norte Ma, prestou serviços ao Grupo 3B Empreendimentos, CNPJ Nº 06.756.274/0001-91, localizada na Avenida do Comércio, s/n, Centro, Miranda do Norte – MA, e desenvolveu com competência os serviços listados abaixo:

REFORMA E AMPLIAÇÃO
DESCRIÇÃO
REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO 3B, POSTO E CONVENIÊNCIA FISCHER NA AVENIDA DO COMÉRCIO, CENTRO, MIRANDA DO NORTE – MA.
• ALVENARIA DE VEDAÇÃO TIJOLOS CERÂMICOS (1.000m²) • SISTEMA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE CONCRETO (300m²) • ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA (700m²) • TELHAMENTO METÁLICO COM TELHA DE AÇO (700m²) • MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA (1.300m²) • PISO CIMENTANDO (200m²) • PINTURA, DUAS DEMÃOS (1.000m²)

Informamos ainda que os serviços foram realizados obedecendo e seguindo os padrões técnicos e prazos exigidos, cumprindo integralmente as disposições contratuais estipuladas, não havendo nada que compromettesse a reputação ético-operacional.

Miranda do Norte – Ma, 20 de novembro de 2021

Berlinda de Jesus Martins Monteiro
PROPRIETÁRIA
136976413-87



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATIVIDADE

822858/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do CONFEA, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - CREA-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA**
Registro: **110128405MA** RNP: **1101284006**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA2018019584** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **10/08/2018** Baseada em: **22/11/2019**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LIDER ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE** CPF/CNPJ: **06.918.568/0001-16**
Endereço do contratante: **RUA JOSE CIPRIANO** Nº: **38**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Vitorino Freire** UF: **MA** CEP: **65320000**
Contrato: **115/2018** Celebrado em: **17/07/2018**
Valor do contrato: **R\$ 126.649,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA 24 DE MAIO** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **VITORINO FREIRE** UF: **MA** CEP: **65320000**
Data de início: **17/07/2018** Conclusão efetiva: **14/10/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE VITORINO FREIRE** CPF/CNPJ: **06.018.568/0001-16**
Atividade Técnica: **T - EXECUÇÃO #A0217 - PRACA 53 - EXECUÇÃO 949.00 metro quadrado;**

Observações

EXECUÇÃO DE UMA PRAÇA/CALÇADÃO NA AV. 24 DE MAIO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE-MA COM ÁREA = 949,00 M², CONFORME CONSTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 09/2018 E TOMADA DE PREÇO Nº 008/2018-CPL, CONTRATO Nº 115/2018 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICÍPIO DE VITORINO FREIRE-MA E A EMPRESA LIDER ENGENHARIA LTDA - EPP.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 5 (cinco) folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822858/2019
23/07/2021, 14:26
6x140

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou tenha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade desta Comissão a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Pessoa(s) Excluída(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.silic.com.br/publico/>, com a chave: 6x140

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (66) 2108-6300 Fax: + 55 (66) 2108-6300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 09/09/2021, às 16:05.





Prefeitura Municipal de Vitorino Freire
Construindo uma nova história
CNPJ Nº 06.018.568/0001-16
R. José Cipriano, 36, Centro, Vitorino Freire, MA, CEP 65320-000

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Vitorino Freire - MA, inscrita no CNPJ: 06.018.568/0001-16, atesta para os devidos fins, que a Empresa Líder Engenharia Ltda, inscrita sob CNPJ: Nº 02.466.310/0001-03, executou os serviços com as características abaixo descritas:

- a - Contratante: Prefeitura Municipal de Vitorino Freire - Ma
b - Contrato/Ordem de Serviço: 115/2018/CPL
c - Descrição dos serviços: Construção de uma PRAÇA CALÇADÃO na Av 24 de Maio na Sede do Município de Vitorino Freire-MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA EM AÇO GALVANIZADO	M2	6,00
1.2	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	UND	1,00
1.3	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 480V EM POSTE DE MADEIRA	UND	1,00
1.4	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA ATRAVÉS DE GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M²	1125,00
2.0	URBANIZAÇÃO		
2.1	GUIA E SARIETAS		
2.2	GUIA (MÉDIO FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14CM BASE X 30CM ALTURA AF. 06/2016	M	85,00
2.1.2	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30CM BASE X 10CM ALTURA AF. 06/2016	M	85,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822858/2021, em 23/07/2021 em

Certidão nº 822858/2021
08/08/2021, 16:35
Chave de Impressão: 80140
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2021 e contém 5 folhas





**Prefeitura Municipal de
Vitorino Freire**

Construindo uma nova história
CNPJ Nº 06.018.568/0001-16


R. José Cipriano, 36, Centro, Vitorino Freire, MA, CEP 65320-000

2.2	PAVIMENTAÇÃO		
2.2.1	CAMADA DRENANTE COM AREIA MÉDIA	M²	59,69
2.2.2	EXECUÇÃO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA BOM. AF. 12/2015	M²	595,93
2.3	MOBILIÁRIO DA PRAÇA		
2.3.1	BANCOS		
2.3.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	5,92
2.3.1.2	APILOAMENTO MANUAL	M³	0,74
2.3.1.3	BALDRAME – CONCRETO CICLÓPICO FCK=10Mpa, 30% PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	5,92
2.3.1.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICO FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (Espessura =9cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	M²	24,48
2.3.1.5	REBOCO – MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS AF. 06/2014	M²	24,48
2.3.1.6	EMBOÇO – PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES EXTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M², ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M²	24,48

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822858/2019, em 23/07/2021

Certidão nº 822858/2019
09/08/2021, 16:35
Chave de Impressão: 8x140
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2021 e contém 5 folhas





Prefeitura Municipal de
Vitorino Freire
Construindo uma nova história
CNPJ Nº 06.818.548/0001-18
R. José Cláudio, 36, Centro, Vitorino Freire, MA, CEP 65328-080

2.3.1.7	REVESTIMENTO DE PISO OU PAREDE COM FLETE PEORA MINEIRA, DIMENSÕES 5x30CM, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA ACR, INCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE	M²	24,48
2.3.1.8	BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E=2CM	M²	32,84
2.3.1.9	BANCO COM ENCOSTO, COMP = 1,50M, LARG = 30CM, PE DE FERRO FURADO E COM 10 REGUAS DE MADEIRA	UNID	14,00
3.0	MONUMENTO		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS . AF. 03/2016	M³	7,54
3.2	CONCRETO CICLÓPICO FCX=10Mpa, 30% PEDRA DE MÃO, INCLUSIVE LANÇAMENTO	M³	7,54
3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCO CERÂMICO FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (Espessura =9cm) DE PAREDES COM ÁREA LIGANDAMINOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL AF. 06/2014	M³	6,97
3.4	EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL FCX = 25Mpa. AF. 01/2017	M³	2,06
3.5	MASSA ÚNICA PARA RECEBIMENTO DE PINTURA EM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M²	47,46
3.6	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS COM MASSA ACRÍLICA	M²	47,46
3.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS . AF. 06/2014	M²	47,46

Handwritten signature and initials.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 822858/2019, em 23/07/2021 emitida

Certidão nº 822858/2019
09/06/2021, 16:35
Chave de Impressão: 8x140
O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2021 e contém 5 folhas





Prefeitura Municipal de
Vitorino Freire
Construindo uma nova história
CNPJ nº 06.018.588/0001-10

R. José Cipriano, 36, Centro, Vitorino Freire, MA, CEP 65320-000

4.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
4.1	ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1.1/2" SEM LUBA	M	72,00
4.2	CURVA 90° PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, DN 50MM(1.1/2"), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UNID	4,00
4.3	CADIA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO DE BRITA	UNID	4,00
4.4	CABO DE COBRE PP COEPLAST 2 X 1,5MM², 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	100,00
4.5	POSTE AUXILIAR PARA ENTRADA DE ENERGIA TRANSICÓ, EM AÇO GALVANIZADO, Ø=3" E H=6,00M, COMPLETO	UNID	4,00
5.0	LIMPEZA GERAL		
5.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M²	949,00

d - Etapa (s) fase (s) já concluída (s): Totalmente concluído.

e - Período de Execução: 17/07/2018 a 14/10/2018

f - Resp. Técnico (s): Engº Civil: Raimundo Saraiva de Sousa, CREA-MA RN: 110128400-5

g - ART: MA20180195844

h - Fiscal do contrato: Engº Civil: Gilmar de Jesus Pereira Pinheiro, CREA: 10181/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822858/2019, emitida em 23/07/2021

Certidão nº 822858/2019
09/08/2021, 16:35
Chave de Impressão: Bx140

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2021 e contém 5 folhas





R. Jose Claviano, 35, Centro, Vitória Freire, MA, CEP 65320-000

São Luís, 12 de Junho de 2019.

Lauro M. Brígido Bezende
Professor Municipal de
Música - FEA

Guionna B. Bond

Engineer Onr
CRSA 10181 / O - 124

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822858/2019, emitida em 23/07/2021.

Certidão nº 822858/2019
09/08/2021, 18:35
Chave de Imprensa: Bx14G

O documento neste ato registrado foi emitido em 23/07/2021 e contém 5 folhas

Tel.: +55 (99) 2106-6300 Fax: +55 (99) 2106-6300 E-mail: tecnologico@creams.org.br

CREA-MA

Imprimir: 09/06/2021, às 16:26





Conselho de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATENDIMENTO

Página 1/18

CC 494
822819/2019

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAMUNDO SARAIVA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAMUNDO SARAIVA DE SOUSA**
Registro: **1161264065MA** RNP: **1161264065**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20170146146** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **26/12/2017** Baixada em: **03/01/2020**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada:

Contratante: **POU CONSTRUTORA LTDA - ME** CPF/CNPJ: **08.928.658/0001-70**
Endereço do contratante: **AVENIDA CONTORNO** Nº: **752**
Complemento: **A** Bairro: **de Nazaré**
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: Celebrado em: **12/03/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.209.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA ALAGOAS S/Nº** Nº: **SNº**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FEIRA NOVA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65995000**
Coordenadas Geográficas: **-703037, -46.593358**
Data de início: **12/03/2017** Conclusão efetiva: **18/01/2018**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #AD109 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE TIPO 2(FNDE) NA CIDADE DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA, NO VALOR DE R\$ 1.209.000,00, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 300 DIAS.

Número da ART: **MA20190276687** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **20/08/2019** Baixada em: **22/11/2019**
Forma de registro: **COMPLEMENTAR** Participação técnica: **CO-RESPONSÁVEL**
Empresa contratada:

Contratante: **POU CONSTRUTORA LTDA - ME** CPF/CNPJ: **08.928.658/0001-70**
Endereço do contratante: **AVENIDA CONTORNO** Nº: **752**
Complemento: **A** Bairro: **de Nazaré**
Cidade: **Balsas** UF: **MA** CEP: **65800000**
Contrato: Celebrado em: **12/03/2017**
Valor do contrato: **R\$ 1.209.000,00** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA RUA ALAGOAS S/Nº** Nº: **SNº**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **FEIRA NOVA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65995000**
Coordenadas Geográficas: **-703037, -46.593358**
Data de início: **12/03/2017** Conclusão efetiva: **18/01/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO #AD109 - EDIFÍCIOS DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS 53 - EXECUÇÃO 1.00 unidade;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE TIPO 2(FNDE) NA CIDADE DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO-MA, NO VALOR DE R\$ 1.209.000,00, COM PRAZO DE EXECUÇÃO DE 300 DIAS. OBS.: DATA DE TERMINO ALTERADA PARA 18/01/2020.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 29 de Junho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-6900 Fax: + 55 (98) 2106-6900 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/07/2021, às 17:29.





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822819/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 16 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 822819/2019
06/01/2020, 08:27
b2bdc

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.888/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competam ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.ckae.com.br/publico/>, com a chave: b2bdc





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão, inscrita no CNPJ nº 01.616.041/0001-70, presta para os devidos fins, que a Empresa POLI CONSTRUTORA LTDA-ME, inscrita no CNPJ nº 08.928.658/0001-70, executou os serviços com as características abaixo descritas:

Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA

7/1/2016, 5:54 PM

Execução Total de 01(uma) CRECHE TIPO 2, na SEDE de Feira
Nova do Maranhão - MA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
1.	SERVICOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da obra padrão Governo Federal		
1.2	Instalação provisória de água	M ³	6,00
1.3	Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão	UNID	1,00
1.4	Instalações provisórias de esgoto	UNID	1,00
1.5	Barracões provisórios (depósito, escritório, vestuário e refeitório) com piso cimentado	MT	40,00
1.6	Locação da obra (execução de gabarito)		
1.7	Sondagem do terreno (um furo de 7m a cada 300 m ²)	M ³	890,73
1.8	Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (35x2,00m, frente do terreno)	M	35,00
2.	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES	M ³	70,00
2.1	EDIFICACAO		
2.1.1	Aterro aplicado em camadas de 0,20 m com material argilo arenoso (entre baldrame)	M ³	172,35
2.1.2	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até 1,50 m	M ³	97,64
2.1.3	Regularização e compactação do fundo de valas	M ³	193,93
2.1.4	Reaterro aplicado de vala com material da obra	M	66,59
2.2	MURETA	M	
2.2.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até 1,50 m	M ³	15,62
2.2.2	Regularização e compactação do fundo de valas	M ³	27,71
2.2.3	Reaterro aplicado de vala com material da obra	M ³	9,20
2.3	CASTELO D'AGUA	M ³	
2.3.1	Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até 1,50 m	M ³	5,78
2.3.2	Regularização e compactação do fundo de valas	M ³	12,96
2.3.3	Reaterro aplicado de vala com material da obra	M ³	1,06
3.	FUNDACOES		
3.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES SAPATAS		
3.1.1	Leitro de concreto magro (es 3,0 cm) preparo mecânico	M ²	73,56

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 922819/2019, em 06/01/2020.

01/07/2021, 17:23

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2020 e contém 15 folhas.

Scanned by CamScanner





3.1.2	Forma de madeira comum para Fundações reaproveitamento 10X	M ²	149,56
3.1.3	Armação aço CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	920,18
3.1.4	Armação de aço CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	130,19
3.1.5	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M ³	16,60
3.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES VIGAS BALDRAMES		
3.2.1	Forma de madeira comum para Fundações reaproveitamento 10X	M ²	353,60
3.2.2	Armação aço CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	795,73
3.2.3	Armação de aço CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	358,45
3.2.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M ³	26,73
3.3	FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA		
3.3.1	Estaca a trado (broca) dia 80 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) 7 m	M	56,00
3.3.2	Corte e reparo em cabeça de estaca	M	12,00
3.3.3	Lacero de concreto magro, esp=3,0 cm reparo mecânico	M ²	12,96
3.3.4	Forma de madeira comum para Fundações reaproveitamento 10X	M ²	7,20
3.3.5	Armação aço CA 50, para 1,0 m ² de concreto	UNID	6,48
3.3.6	Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M ³	4,71
3.4	MURETA BLOCOS		
3.4.1	Estaca a trado (broca) dia 80 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) 7 m	M	72,00
3.4.2	Lacero de concreto magro, esp=3,0 cm reparo mecânico	M ²	10,87
3.4.3	Forma de madeira comum para Fundações reaproveitamento 5X	M ²	29,01
3.4.4	Armação aço CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	50,27
3.4.5	Armação de aço CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	53,27
3.4.6	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M ³	3,01
3.5	MURETA VIGAS BALDEAME		
3.5.1	Forma de madeira comum para Fundações reaproveitamento 10X	M ²	48,85
3.5.2	Armação aço CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	107,82
3.5.3	Armação de aço CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	49,18
3.5.4	Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento.	M ³	2,60
4.	SUPERESTRUTURA		
4.1	CONCRETO ARMADO PILARES		
4.1.1	Forma em chapa de madeira compensada plastificada Pilares	M ²	288,33
4.1.2	Armação aço CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) Fornecimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	1000,18

Handwritten signature
 Tago Ribeiro Dantas
 Prefeito Municipal

PROFESSOR MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PRF. GILBERTO LINS GENTIL
 CNPJ 08.040.918/0001-90

Handwritten signature
 Sefaria Costa Lima
 Engenheira Civil
 CRP 000.000.000-00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822819/2019, em 06/07/2020 emitida

Certidão nº 822819/2019
 01/07/2021, 17:23
 Chave de Impressão: b2abc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2020 e contém 16 folhas

Scanned by CamScanner



Feira Nova
do Maranhão

do Maranhão			
4.1.3	Armação de aço CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Forneçimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	383,73
4.1.4	Concreto Bombado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M³	15,73
4.2	CONCRETO ARMADO VIGAS		
4.2.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma Vigas	M²	450,43
4.2.2	Armação aço CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Forneçimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	695,27
4.2.3	Armação de aço CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Forneçimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	374,55
4.2.4	Concreto Bombado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M³	27,10
4.3	CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
4.3.1	Verga e contravergas pre moldada em concreto armado fck 15Mpa 10x10cm, conforme projeto.	M	142,10
4.4	CONCRETO ARMADO MURETA PILARES		
4.4.1	Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ Desforma	M²	23,53
4.4.2	Armação aço CA 50, Diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm(1/2) Forneçimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	68,18
4.4.3	Armação de aço CA 60 Diam. 3,4 a 6,0mm Forneçimento/corte perda de 10% / dobra / colocação.	Kg	28,36
4.4.4	Concreto Bombado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento.	M³	1,09
5.0	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
5.1	ELEMENTOS VAZADOS		
5.1.1	Cobogo de concreto (elemento vazado) (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia)	M²	5,14
5.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
5.2.1	Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna	M²	572,63
5.2.2	Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	M²	12,34
5.2.3	Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x34 assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa	M²	460,66
5.2.4	Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmico, traço 3x10x20cm 1 vez (cap. 20cm), assentamento em argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	M	35,02

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822819/2019, em 06/01/2020.

Cartão nº 822813/2019
01/07/2021, 17:23
nave do Imprensa: bZalic
estrado foi emitido em 03/07/2021

Chave do impressor: 623116

Illegible signature
Ilago Roberto Duran
 D. F. Duran Municipal

1. The first part of the document is a list of references. The references are as follows:

- 1. J. H. Van der Hoff, "The Role of the State in the Development of the Economy," *Journal of Economic Surveys*, vol. 1, no. 1, pp. 1-15, 1987.
- 2. J. H. Van der Hoff, "The Role of the State in the Development of the Economy," *Journal of Economic Surveys*, vol. 1, no. 1, pp. 1-15, 1987.
- 3. J. H. Van der Hoff, "The Role of the State in the Development of the Economy," *Journal of Economic Surveys*, vol. 1, no. 1, pp. 1-15, 1987.
- 4. J. H. Van der Hoff, "The Role of the State in the Development of the Economy," *Journal of Economic Surveys*, vol. 1, no. 1, pp. 1-15, 1987.
- 5. J. H. Van der Hoff, "The Role of the State in the Development of the Economy," *Journal of Economic Surveys*, vol. 1, no. 1, pp. 1-15, 1987.
- 6. J. H. Van der Hoff, "The Role of the State in the Development of the Economy," *Journal of Economic Surveys*, vol. 1, no. 1, pp. 1-15, 1987.
- 7. J. H. Van der Hoff, "The Role of the State in the Development of the Economy," *Journal of Economic Surveys*, vol. 1, no. 1, pp. 1-15, 1987.
- 8. J. H. Van der Hoff, "The Role of the State in the Development of the Economy," *Journal of Economic Surveys*, vol. 1, no. 1, pp. 1-15, 1987.
- 9. J. H. Van der Hoff, "The Role of the State in the Development of the Economy," *Journal of Economic Surveys*, vol. 1, no. 1, pp. 1-15, 1987.
- 10. J. H. Van der Hoff, "The Role of the State in the Development of the Economy," *Journal of Economic Surveys*, vol. 1, no. 1, pp. 1-15, 1987.

[Faint handwritten notes at the bottom of the page]

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 29 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: telecom@crea-ma.org.br

Tel: +55 (99) 2106-8300 Fax: +55 (99) 2106-8300 E-mail: telecom@telecomparanao.com.br

CREA-MA
Consorzio Regionale di Economia
Agraria della Marche

Impresso em: 01/07/2021, às 17:23



6.5.3	Vidro fixo JA 03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias	M²	1,61
6.5.4	Janela de Alumínio JA 04, 140x195, completa conforme projeto de esquadrias Guilhotina	M²	2,73
6.5.5	Janela de Alumínio JA 06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M²	1,05
6.5.6	Janela de Alumínio JA 07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M²	12,60
6.5.7	Janela de Alumínio JA 08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M²	8,40
6.5.8	Janela de Alumínio JA 09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M²	6,30
6.5.9	Janela de Alumínio JA 10, 70x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M²	1,05
6.5.10	Janela de Alumínio JA 11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M²	5,25
6.5.11	Janela de Alumínio JA 12, 220x50, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M²	4,20
6.5.12	Janela de Alumínio JA 13, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias Maxim ar incluso vidro liso incolor, espessura 6mm	M²	16,80
6.5.13	Tela de nylon de proteção fixada na esquadria	M²	1,88
6.6	VIDROS		
6.6.1	Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm fornecimento e instalação	M²	9,46
6.6.2	Espelho cristal exp. 4mm sem moldura	M²	12,00
6.7	ESQUADRIA GRADIL METÁLICO		
6.7.1	Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura fornecimento e instalação	M²	112,15
6.7.2	Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura fornecimento e instalação (PF1 e PF2)	M²	5,46
6.7.3	Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalação (PO1, PO2, PO3)	M²	19,12
6.7.4	Gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura fornecimento e instalação (GR1, GR2, GR3, GR4)	M²	99,90
7	SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1	Estrutura metálica		
7.2	Telha Sanduiche metálica	M	779,36
7.3	Cumieira em perfil ondulado de aço zincado	M	805,81
7.4	Calha em chapa metálica NA° 22 desenvolvimento de 50 cm	M	6,60
7.5	Ruío em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm	M²	97,85
7.6	Pingadeira (chapim) em concreto	M²	214,50
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	M	211,25
8.1	Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrame	M²	453,60
9.0	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1	Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas e platibanda	M²	2544,94

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822819/2019, emitida em 06/01/2020.

Certidão nº 822819/2019
01/07/2021, 17:23
Sistema de Processamento de Dados

Chave de impressão: 02416

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner



9.2	Emboco para paredes internas e externas traço 1:2:9 preparo manual espessura 2,0 cm	M²	2019,11
9.3	Massa única para paredes externas traço 1:2:9 preparo manual espessura 2,5 CM	M²	525,83
9.4	Reboco para paredes internas, externas, porticos, vigas e pergolas, traço 1:4,5 espessura 0,5 cm	M²	1530,66
9.5	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV cerâmica 30 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto branco	M²	411,91
9.6	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV cerâmica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto azul	M²	5,58
9.7	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV cerâmica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto verde	M²	4,15
9.8	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV cerâmica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto branco	M²	6,84
9.9	Revestimento cerâmico de paredes PEI IV cerâmica 10 x 10 cm incl. rejunte conforme projeto amarelo	M²	66,37
9.10	Roda meio em madeira (largura=10cm)	M	103,55
9.11	Fôrro de gesso acartonado estruturado montagem e instalação	M²	300,27
9.12	Fôrro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" invertido 24mm	M²	400,28
10.0	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		
10.1	PAVIMENTAÇÃO INTERNA		
10.1.1	Contra piso c=5,0cm	M²	811,66
10.1.2	Cama de regularizadora c=1,0cm	M²	811,66
10.1.3	Piso cimentado desempenado com acabamento liso c=3,0cm com junta plástica acabada 1,2m	M²	403,54
10.1.4	Pintura de base EPOXI sobre piso	M²	17,43
10.1.5	Piso cerâmico antiderrapante PEI V 40 x 40 cm incl. rejunte conforme projeto	M²	149,12
10.1.6	Piso cerâmico antiderrapante PEI V 60 x 60 cm incl. rejunte conforme projeto	M²	42,60
10.1.7	Piso vinílico em manta c=2,0mm	M²	216,40
10.1.8	Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm. assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	M²	18,09
10.1.9	Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm. assentamento com argamassa (fornecimento e assentamento)	M²	20,43
10.1.10	Rodapé vinílico h=5cm	M²	103,55
10.1.11	Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm	M	19,88
10.1.12	Soleira em granito cinza andorinha, L=17,5cm, E=2cm	M	33,48
10.1.13	Soleira em granito cinza andorinha, L=20cm, E=2cm	M	1,77
10.2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		
10.2.1	Paseio em concreto desempenado com junta plástica a cada 1,20m	M²	222,84

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822819/2019, em 06/01/2020.

Certidão nº 822819/2019
01/07/2021, 17:23
Chave de Impressão: b2bdc

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2020 e contém 16 folhas

Assinatura
Rogério Ribeiro Duarte
Diretor Municipal

PROFESSOR DE ENSINO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
PRÁTICA DE ENFERMAGEM - CENTRO DE EDUCAÇÃO
CURSO DE ENFERMAGEM

Assinatura
Sandra Cristina Lima
Enfermeira
C.R.E.A.-MA

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner





	e=7cm		
10.2.2	Rampa de acesso em concreto não estrutural	M²	17,38
10.2.3	Pavimentação em blocos intertravados de concreto, e=6,0cm, FCK 35MPa, assentados sobre cimento de areia	M²	28,05
10.2.4	Piso tátil de alerta em placas pré moldadas 5MPa	M²	3,51
10.2.5	Piso tátil direcional em placas pré moldadas 5MPa	M²	1,89
10.2.6	Meio fio (guia) de concreto pré moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação e reaterro	M	15,30
10.2.7	Colchão de areia e=10cm	M²	6,00
11.0	PINTURA		
11.1	Emassamento de paredes internas com massa acrílica 02 demãos	M²	1530,66
11.2	Pintura em látex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas	M²	2050,08
11.3	Pintura em látex PVA 02 demãos sobre teto	M²	704,15
11.4	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira	M²	78,12
11.5	Pintura em esmalte sintético 02 demãos em roda moto de madeira	M²	10,36
11.6	Pintura epoxi 02 demãos	M²	109,17
12.0	INSTALACAO HIDRAULICA		
12.1	TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO		
12.1.1	Tubo PVC soldável A" 20 mm, fornecimento e instalação	M	24,14
12.1.2	Tubo PVC soldável A" 25 mm, fornecimento e instalação	M	164,46
12.1.3	Tubo PVC soldável A" 32 mm, fornecimento e instalação	M	2,71
12.1.4	Tubo PVC soldável A" 50 mm, fornecimento e instalação	M	64,93
12.1.5	Tubo PVC soldável A" 60 mm, fornecimento e instalação	M	19,39
12.1.6	Tubo PVC soldável A" 75mm, fornecimento e instalação	M	179,81
12.1.7	"Adaptador solúvel com flange livre para caixa d'água 75mm 2 1/2", fornecimento e instalação"	UNID	8,00
12.1.8	"Adaptador solúvel com flange livre para caixa d'água 20mm 1/2", fornecimento e instalação"	UNID	2,00
12.1.9	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 20mm 1/2", fornecimento e instalação"	UNID	2,00
12.1.10	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 25mm 3/4", fornecimento e instalação"	UNID	62,00
12.1.11	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 32mm 1", fornecimento e instalação"	UNID	2,00
12.1.12	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 50mm 1 1/2", fornecimento e instalação"	UNID	21,00
12.1.13	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 60mm 2", fornecimento e instalação"	UNID	8,00
12.1.14	"Adaptador sol. curto com bolsa rosca para registro 75mm 2 1/2", fornecimento e instalação"	UNID	12,00
12.1.15	Bucha de redução sold. curta 60mm 50mm, fornecimento e instalação	UNID	16,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822819/2019, em 06/01/2020

Certidão nº 822819/2019

01/07/2021, 17:28

Classe de Imprensa: 02300

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2020 e contém 16 folhas

Assinado digitalmente por
João Roberto Dantas
Engenheiro Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
C/PA 01/01/2020/00000000

Assinado digitalmente por
Sônia Cristina Lima
Engenheira Civil
C/PA 01/01/2020/00000000

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: teleconcelho@crea-ma.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/07/2021, às 17:28





12.1.16	Bucha de redução sold. curta 75mm 60mm, fornecimento e instalação	UNID	6,00
12.1.17	Bucha de redução sold. longa 50mm 25mm, fornecimento e instalação	UNID	24,00
12.1.18	Bucha de redução sold. longa 60mm 25mm, fornecimento e instalação	UNID	7,00
12.1.19	Bucha de redução sold. longa 60mm 32mm, fornecimento e instalação	UNID	1,00
12.1.20	Bucha de redução sold. longa 75mm 50mm, fornecimento e instalação	UNID	8,00
12.1.21	Engate flexível plástico 1/2 3/4"	UNID	30,00
12.1.22	Joelho 45 soldável 20mm, fornecimento e instalação	UNID	1,00
12.1.23	Joelho 45 soldável 25mm, fornecimento e instalação	UNID	5,00
12.1.24	Joelho 45 soldável 50mm, fornecimento e instalação	UNID	3,00
12.1.25	Joelho 45 soldável 75mm, fornecimento e instalação	UNID	14,00
12.1.26	Joelho 90 soldável 20mm, fornecimento e instalação	UNID	6,00
12.1.27	Joelho 90 soldável 25mm, fornecimento e instalação	UNID	68,00
12.1.28	Joelho 90 soldável 50mm, fornecimento e instalação	UNID	12,00
12.1.29	Joelho 90 soldável 60mm, fornecimento e instalação	UNID	1,00
12.1.30	Joelho 90 soldável 75mm, fornecimento e instalação	UNID	34,00
12.1.31	"Joelho 90A" soldável com bucha de latão 25mm 3/4", fornecimento e instalação	UNID	7,00
12.1.32	"Joelho de redução 90A" soldável com bucha latão 25mm 1/2", fornecimento e instalação	UNID	55,00
12.1.33	Joelho de redução 90A" soldável 32mm 25mm, fornecimento e instalação	UNID	1,00
12.1.34	"Lava soldável com rosca 25mm 3/4"	UNID	10,00
12.1.35	"Lava de redução soldável com bucha latão 25mm 1/2", fornecimento e instalação	UNID	5,00
12.1.36	Te 90 soldável 25mm, fornecimento e instalação	UNID	20,00
12.1.37	Te 90 soldável 50mm, fornecimento e instalação	UNID	6,00
12.1.38	Te 90 soldável 60mm, fornecimento e instalação	UNID	11,00
12.1.39	Te 90 soldável 75mm, fornecimento e instalação	UNID	14,00
12.1.40	Te de redução 90 soldável 50mm 25mm, fornecimento e instalação	UNID	11,00
12.1.41	Te de redução 90 soldável 75mm 50mm, fornecimento e instalação	UNID	13,00
12.1.42	Te de redução 90 soldável 75mm 60mm, fornecimento e instalação	UNID	3,00
12.1.43	"Te redução 90A" soldável com bucha latão 81 central 25mm 1/2", fornecimento e instalação	UNID	11,00
12.1.44	"Te soldável com rosca bucha central 20mm 1/2", fornecimento e instalação	UNID	1,00
12.1.45	"Te soldável com bucha latão bolsa central 25mm 3/4", fornecimento e instalação	UNID	1,00
12.1.46	Tubo de descarga VDE 38mm	UNID	14,00
12.1.47	Tubo de ligação latão cromado com canopla para vaso sanitário	UNID	14,00
12.2	REGISTROS		
12.2.1	"Registro esfera horizontal bruto PVC 1/2", fornecimento e instalação	UNID	1,00
12.2.2	"Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação	UNID	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822819/2019, em 06/01/2020.

Certidão nº 822819/2019
01/07/2021, 17:23
Chave de impressão: b2xb2

O documento registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, em 06/01/2020 e contém 16 folhas.

Assinatura
Tasso Ribeiro Dantas
Prefeito Municipal

PROFESSOR RAYMUNDO DE OLIVEIRA SILVA
PROFESSOR RAYMUNDO DE OLIVEIRA SILVA
PROFESSOR RAYMUNDO DE OLIVEIRA SILVA

Assinatura
Sônia C. S. S. S.
Engenheira Civil

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner





12.2.3	"Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação"	UNID	6,00
12.2.4	"Registro de gaveta com canopla cromada 1/2", fornecimento e instalação"	UNID	1,00
12.2.5	"Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação"	UNID	1,00
12.2.6	"Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação"	UNID	4,00
12.2.7	"Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação"	UNID	26,00
12.2.8	"Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação"	UNID	10,00
13.0	DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
13.1	TUBULACOES E CONEXOES DE PVC		
13.1.1	Tubo de PVC A 100mm, fornecimento e instalação		
13.1.2	Joelho 45 100mm, fornecimento e instalação	M	237,72
13.1.3	Joelho 90 100mm, fornecimento e instalação	UNID	14,00
13.1.4	Te sanitário 100x100mm, fornecimento e instalação	UNID	36,00
13.2	ACESSÓRIOS		
13.2.1	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, A 100mm		
13.2.2	Caixa de areia sem grelha 60x60cm	UNID	12,00
14.0	INSTALACAO SANITARIA		
14.1	Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação		
14.2	Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação	M	83,73
14.3	Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação	M	185,94
14.4	Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação	M	88,05
14.5	Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação	M	143,52
14.6	Bucha de redução PVC longa 50mm 40mm	M	2,77
14.7	Curva PVC 90A* curta 40mm fornecimento e instalação	UNID	22,00
14.8	Joelho PVC 45A* 100mm fornecimento e instalação	UNID	56,00
14.9	Joelho PVC 45A* 50mm fornecimento e instalação	UNID	8,00
14.10	Joelho PVC 45A* 40mm fornecimento e instalação	UNID	36,00
14.11	Joelho PVC 90A* 100mm fornecimento e instalação	UNID	27,00
14.12	Joelho PVC 90A* 75mm fornecimento e instalação	UNID	14,00
14.13	Joelho PVC 90A* 50mm fornecimento e instalação	UNID	29,00
14.14	Joelho PVC 90A* 40mm fornecimento e instalação	UNID	33,00
14.15	Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundário 40mm 1 1/2" fornecimento e instalação"	UNID	6,00
14.16	Junção PVC simples 100mm 50mm fornecimento e instalação	UNID	37,00
14.17	Junção PVC simples 100mm 100mm fornecimento e instalação	UNID	14,00
14.18	Junção PVC simples 50mm 50mm fornecimento e instalação	UNID	8,00
14.19	Te PVC 45A* 40mm fornecimento e instalação	UNID	8,00
14.20	Te PVC 90A* 40mm fornecimento e instalação	UNID	1,00
14.21	Te PVC sanitário 100mm 50mm fornecimento e instalação	UNID	9,00
14.22	Te PVC sanitário 100mm 75mm fornecimento e instalação	UNID	4,00
		UNID	10,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822819/2019, em 06/01/2020 emitida

Certidão nº 822819/2019
01/07/2021, 17:23
Chave de Impressão: b2xhc

O documento real foi registrado e emitido em 03/01/2020 e contém 15 valores

Roberto Dantas
Roberto Dantas
Prefeito Municipal

PROFESSOR RUI NEVES DA SILVA, CREA-MA 123456789, 12/01/2020, 10:00:00
PROFESSOR RUI NEVES DA SILVA, CREA-MA 123456789, 12/01/2020, 10:00:00
PROFESSOR RUI NEVES DA SILVA, CREA-MA 123456789, 12/01/2020, 10:00:00

Roberto Dantas
Roberto Dantas
Prefeito Municipal

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner





14.23	Te PVC sanitário 50mm fornecimento e instalação	UNID	15,00
14.24	Caixa sifonada 150x150x50mm	UNID	19,00
14.25	Caixa de gordura simples CG 37cm	UNID	4,00
14.26	Caixa de inspeção 60x60cm	UNID	13,00
14.27	Caixa de inspeção modulada DN 30cm	UNID	1,00
14.28	Ralo sifonado, PVC 100x100x40mm	UNID	18,00
14.29	Terminal de Ventilação 50mm	UNID	23,00
14.30	Suoridouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m	UNID	1,00
14.31	Fossa séptica 2,30 x 2,30 m	UNID	1,00
15	LOUCAS E METAIS		
15.1	Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51, DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligação, tubo PVC ligação fornecimento e instalação	UNID	2,00
15.2	Bacia Sanitária Convencional, código LZY P.11, DECA, ou equivalente com acessórios fornecimento e instalação	UNID	2,00
15.3	Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para válvula de descarga, em louça branca, assento plástico, anel de vedação, tubo PVC ligação fornecimento e instalação, Decca ou equivalente	UNID	10,00
15.4	Válvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado fornecimento e instalação	UNID	14,00
15.5	Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada e complementos (válvula, sifão e engate flexível cromados), exceto torneira	UNID	13,00
15.6	Cuba industrial 30x40 profundidade 30 A- HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2"x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para p/ fornecimento e instalação	UNID	3,00
15.7	Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou equivalente, com sifão em metal cromado 1 1/2"x1 1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3 1/2"x1 1/2" para p/ fornecimento e instalação	UNID	9,00
15.8	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burgatta ou equivalente	UNID	2,00
15.9	Lavatório de canto suspenso com mesa, linha LZY código L101.17, DECA ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexível cromados, fornecimento e instalação	UNID	3,00
15.10	Lavatório pequeno Ravena/Lzy cor branco gelo, com cubeta suspensa, código L915 DECA ou equivalente	UNID	3,00
15.11	Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso torneira cromada	UNID	5,00
15.12	Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica desmontável para duchas elétricas, código B010 A, LORENZETTI, ou equivalente	UNID	10,00
15.13	Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor	UNID	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822819/2019, em 06/01/2020

Certidão nº 822819/2019
01/07/2021, 17:23
Chave de impressão: bZalic
O documento não pode ser registrado pois anulado em 03/01/2020 e contém 16 folhas

Roberto Dantas
Secretário Municipal

PROFESSOR PAULO NUNES DE ARAUJO
PROFESSOR PAULO NUNES DE ARAUJO
PROFESSOR PAULO NUNES DE ARAUJO

Paulo Costa Lima
Engenheiro Civil
CREA-MA 01/07/2021, 17:23

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner





15.14	Branco Celso, código AP.52, DECA, ou equivalente		
15.15	Assento plástico IZY, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação	UNID	2,00
15.15	Papeleira Metálica Linha IZY, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	UNID	14,00
15.16	Ducha Higiénica com registro e derivação IZY, código 1984.C37, ACT CR, DECA, ou equivalente, fornecimento e instalação	UNID	3,00
15.17	Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	UNID	2,00
15.18	Torneira elétrica Forti Maxi, com mangueira plástica, código 79004, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação	UNID	2,00
15.19	Torneira Acabamento para registro pequeno Linha IZY, código: 4900.C37.PQ, DECA ou equivalente (para chuveiros), Decca ou equivalente	UNID	10,00
15.20	Torneira para cozinha de mesa bica móvel IZY, código 1167.C37, DECA, ou equivalente	UNID	12,00
15.21	Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque	UNID	11,00
15.22	Torneira para lavatório de mesa bica baixa IZY, código 1193.C37, Decca ou equivalente	UNID	19,00
15.23	Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	UNID	17,00
15.24	Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, fornecimento e instalação	UNID	13,00
15.25	Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.1.081 ESC, aço inox polido, DECA ou equivalente, fornecimento e instalação	UNID	6,00
15.26	Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido, Celite ou equivalente, fornecimento e instalação	UNID	3,00
15.27	Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.1.ESC, fornecimento e instalação	UNID	1,00
15.28	Cabide metálico IZY, código 2060.C37, Decca ou equivalente, fornecimento e instalação	UNID	10,00
15.29	Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação	UNID	1,00
15.30	Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação	UNID	94,00
15.31	Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil (5-1 1/4")	M	9,90
16.0	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL		
16.1	Abrigo para Central de GLP, em concreto	M	0,78
16.2	Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio	M	0,32
16.3	Tubo de Aço Galvanizado A" 3/4", inclusive conexões	M	22,00
16.4	Envelopamento de concreto 3cm	M	22,00
16.5	Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas)	UNID	2,00
16.6	Valvula esfera A" 3/4" NPT 300"	UNID	3,00
16.7	União 3/4" NPT 300"	UNID	4,00
16.8	Niple 3/4" NPT 300"	UNID	6,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 82281/2020, em 06/01/2020.

Certidão nº 82281/2020
01/07/2021, 17:23
Chave de Impressão: b2xhc

O documento nasce ao registrado foi emitido em 03/01/2020 e contém 16 folhas

Assinado
Rafael Ribeiro Escobar
Engenheiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
PREFEITO: GILSON LUIZ DE OLIVEIRA
Vice-Prefeito: JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA

Assinado
Sérgio Carlos de Faria
Engenheiro

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner





16.9	"Niple 1/2" NPT 300"	UNID	4,00
16.10	"Niple 1/4" NPT 300"	UNID	4,00
16.11	"Te redução 3/4" x 1/2"	UNID	1,00
16.12	"Redução 1/2" x 1/4"	UNID	1,00
16.13	"Luva de redução 3/4 x 1/2"	UNID	2,00
16.14	"Luva de redução 1/4" x 1/2"	UNID	2,00
16.15	"Joelho 1/2" NPT 300"	UNID	2,00
16.16	Regulador 1/2" estágio com manômetro	UNID	1,00
16.17	"Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 PSI"	UNID	1,00
16.18	Mangueira Flexível	UNID	1,00
16.19	Regulador 2/2" estágio com registro	UNID	2,00
16.20	Placa de sinalização em PVC cód. 1 (34x34) Proibido fumar	UNID	1,00
16.21	Placa de sinalização em PVC cód. 6 (34x34) Perigo Inflamável	UNID	1,00
17.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	UNID	1,00
17.1	Extintor ABC 6KG		
17.2	Extintor CO2 6KG	UNID	3,00
17.3	"Cotovelo 45A" galvanizado 2 1/2"	UNID	1,00
17.4	"Cotovelo 90A" galvanizado 2 1/2"	UNID	2,00
17.5	"Curva macho fêmea 2 1/2"	UNID	10,00
17.6	"Niple duplo aço galvanizado 2 1/2"	UNID	1,00
17.7	"Te aço galvanizado 2 1/2"	UNID	11,00
17.8	"Tubo aço galvanizado 65mm 2 1/2" x 2 1/2"	UNID	2,00
17.9	Adaptador storz rosca interna 2 1/2"	UNID	61,56
17.10	Caixa para abrigo de mangueira 90x60x7cm	UNID	3,00
17.11	"Chave para conexão de mangueira tipo storz engate rápido dupla 1 1/2" x 1 1/2"	UNID	2,00
17.12	"Esguicho jato sólido 1 1/2" 16mm"	UNID	2,00
17.13	"Mangueiras de incêndio de nylon 1 1/2" 16mm"	UNID	4,00
17.14	"Niple paralelo em ferro maleável 2 1/2"	UNID	2,00
17.15	"União assento de ferro cônico macho fêmea 2 1/2"	UNID	4,00
17.16	"Redução giratória tipo Storz 2 1/2 x 1 1/2"	UNID	2,00
17.17	"Registro globo 2 1/2" 45A"	UNID	2,00
17.18	"Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2"	UNID	2,00
17.19	Tampão de FoFo 50x50cm	UNID	1,00
17.20	"Registro bruto de gaveta insensível 2 1/2"	UNID	5,00
17.21	"Válvula de retenção vertical 2 1/2"	UNID	2,00
17.22	Luminária de emergência com lâmpada fluorescente 9W de 1 hora	UNID	20,00
17.23	Marcação no Piso 1 x 1m para extintor	UNID	6,00
17.24	Marcação no Piso 1 x 1m para hidrante	UNID	2,00
17.25	Conjunto motobomba	UNID	2,00
17.26	Placa de sinalização em PVC cód. 25 (250x200) Hidrante de incêndio	UNID	2,00
17.27	Placa de sinalização em PVC cód. 12 e 13 (250x125) Sinal de emergência	UNID	11,00
17.28	Placa de sinalização em PVC cód. 17 (250x125) Mensagem "Saída"	UNID	3,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822819/2019, em 06/01/2020 emitida

Certidão nº 822819/2019
01/07/2021, 17:23
Chave de Impressão: b2x4c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 16 folhas

PROFESSOR MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA, MARANHÃO
PLANO DE TRABALHO - CENTRO DE EDUCAÇÃO
CAMPUS DE FEIRA NOVA

PROFESSOR MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA, MARANHÃO
PLANO DE TRABALHO - CENTRO DE EDUCAÇÃO
CAMPUS DE FEIRA NOVA

Santa Cruz da Lagoa
Cidade de Santa Cruz da Lagoa
Maranhão

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner





17.29	Placa de sinalização em PVC cód. 23 (200x200) Extinguidor de Incêndio	UNID	6,00
18.0	INSTALACOES ELETRICAS 120V		
18.1	CENTRO DE DISTRIBUICAO		
18.1.1	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática EPOXI cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UNID	3,00
18.1.2	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática EPOXI cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UNID	1,00
18.1.3	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática EPOXI cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UNID	3,00
18.1.4	Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 40 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática EPOXI cor bege, c/ porta, trinco e acessórios)	UNID	3,00
18.1.5	Quadro de medição fornecimento e instalação	UNID	1,00
18.2	DISJUNTORES		
18.2.1	Disjuntor unipolar termomagnético 10A	UNID	18,00
18.2.2	Disjuntor unipolar termomagnético 20A	UNID	26,00
18.2.3	Disjuntor unipolar termomagnético 32A	UNID	4,00
18.2.4	Disjuntor tripolar termomagnético 20A	UNID	4,00
18.2.5	Disjuntor tripolar termomagnético 50A	UNID	4,00
18.2.6	Disjuntor tripolar termomagnético 70A	UNID	2,00
18.2.7	Disjuntor tripolar termomagnético 125A	UNID	1,00
18.2.8	Disjuntor tripolar termomagnético 150A	UNID	1,00
18.2.9	Dispositivo de proteção contra curto 175V 40KA	UNID	4,00
18.2.10	Dispositivo de proteção contra curto 275V 40KA	UNID	4,00
18.2.11	Dispositivo de proteção contra curto 275V 80KA	UNID	22,00
18.3	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS		
18.3.1	"Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, A 20mm (DN 3/4") inclusive conexões"	M	758,80
18.3.2	"Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, A 25mm (DN 1") inclusive conexões"	M	12,10
18.3.3	"Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, A 32mm (DN 1 1/2") inclusive conexões"	M	187,50
18.3.4	"Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, A 50mm (DN 2") inclusive conexões"	M	6,60
18.3.5	"Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, A 75mm (DN 3") inclusive conexões"	M	55,20

Assinado
 Vilgo Roberto Duarte
 Prefeito Municipal

PROFESSOR RAIMUNDO JOSE DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
 PLANO CENTRAL N.º 214, Córrego, São Luís/MA
 CENTRO EDUCACIONAL

Assinado
 Nelly Costa Lima
 Representante
 ALTA CONDIÇÃO
 01/07/2021

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional da Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822819/2019, emitida em 06/01/2020

Certidão nº 822819/2019
 01/07/2021, 17:20

Chave de impressão: kZrbu
 O documento neste ato registrado foi emitido em 05/01/2020 a partir de 15 folhas





Item	Descrição	UNID	Valor
18.3.6	Caixa de passagem 100x100x80mm aço pintada		
18.3.7	"Caixa PVC 4x2", fornecimento e instalação	UNID	16,00
18.3.8	"Caixa PVC octogonal 3", fornecimento e instalação	UNID	118,00
18.4	CABOS E FIOS (CONDUTORES)	UNID	134,00
18.4.1	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #2,5 mm²	M	5800,30
18.4.2	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #4 mm²	M	1953,30
18.4.3	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #6 mm²	M	364,20
18.4.4	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #8 mm²	M	140,60
18.4.5	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #16 mm²	M	145,60
18.4.6	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #25 mm²	M	35,50
18.4.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a seguinte seção nominal: #70 mm²	M	141,90
18.5	ELETROCALHAS		
18.5.1	Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões	M	36,30
18.5.2	Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões	M	58,00
18.5.3	Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões	M	0,60
18.5.4	Suporte vertical eletrocalha 70x81mm	UNID	21,00
18.5.5	Suporte vertical eletrocalha 70x96mm	UNID	33,00
18.5.6	Taça plana perfurada 50mm	UNID	40,00
18.6	ILUMINACAO E TOMADAS		
18.6.1	Tomada universal, 2P+T, 10A, cor branca, completa	UNID	49,00
18.6.2	Tomada universal, 2P+T, 20A, cor branca, completa	UNID	11,00
18.6.3	Interruptor simples (0 A, completa	UNID	1,00
18.6.4	Interruptor 1 fecho e tomada, completa	UNID	39,00
18.6.5	Luminárias sobrepor 2x36W completa	UNID	8,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Cartão nº 822819/2019.

CentId5a v2 022019-2019
01/07/2021, 17:23

Chave de Impressão: bZxbv

© 1987 by John Wiley & Sons, Inc.

1. The first part of the document is a list of names and addresses, which appears to be a directory or a list of contacts. The names are written in a cursive script, and the addresses are listed below them.

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 29 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA
Tel.: (66 199) 2106-8300 Fax.: (66 199) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crema.org.br

Tel.: +55 (99) 2106-8300 Fax: +55 (99) 2106-8300 E-mail: telecom@acredma.org.br

Tel.: +55 (99) 2106-8300 Fax: +55 (99) 2106-8300 E-mail: telecom@acredma.org.br

Printed on 01/07/2021, at 17:29





18.6.6	Luminárias embutir 2x16W completa	UNID	11,00
18.6.7	Luminárias embutir 2x36W completa	UNID	64,00
18.6.8	Luminária com aletas embutir 2x36 completa	UNID	26,00
18.6.9	Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W	UNID	9,00
18.6.10	Projektor com lâmpada de vapor metálico 150W	UNID	5,00
18.6.11	Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60w	UNID	8,00
18.7	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO		
18.7.1	Tubo PVC soldável A" 25 mm, fornecimento e instalação	M	95,00
18.7.2	Joelho 45 25mm, fornecimento e instalação	UNID	18,00
18.7.3	Joelho 90 25mm, fornecimento e instalação	UNID	22,00
18.7.4	Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº1	UNID	5,00
19.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		
19.1	"Para raio tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1 1/2"	M	3,00
19.2	Vergalhão CA 25 x 10 mm ²	M	35,00
19.3	Conector mini bar em bronze estanhado Tel 583	UNID	10,00
19.4	Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon	CJ	20,00
19.5	Presilha em latão	UNID	20,00
19.6	Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barnização, espessura 6 mm	UNID	1,00
19.7	Escavação de vala para aterramento	M ³	30,00
19.8	Haste tipo copperweld 5/8" x 2,40m	UNID	10,00
19.9	Cordaalha de cobre nu 35 mm ²	M	250,00
19.10	Cordaalha de cobre nu 50 mm ²	M	200,00
19.11	"Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido, conforme detalhe no projeto"	UNID	5,00
19.12	"Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm ² "	UNID	10,00
20.0	SERVICOS COMPLEMENTARES		
20.1	GERAIS		
20.1.1	"Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m (3mx2" + 4mx1 1/2"))"	UNID	1,00
20.1.2	Bancada em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	M ²	29,79
20.1.3	Prateleira acabamentos em granito cinza andorinha espessura 2cm, conforme projeto	M ²	30,37
20.1.4	Prateleiras e cacetinhos em MDF	M ²	31,00
20.1.5	Bancos de concreto	M ²	5,87
20.1.6	Hanco e acabamento em granito	M ²	2,40
20.1.7	Peitoris em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e mugadeiro	M	59,90
20.2	CAIXA D'AGUA 15.000L		
20.2.1	Alca de icatungu	UNID	2,00
20.2.2	Suporte de luz piloto	UNID	1,00

Assinado digitalmente por
Rafael Roberto Dantas
Pessoa Física

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO
PROJETO: CENTRO CULTURAL E COMERCIAL
END: 03/07/2021

Assinado digitalmente por
Sônia Cristine Lemos
Pessoa Física

Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Cartão nº 822819/2019, em 06/01/2020 emitida

Cartão nº 822819/2019
01/07/2021, 17:23
Chave de Impressão: b2xhc
O documento real é o registrado foi emitido em 03/07/2020 e contém 16 folhas

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 28 de Junho nº 21-4, Centro, São Luís/MA
Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@crea-ma.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em: 01/07/2021, às 17:23.





20.2.3	Suporte para cinto de segurança	UNID	1,00
20.2.4	Suporte para Para-raio	UNID	1,00
20.2.5	Escada interna e externa tipo marinho, inclusive pintura	M	9,00
20.2.6	Guarda corpo de 1m de altura	M	4,99
20.2.7	Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda interna e externa, para confecção do reservatório conforme projeto	Kg	1028,08
20.2.8	Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto	UNID	1,00
20.2.9	Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS 3.	M²	101,80
20.2.10	Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer EPOXI	M²	50,90
20.2.11	Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer EPOXI	M²	52,88
20.2.12	Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo	M²	50,90
21.0	SERVICOS FINAIS		
21.1	Limpeza final da obra	M²	890,73

d - Etapa (s) fase (s) já concluída (s): Obra Totalmente concluída.

e - Período de Execução: 12/03/2017 à 10/10/2019

f - Resp. Técnico (s): ENGº CIVIL: Raimundo Saraiva de Sousa, CREA - RN: 110128400-5

g - ART.: MA20170146146 MA20190278607

h - Fiscal do contrato: Engº Civil: Sáfia Costa Lima, Crea/PI- RN: 191634220-5,

Atestamos ainda, que a Empresa teve um bom desempenho, cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

São Luís, 10 de Outubro de 2019.

01.616.041/0001-70

Prefeitura Mun. de Feira Nova do Maranhão

Placa Central, s/nº Centro

CEP: 65.000-000

Feira Nova do Maranhão-MA

A Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA

CNPJ: 01.616.041/0001-70

Sáfia Costa Lima
Engenheira Civil
CREA-PI: 191634220-5
VISTO-MA 1000000271

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA,
PRACA CENTRAL - CENTRO, CEP: 65000-000
(CNPJ: 01.616.041/0001-70)

Scanned by CamScanner

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822819/2019, em 06/01/2020 entidade

Certidão nº 822819/2019
01/07/2021, 17:23

Chave de Impressão: 62416
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/01/2020 e contém 16 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

822813/2019

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **RAIMUNDO SARAIVA DE SOUSA**
Registro: **118128488MA** RNP: **1181284886**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20168168278** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **25/04/2018** Baixada em: **22/11/2019**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **LIDER ENGENHARIA LTDA - ME**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**
Endereço do contratante: **AVENIDA BRASIL** Nº: **SN**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Feira Nova do Maranhão** UF: **MA** CEP: **65995000**
Contrato: **031/2018** Celebrado em: **01/03/2018**
Valor do contrato: **R\$ 387.690,34** Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA AMAZONAS** Nº: **SN**
Complemento: **ESCOLA MUNICIPAL PAULO DIAS** Bairro: **SEDE DO MUNICÍPIO**
Cidade: **FEIRA NOVA DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65995000**
Data de início: **05/03/2018** Conclusão efetiva: **31/08/2018**
Finalidade: **Espetivo**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.616.041/0001-70**

Atividade Técnica: **7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0123 - EDIFÍCIOS ESPECÍFICOS - GINÁSIO DE ESPORTES 53 - EXECUÇÃO 980,40 metro quadrado; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0435 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 53 - EXECUÇÃO 24,00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #A0436 - INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 53 - EXECUÇÃO 18,00 Pontos; 7 - EXECUÇÃO ATIVIDADES DE A.R.T. -> #B1106 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM B.TENSÃO P/ FINS RESID.COMERC. 53 - EXECUÇÃO 32,00 Pontos;**

Observações

CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESCOLAR POLIESPORTIVA COBERTA COM VESTIÁRIO COM ÁREA CONSTRUÍDA = 980,40 M² NA ESCOLA MUNICIPAL PAULO DIAS NO MUNICÍPIO DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO. LOTE 1, CONTRATO Nº 031/2018, TOMADA DE PREÇO Nº 001/2018, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013/2018 E TERMO DE COMPROMISSO PAC2 Nº 010387/2018/FNDE/MEC.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 6 (seis) cópias, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **822813/2019**
27/11/2019, 11:11
Y5W6A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica aciente se o responsável técnico indicado estiver ou vier a ser inscrito no seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <http://crea-ma.sitac.com.br/publico/> com a chave: Y5W6A

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão
Rua 29 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel.: + 55 (98) 2106-8200 Fax: + 55 (98) 2106-8200 E-mail: teleconfece@creama.org.br

CREA-MA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Impresso em 29/11/2019, às 11:21.



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA, inscrito no CNPJ: 03.616.041/0001-70, atesta para os devidos fins, que a Empresa Líder Engenharia Ltda - EPP, inscrita sob CNPJ: Nº 02.466.210/0001-03, executou os serviços com as características abaixo descritas:

a - Contratante: Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA

b - Contrato/ordem de serviço: 031/2018-CCL

c - Descrição dos serviços: Execução TOTAL de 01(uma) QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTIÁRIO, na Escola Municipal Paulo Dias na SEDE de Feira Nova do Maranhão - MA. (Processo Administrativo Nº 013/2018, decorrente de Tomada de Preço Nº 001/2018/CCL), LOTE 01

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT
4	SUPERESTRUTURA		
4.3	LAJE PRÉ MOLDADA		
4.3.1	Laje pré moldada para laje (E=12 CM), inclusive capotamento (E=4 CM) e escamamento.	M²	44,30
5	PAREDES E PAINTEIS		
5.5	Elemento vazado de concreto (50 x 50 x10 CM), anti-chuva assentados com arga massa de cimento e areia - 1:3	M²	55,34
6	COBERTURA		
6.1	Estrutura de aço em arco vão de 30 M	M²	1114,00
6.2	Telha metálica ondulada galvanizada E= 5 MPa	M²	1114,00
7	ESQUADRIAS		
7.1	Porta de madeira (1,00 x 2,10)M, com bandeira (1,00 x 0,80) M, inclusive ferragens	UNID	2,00
7.2	Porta de madeira (0,90 x 2,10)M, inclusive ferragens, conforme projeto de esquadrias	UNID	1,00
7.3	Porta de madeira - banheiros e sanitários (0,60) M, completa, inclusive targeta metálica.	UNID	4,00
7.4	Porta de madeira - banheiros e sanitários (0,80) M, completa, inclusive targeta metálica para PNE	UNID	2,00
8	REVESTIMENTO		
8.1	Chapisco com arga massa de cimento e areia sem penetrar - 1:3, espessura = 5MM (paredes)	M²	111,79
8.2	Emboço com arga massa de cimento e areia sem penetrar - 1:7	M²	85
8.3	Reboco com arga massa pré fabricada, adesivo de alta resistência para EPOXI espessura = 5MM	M²	226,5
8.4	Revestimento cerâmico de parede PBI IV - cerâmica 20 x 20 CM, inclusive rejunte, conforme projeto	M²	328
8.5	Revestimento cerâmico de parede PBI IV - cerâmica 30 x 30 CM	M²	81,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE FEIRA NOVA DO MARANHÃO - MA
RUA 29 DE JULHO Nº 214, CENTRO, SÃO LUIS/MA
Nº 02.466.210/0001-03

Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 822813/2019, em 27/11/2019

Certidão nº 822813/2019
28/11/2019, 11:21

Chave de Impressão: Yfweq4
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2019 e contém 6 folhas





	Inclusive rejunte, conforme projeto		
9	PISOS		
9.1	Lastro de brita graduada apilada (E=8CM)	M²	633,20
9.2	Piso em concreto armado com junta de dilatação (E=10CM)	M²	633,20
9.3	Piso em concreto simples desarmado (E=5CM), inclusive contra piso	M²	195,40
9.4	Junta de retração, cerrada com disco diamantado, para pavimento em placa de concreto, PROF. = 5CM, inclusive preenchimento com mastique	M	627,05
9.5	Piso cerâmico esmaltado PEI V - 33 x 33 CM - inclusive rejunte - conforme projeto	M²	62,50
10	PINTURA		
10.1	Aplicação de selador acrílico	M²	842,20
10.2	Demarcação de quadra com tinta acrílica	M²	308,00
10.3	Embossamento de superfície, com aplicação de duas demãos de massa acrílica	M²	68,60
10.4	Esmaite sintético em estrutura de aço carbono 50 milímetros com revólver	M²	1114,00
10.5	Pintura primer EPOXI na estrutura de aço carbono 25 milímetros com revólver	M²	1114,00
10.6	Pintura de acabamento com duas aplicações de 02 demãos de tinta acrílica	M²	842,20
10.7	Pintura de piso com tinta de resina EPOXI	M²	485,00
10.8	Pintura em tinta PVA (tela 102 demãos), inclusive embaçamento	M²	448,00
11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		
11.1	Adaptador soldável curto com bolsa rosca para registro 20MM-1/2"	UNID	4,00
11.2	Adaptador soldável curto com bolsa rosca para registro 25 MM-3/4"	UNID	12,00
11.3	Adaptador soldável curto com bolsa rosca para registro 32 MM-1"	UNID	4,00
11.4	Adaptador soldável curto com bolsa rosca para registro 50 MM-1 1/2"	UNID	4,00
11.5	Bucha de redução soldável curta de 50 MM-40MM	UNID	2,00
11.6	Bucha de redução soldável curta de 40 MM-25MM	UNID	2,00
11.7	Caixa d'água em fibra de vidro 3.000 Litros	UNID	1,00
11.8	Fogote flexível plástico	UNID	10,00
11.9	Flange para caixa d'água 25 MM	UNID	3,00
11.10	Flange para caixa d'água 50 MM	UNID	2,00
11.11	Joelho de 90° soldável curta de 25MM	UNID	11,00
11.12	Joelho de 90° soldável curta de 32MM	UNID	6,00
11.13	Joelho de 90° soldável curta de 50 MM	UNID	8,00
11.14	Joelho de 90° soldável com bucha de luto 20 MM-1/2"	UNID	2,00
11.15	Joelho de redução de 90° soldável 32MM-25 MM	UNID	4,00
11.16	Joelho de redução de 90° soldável com bucha de luto 25MM-1/2"	UNID	16,00
11.17	Luz de redução soldável de 40 MM - 32 MM	UNID	4,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 822813/2019, emitida em 27/11/2019.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado a Certidão nº 822813/2019, emitida em 27/11/2019.

Certidão nº 822813/2019
26/11/2019, 11:21

Classe de Imposto: V500A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2019 e contém 6 folhas.





11.18	Luva de redução soldável de 50 MM - 20 MM	UNID	2,00
11.19	Luva soldável de 32 MM	UNID	4,00
11.20	Luva LEO 25 MM - 3/4 MM	UNID	8,00
11.21	Registro de gaveta com canopla cromada (1")	UNID	2,00
11.22	Registro de gaveta com canopla cromada (1. 1/2")	UNID	2,00
11.23	Registro de gaveta com canopla cromada (1/2")	UNID	2,00
11.24	Registro de gaveta com canopla cromada (3/4")	UNID	2,00
11.25	Registro de pressão com canopla cromada (3/4")	UNID	8,00
11.26	TE soldável 90° 25MM	UNID	5,00
11.27	TE soldável 90° 40MM	UNID	8,00
11.28	TE soldável 90° 50MM	UNID	1,00
11.29	TE de redução soldável 90° 32x25 MM	UNID	4,00
11.30	TE de redução soldável 90° 50x40 MM	UNID	2,00
11.31	Torneira cromada para laboratório de 1/2	UNID	8,00
11.32	Torneira de boca para caixa d'água em PVC de 3/4	UNID	1,00
11.33	Tubo PVC soldável rígido 20MM	M	87,00
11.34	Tubo PVC soldável rígido 25MM	M	58,00
11.35	Tubo PVC soldável rígido 32MM	M	85,00
11.36	Tubo PVC soldável rígido 40MM	M	14,00
11.37	Tubo PVC soldável rígido 50MM	M	26,00
11.38	União soldável de 20MM	UNID	8,00
11.39	União soldável de 50MM	UNID	2,00
11.40	Vaso sanitário para deficientes físico para válvula de descarga, em louça branca. Com acessórios, inclusive assento, conjunto de fixação, anel de vedação, tubo de PVC de ligação	UNID	2,00
11.41	Vaso sanitário sifonado para válvula de descarga, em louça branca, com acessórios, inclusive assento plástico, anel de vedação, tubo de PVC de ligação	UNID	4,00
12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS		
12.1	Bucha de redução lsa 50mm - 40mm	UNID	5,00
12.2	Caixa de inspeção de esgoto sifonada (60 x 60)cm	UNID	4,00
12.3	Caixa sifonada 100x100x50cm	UNID	8,00
12.4	Caixa sifonada 150x150x50mm	UNID	4,00
12.5	Curva 90° curta 40mm	UNID	14,00
12.6	Fossa séptica em concreto armado, (2,30 x 12,00)m	UNID	1,00
12.7	Joelho PVC 45° 40mm	UNID	2,00
12.8	Joelho PVC 45° 50mm	UNID	8,00
12.9	Joelho PVC 90° 100mm	UNID	7,00
12.10	Joelho PVC 90° com anel para esgoto secundário 100mm 40mm- 1.1/2"	UNID	18,00
12.11	Junção simples 100 x 100mm	UNID	5,00
12.12	Junção simples 100 x 50mm	UNID	6,00
12.13	Junção simples 300 x 50mm	UNID	8,00
12.14	Sifão de copo p/ pia e lavatório 1" x 1.1/2"	UNID	9,00
12.15	Suavizador em alvenaria (2,30 x 6,00)m	UNID	1,00
12.16	Te sanitário 100mm x 50mm	UNID	1,00
12.17	Tubo PVC Ponta e bolsa com virão 50mm	M	3,00
12.18	Tubo rígido porta lixo 100mm	M	35,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822819/2019, em 27/11/2019.

Certidão nº 822813/2019
28/11/2019, 11:21

1711 1907/1407

O documento neste e ato registrado foi emitido em 27/11/2019 e contém 8 folhas





12.19	Tubo rígido ponta fixa 40mm	M	20,00
12.20	Tubo rígido ponta fixa 50mm	M	17,00
12.21	Válvula para lavatório e tanque	UNID	9,00
13	DRENAEM PLUVIAL		
13.1	Caixa em chapa de aço galvanizada Nº 24	M	72,00
13.2	Tubo de queda - água pluvial DN = 150mm	M	20,00
13.3	Joelho PVC 90° - DN = 150mm, tubulação pluvial	UNID	4,00
13.4	Ralo hemisférico tipo "Abacaxi" com tela de aço com saída cônica	UNID	1,00
13.5	Canaleta de concreto com tampa removível em chapa de aço (0,25 x 0,25 x 0,25)m	M	72,00
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 120/220V		
14.1	Codute em alumínio tipo T de 1/2", inclusive acessórios	UNID	3,00
14.2	Codute em alumínio tipo L de 1/2", inclusive acessórios	UNID	3,00
14.3	Codute em alumínio tipo TA de 1/2", inclusive acessórios	UNID	4,00
14.4	Codute em alumínio tipo XA de 1/2", inclusive acessórios	UNID	1,00
14.5	Caixa PVC 4x2, inclusive espelho	UNID	10,00
14.6	Caixa PVC octogonal 4x4"	UNID	7,00
14.7	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classes de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível com seção de 2,5mm²	M	190,00
14.8	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classes de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível com seção de 4,0mm²	M	820,00
14.9	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classes de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível com seção de 16mm²	M	16,00
14.10	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classes de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível com seção de 35mm²	M	41,00
14.11	Tomada 2P-T de embutir, 10°, completa	UNID	2,00
14.12	Tomada 2P-T de para piso, 10°, completa	UNID	1,00
14.13	Interruptor de 01 (uma) tecla simples	UNID	7,00
14.14	Disjuntor termomagnético monopolar 10A, Padrão DIN (linha branca)	UNID	5,00
14.15	Disjuntor termomagnético bipolar 20A, Padrão DIN (linha branca)	UNID	9,00
14.16	Disjuntor termomagnético bipolar 25A, Padrão DIN (linha branca)	UNID	8,00
14.17	Disjuntor termomagnético tripolar 150A, Padrão DIN (linha branca)	UNID	2,00
14.18	Disjuntor termomagnético tripolar 175A, Padrão DIN (linha branca)	UNID	1,00
14.19	Dispositivo Residual Diferencial - DR 125A Ia 30mA	UNID	1,00
14.20	Quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para 4 disjuntores unipolares + 8 bipolares + 1 tripolar + 1 DR, Padrão Europeu (linha branca), inclusive disjuntores	UNID	1,00
14.21	Quadro de distribuição de embutir com barramento em chapa de aço para 1 disjuntor unipolar + 5 bipolares + 2 tripolar + 1 DR, Padrão Europeu (linha branca), inclusive disjuntores	UNID	1,00
14.22	Eletroduto PVC rígido rosqueável de 1", inclusive curvas	M	22,000

FEIRA NOVA DO MARANHÃO, 28/11/2019, às 14h30min, em sessão pública, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, em sua 1ª reunião ordinária, deliberou e aprovou a presente ata.

Assinatura

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822813/2019, em 27/11/2019.

Certidão nº 822813/2019
28/11/2019, 11:21

Chave de Impressão: YswaA
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2019 e contém 6 folhas



14.23	Eletróduto PVC rígido rosqueável de 3/4", inclusive curvas	M	32,00
14.24	Eletróduto PVC rígido rosqueável de 1.1/2", inclusive curvas	M	22,00
14.25	Eletróduto e ferro galvanizado e 3/4", inclusive abraçadeiras	M	88,00
14.26	Eletróduto e ferro galvanizado e 1", inclusive abraçadeiras	M	17,00
14.27	Eletróduto e ferro galvanizado e 1.1/2", inclusive abraçadeiras	M	34,00
14.27	Luminária calha de sobrepôr para lâmpada fluorescente 2x40W, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UNID	8,00
14.29	Luminária calha de sobrepôr para lâmpada fluorescente 1x40W, completa, inclusive reator eletrônico e lâmpada	UNID	1,00
14.30	Luminária hibrada para alta pressão, lâmp industrial, protetor hermetico para lâmpada de luz mista de 500W, com proteção de lâmpada	UNID	19,00
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA		
15.1	Calha de inspeção 30x30x40cm com Tampa de ferro fundido	UNID	5,00
15.2	Conector de bronze para fiação de 5/8"	UNID	12,00
15.3	Condutores de cobre nu de 35mm²	M	24,00
15.4	Haste tipo cooperweld 3/8" 304	UNID	5,00
15.5	Tubo pvc 40mm	UNID	15,00
15.6	Terminal de pressão tipo prensa com 4 parafusos	UNID	5,00
16	SERVIÇOS DIVERSOS		
16.1	Alumbrado com rede de arame galvanizado, fio 12hwg, malha 2", revestido com PVC, fixados com tubos de ferro galvanizado 1"	M²	142,00
16.2	Portão de tubo galvanizado 2" e rede de arame galvanizado, fio 12hwg, malha 2", revestido com pvc, inclusive dobradiças e fechaduras	UNID	4,00
16.3	Bancada em granito andorinha para laboratório com testeira, espessura = 2cm, conforme projeto	M	4,80
16.4	Banco de concreto polido (1=45cm), sem anexas, conforme projeto	M	4,80
16.5	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado 1.1/2", largura = 1,40M (lavatório), inclusive parafusos, fixação e pintura	UNID	2,00
16.6	Barra de apoio para deficiente em ferro galvanizado 1.1/2", largura = 0,80M (Bacia sanitária e urinário), inclusive parafusos, fixação e pintura	UNID	8,00
16.7	Espelho plano 4mm	M²	4,50
16.8	Estrutura metálica com tabela de basete	CJ	1,00
16.9	Estrutura metálica de travas e fusos	CJ	1,00
16.10	Estrutura metálica para rede de voies	CJ	1,00
16.11	Soleira em cimento andorinha 1=10cm e 8=4cm	M	2,00
16.12	Limpeza geral	M²	881,56

d - Etapa (s) fase (s) já concluída (s): Totalmente concluído.

e - Período de Execução: 05/03/2018 à 31/08/2018

EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROJETO: FEIRA NOVA DO MARANHÃO - S/A
RUA 29 DE JULHO, Nº 214, CENTRO, SÃO LUIS/MA
CEP: 65.001-000

[Assinatura]

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822613/2019, emitida em 27/11/2019.

Certidão nº 822613/2019
28/11/2019, 11:21
Chave de Impressão: Y5w44
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2019 e contém 6 folhas





f - Resp. Técnico (s): Engº Civil: Raimundo Saraiva de Sousa, CREA - RN: 110128400-5
 g - ART.: MA20180169378
 h - Fiscal do contrato: Engº Civil Sáfia Costa Lima, CREA/PI- RN: 191634220-5.

Atestamos ainda, que a Empresa teve um bom desempenho cumprindo tecnicamente os termos do contrato e demais exigências legais, inexistindo, portanto, fato que desabone sua idoneidade.

Feira Nova do Maranhão - MA, 21 de janeiro de 2019.

[Assinatura]
 Engº Raimundo Saraiva de Sousa
 Técnico Municipal

A Prefeitura Municipal de Feira Nova do Maranhão - MA
 CNPJ: 01.616.041/0001-70

[Assinatura]
 Sáfia Costa Lima
 Engenheira Civil
 CREA-PI 191634220-5
 VISTO-MA 1000000271

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 822813/2019, em 27/11/2019.



Certidão nº 822813/2019
 28/11/2019, 11:21
 Chave de Impressão: Y5wq4
 O documento neste ato registrado foi emitido em 27/11/2019 e contém 5 folhas



Parecer Técnico do Setor de Engenharia referente à análise da habilitação técnica da Concorrência Eletrônica Nº 001/2026

Parecer referente a Concorrência Eletrônica Nº 001/2026 (Processo Administrativo nº 05720/2025) objetivando a Contratação de empresa especializada para conclusão de execução de obra – Termo de Compromisso SIAFI/GOV Nº 736739 – Praça da Juventude no município de Caxias no Residencial Eugênio Coutinho, Bairro Teso Duro.

Para análise da habilitação técnica seguimos diretrizes de acordo com o edital da Concorrência Eletrônica nº 001/2026 item 8.24.4 – qualificação técnica sub item 8.24.4.1 – capacidade técnico-operacional e subitem 8.24.4.2 – capacidade técnico-profissional e seus atestados de capacidade técnica acompanhados dos respectivos CAT dos serviços de maior relevância. Sendo que a empresa abaixo listada foi para análise de sua habilitação técnica:

EMPRESA: JCF SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 32.919.582/0001-09

Analisamos os atestados de capacidade técnica da empresa listada acima de acordo com item 8.24.4 – qualificação técnica sub item 8.24.4.1 – capacidade técnico-operacional e subitem 8.24.4.2 – capacidade técnico-profissional e seus atestados de capacidade técnica acompanhados dos respectivos CAT dos serviços de maior relevância contidas no edital da concorrência nº 001/2026, com as quantidades listadas abaixo:

- 1 - Estrutura Metálica p/ Cobertura c/Vigas-Treliça Pratt UDC75 e terças em UDC 127, 2 águas, sem lanternim, vãos 6,0 a 10,0m, pintado 1 d óxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto fom. Telhas – Executada – 622,00m²
- 2 - TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 – 622,00m²
- 3 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 – 140,70m²
- 4 - MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 – 1.268,28m²
- 5 - PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 – 546,87m²
- 6 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 – 182,05m².


EMPRESA: JCF SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 32.919.582/0001-09

Somados todos os quantitativos das planilhas dos Atestados de capacidade técnica apresentados, concluímos que a empresa JCF SERVIÇOS LTDA deixou de apresentar quantidades mínimas referente ao item PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 – 546,87m² no atestado de capacidade técnica operacional apresentando apenas



PREFEITURA DE
CAXIAS
Viver aqui é bom demais!

SECRETARIA MUNICIPAL
DE OBRAS E URBANISMO



200,00m². Já no atestado de capacidade técnico profissional a empresa não apresentou quantidade suficiente no item 3 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 – 140,70m² apresentando somente 60,48m². Concluímos que a empresa não apresentou quantitativos MÍNIMOS exigido para os itens de maior relevância de acordo com o edital da concorrência nº 001/2026.

Concluímos que:

Após a análise da habilitação técnica referente aos itens 8.24.4.1 e 8.24.4.2 do edital da concorrência nº 001/2026, podemos concluir que a documentação da referida habilitação técnica da empresa JCF SERVIÇOS LTDA **está em desacordo** com o edital da referida Licitação (Concorrência Eletrônica nº 001/2026).

Encaminhamos o referido parecer ao Presidente da Comissão Central de Licitação (CCL) da Prefeitura Municipal de Caxias para tomar as devidas providências cabíveis.

Caxias-MA, 25 de março de 2026.

Documento assinado digitalmente
gov.br EDUARDO PAZ NUNES
Data: 25/03/2026 17:13:44-0300
Validar em: <https://validar.jd.gov.br>

Edvaldo Paz Nunes
Eng. Civil
CREA 110.313.774-3
Setor de Engenharia
Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
Caxias/MA